

工事名称 (仮称) 新学校給食センター建築工事

工事場所 藤枝市 緑町二丁目 地内

設計年月日：令和8年8月17日

<工 事 概 要>

建設工事名 (仮称)新学校給食センター建築工事

建設工事場所 藤枝市 緑町二丁目 地内

工 期 令和 10 年 9 月 29 日まで

工 事 内 容 鉄骨造2階建て、延べ面積約5,400㎡の新学校給食センター
建築工事

工 事 仕 様 特記仕様書による

※ 工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である

※ 本工事は週休2日推進工事である
別紙1の藤枝市週休2日推進工事（建築工事）特記仕様書
[完全週休2日(土日)I型]を参照すること

※ 厨房設備（別途発注）は、令和10年7月末までに設置を完了し、
8月からは試運転できるようにすること。

(工事価格) _____

(_____) _____

(_____) _____

工事費内訳

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

[illegible]

昇降機設備工事 種目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

給食センター						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水・タイル		1		式		
木		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

造成工事

[illegible]

昇降機設備工事 科目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

給食センター		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	総掘り（電気トレンチ含む） 自立山留め内	5,715	m ³			
根切り	つば, 布掘り 深さ2.5m程度	1,157	m ³			
すきとり	積み込み共 H300程度	319	m ³			
床付け	つば, 布掘り	3,937	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	302	m ³			
盛土(B種)	発生土	287	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	887	m ³			
建設発生土処分	粘性土 (南大石建材)	887	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	5,715	m ³			
建設発生土処分	粘性土 (南大石建材)	5,715	m ³			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	92	本			
水替費	デンプウエル	1	式			別紙 00-0005
山留め	SP-3 L=7.5m 打：オーガ併用圧入工法 抜：サレントバレー工法	1	式			別紙 00-0006
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
法定福利費	上記細目に含む					
計						

建築工事 細目別内訳

給食センター		地業				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【杭】						
杭	φ 400-7m + φ 400550-20m SC (t6S) II 種 (7m) FK A 種 (10m)+FK A 種 (10m)	26	SET			
杭	φ 400-7m + φ 400550-20m SC (t9S) II 種 (7m) FK A 種 (10m)+FK A 種 (10m)	8	SET			
杭	φ 500-7m + φ 500650-20m SC (t6S) II 種 (7m) FK A 種 (10m)+FK A 種 (10m)	48	SET			
杭	φ 500-7m + φ 500650-20m SC (t9S) II 種 (7m) FK A 種 (10m)+FK A 種 (10m)	10	SET			
杭荷降し料		709	t			
施工費	NewスーパーFK工法(認定)同等以上 機械式継手 トリプルフレートジョイント含む	1	式			別紙 00-0007
杭頭補強	φ 400	34	か所			
杭頭補強	φ 500	58	か所			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ハックおり0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	1,388	m3			
建設発生土処分	粘性土 (南)大石建材	1,388	m3			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【地盤改良】						
重機用仮設 地盤改良	表層改良	1	式			別紙 00-0008
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【一般地業】						
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下t=60	236	m3			
砂利地業	再生クラッシュラン 土間下t=60	6.7	m3			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

給食センター 鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【躯体】						
異形棒鋼	SD295 D10	69.3	t			
異形棒鋼	SD295 D13	196	t			
異形棒鋼	SD295 D16	13.2	t			
異形棒鋼	SD345 D22	28.3	t			
異形棒鋼	SD345 D25	104	t			
異形棒鋼	SD390 D29	1.7	t			
スクラップ 控除	鉄筋 H2	11.1	t			
鉄筋加工組立	S造 ラーメン構造	397	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	397	t			
鉄筋ガス圧接	D22 -D22	1,184	か所			
鉄筋ガス圧接	D25 -D25	3,259	か所			
梁貫通孔補強	既製品 材工共 タ イレンNS 同等	1	式			別紙 00-0009
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【外部仕上】						
溶接金網	φ 6-100×100 軽量コンクリート内	1,189	m ²			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【内部仕上】						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

給食センター 型枠						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【躯体】						
型枠	普通合板型枠 基礎部	6,573	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーム構造 地上軸部 階高2.8m程度	771	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 ラーム構造 基礎部	251	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーム構造 基礎部	2,290	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーム構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	736	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	9,885	m ²			
止水板	非加硫ポリ塩化ビニル系止水板	9.8	m			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【外部仕上】						
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	251	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	389	m ²			
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	275	m			
型枠目地棒	誘発目地 幅20 ×深さ20程度	72.4	m			
型枠目地棒	水切目地 幅20 ×深さ20程度	295	m			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【内部仕上】						
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	2,634	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

給食センター 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【主体鉄骨】						
鋼板	SN490C PL-45	1,604	kg			
鋼板	SN490C PL-36	1,995	kg			
鋼板	SN490C PL-32	600	kg			
鋼板	SN490C PL-28	367	kg			
鋼板	SN490C PL-25	171	kg			
鋼板	SN490C PL-22	565	kg			
鋼板	SN490C PL-19	503	kg			
鋼板	SN490C PL-16	280	kg			
鋼板	SN400B PL-28	282	kg			
鋼板	SN400B PL-25	1,765	kg			
鋼板	SN400B PL-22	5,032	kg			
鋼板	SN400B PL-19	1,310	kg			
鋼板	SN400B PL-16	4,667	kg			
鋼板	SN400B PL-12	8,830	kg			
鋼板	SN400B PL-9	3,460	kg			
鋼板	SN400A PL-16	243	kg			
鋼板	SN400A PL-12	3,671	kg			
鋼板	SN400A PL-9	6,741	kg			
鋼板	SN400A PL-6	1,812	kg			

建築工事 細目別内訳

給食センター 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SS400 PL-16	36	kg			
鋼板	SS400 PL-12	755	kg			
鋼板	SS400 PL-9	1,213	kg			
鋼板	SS400 PL-6	1	kg			
鋼板	SS400 PL-4.5	1,182	kg			
H形鋼	SN400B H-800×300×14×26	42,904	kg			
H形鋼	SN400B H-700×300×13×24	23,029	kg			
H形鋼	SN400B H-600×200×11×17	172	kg			
H形鋼	SN400B H-588×300×12×20	10,004	kg			
H形鋼	SN400B H-488×300×11×18	1,076	kg			
H形鋼	SN400B H-440×300×11×18	29,834	kg			
H形鋼	SN400B H-400×200×8×13	1,720	kg			
H形鋼	SN400B H-390×300×10×16	44,032	kg			
H形鋼	SN400B H-350×175×7×11	8,787	kg			
H形鋼	SN400B H-340×250×9×14	5,676	kg			
H形鋼	SN400A H-700×300×13×24	11,912	kg			
H形鋼	SN400A H-600×200×11×17	2,714	kg			
H形鋼	SN400A H-450×200×9×14	6,844	kg			
H形鋼	SN400A H-400×200×8×13	51,190	kg			
H形鋼	SN400A H-350×175×7×11	5,967	kg			

建築工事 細目別内訳

給食センター		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SN400A H-300×300×10×15	11,752	kg			
H形鋼	SN400A H-300×150×6.5×9	23,103	kg			
H形鋼	SN400A H-250×125×6×9	814	kg			
H形鋼	SN400A H-200×100×5.5×8	12,180	kg			
H形鋼	SN400A H-175×175×7.5×11	873	kg			
H形鋼	SN400A H-150×150×7×10	1,594	kg			
H形鋼	SN400A H-125×125×6.5×9	4,968	kg			
H形鋼	SN400A H-100×100×6×8	4,571	kg			
外法一定H形鋼	SN400B SH-900×300×19×36	8,433	kg			
外法一定H形鋼	SN400B SH-900×300×16×32	35,990	kg			
鋼管	STK400 ○-139.8×4.5	361	kg			
角形鋼管	BCR295 □-400×400×19.0	2,780	kg			
角形鋼管	BCR295 □-400×400×16.0	60,287	kg			
角形鋼管	BCR295 □-350×350×16.0	11,780	kg			
角形鋼管	BCR295 □-350×350×12.0	3,184	kg			
角形鋼管	BCR295 □-300×300×12.0	5,038	kg			
角形鋼管	BCR295 □-250×250×9.0	143	kg			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×6.0	69	kg			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	3,925	kg			
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	18,976	kg			

建築工事 細目別内訳

給食センター 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
露出型固定柱脚	□-300×300×16 材工共 旭化成建材 ヘースパック同等 30-16V	4	か所			
露出型固定柱脚	□-400×400×16 材工共 旭化成建材 ヘースパック同等 40-16R	60	か所			
露出型固定柱脚	□-400×400×19 材工共 旭化成建材 ヘースパック同等 40-19R	2	か所			
アンカーボルト	SS400 M16×320	22	本			
アンカーボルト	SS400 M20×520	2	本			
アンカーボルト	SS400 M20×400	8	本			
特殊高力ボルト	F8T M22×70	67	本			
特殊高力ボルト	F8T M20×55	8	本			
特殊高力ボルト	F8T M20×50	374	本			
特殊高力ボルト	F8T M20×45	8	本			
特殊高力ボルト	F8T M16×40	92	本			
特殊高力ボルト	S10T M22×125	233	本			
特殊高力ボルト	S10T M22×105	1,498	本			
特殊高力ボルト	S10T M22×95	666	本			
特殊高力ボルト	S10T M22×85	632	本			
特殊高力ボルト	S10T M22×80	2,737	本			
特殊高力ボルト	S10T M22×70	1,156	本			
特殊高力ボルト	S10T M22×55	1,604	本			
特殊高力ボルト	S10T M22×50	661	本			
特殊高力ボルト	S10T M20×110	1,331	本			

建築工事 細目別内訳

給食センター		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
特殊高力ボルト	S10T M20×75	133	本			
特殊高力ボルト	S10T M20×70	4,593	本			
特殊高力ボルト	S10T M20×65	799	本			
特殊高力ボルト	S10T M20×60	3,020	本			
特殊高力ボルト	S10T M20×55	917	本			
特殊高力ボルト	S10T M20×50	198	本			
特殊高力ボルト	S10T M20×45	2,144	本			
特殊高力ボルト	S10T M20×40	1,219	本			
特殊高力ボルト	S10T M16×40	550	本			
特殊高力ボルト	S10T M16×35	1,693	本			
普通ボルト	SS400級 M12×35	5,298	本			
工場加工組立	消耗品含む	481	t			
工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	13,754	m			
鉄骨運搬	11t車	481	t			
鉄骨建方	重機損料含む	481	t			
ボルト締付	特殊高力ボルト	481	t			
溶融亜鉛メッキ	屋外鉄部メッキ処理	22.5	t			
工場錆止め塗装費	A種 JIS K 5674 鉛・クロムフリー 1種	458	t			
スクラップ 控除	鉄骨	16,183	kg			
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	32	本			

建築工事 細目別内訳

給食センター 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
柱下均しモルタル	A種 t30 150×300	7	か所			
柱下均しモルタル	A種 t30 175×330	4	か所			
柱下均しモルタル	A種 t30 225×230	1	か所			
柱下均しモルタル	A種 t50 450×450	2	か所			
超音波深傷試験	AOQL4.0% 第6水準	200	か所			
Fabluxe DS柱	DS40	15	か所			
NDコア	ND350	26	か所			
NDコア	ND300	4	か所			
スマートダブアイⅡ	SD400-50	22	か所			
スマートダブアイⅡ	SD400-100	12	か所			
垂直ブレース	M16 L=3400 TB付 材工共	36	本			
垂直ブレース	M16 L=3200 TB付 材工共	2	本			
垂直ブレース	M16 L=3000 TB付 材工共	32	本			
垂直ブレース	M24 L=3000 TB付 材工共	4	本			
水平ブレース	M12 L=3200 TB付 材工共	28	本			
水平ブレース	M12 L=3000 TB付 材工共	20	本			
水平ブレース	M12 L=2000 TB付 材工共	6	本			
水平ブレース	M16 L=4000 TB付 材工共	16	本			
水平ブレース	M16 L=3200 TB付 材工共	28	本			
水平ブレース	M20 L=4000 TB付 材工共	100	本			

建築工事 細目別内訳

給食センター 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水平ﾌﾟﾚｰｽ	M20 L=3600 TB付 材工共	48	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ	M20 L=3000 TB付 材工共	30	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ	M24 L=4000 TB付 材工共	84	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ	M24 L=3800 TB付 材工共	160	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ	M24 L=3600 TB付 材工共	30	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ	M24 L=3400 TB付 材工共	46	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ	M24 L=3200 TB付 材工共	4	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ	M24 L=3000 TB付 材工共	10	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ	M24 L=2600 TB付 材工共	14	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ	M24 L=2200 TB付 材工共	2	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ	M24 L=2000 TB付 材工共	12	本			
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ	QL99-50-1.2 Z12 ﾏﾞﾗｰ有	2,504	m ²			
ﾃﾞｯｷ流れ止め	H130	498	m			
小計						
【耐火被覆】						
柱型 半乾式吹付ﾛｯｸｳｰﾙ	T25 1時間耐火	10.2	m ²			
梁型 半乾式吹付ﾛｯｸｳｰﾙ	T25 1時間耐火	26.8	m ²			
小計						
【仮設】						
鉄骨足場	単管吊り足場	1	式			別紙 00-0013

建築工事 細目別内訳

給食センター 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【底鉄骨】						
鋼板	SN400B PL-16	95	kg			
鋼板	SN400B PL-12	194	kg			
鋼板	SN400A PL-9	130	kg			
鋼板	SN400A PL-6	167	kg			
鋼板	SS400 PL-9	58	kg			
鋼板	SS400 PL-6	2	kg			
H形鋼	SN400B H-440×300×11×18	3,049	kg			
H形鋼	SN400A H-450×200×9×14	6,017	kg			
H形鋼	SN400A H-300×150×6.5×9	452	kg			
H形鋼	SN400A H-200×100×5.5×8	1,273	kg			
特殊高力ボルト	F8T M20×55	62	本			
特殊高力ボルト	F8T M20×50	12	本			
特殊高力ボルト	F8T M16×40	175	本			
特殊高力ボルト	S10T M22×80	133	本			
特殊高力ボルト	S10T M22×70	83	本			
工場加工組立	消耗品含む	8	t			
工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	174	m			

建築工事 細目別内訳

給食センター 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨運搬	11t車	8	t			
鉄骨建方	重機損料含む	8	t			
ボルト締付	特殊高力ボルト	8	t			
溶融亜鉛メッキ	屋外鉄部メッキ処理	8	t			
スクラップ 控除	鉄骨	271	kg			
超音波深傷試験	AQQL4.0% 第6水準	8	か所			
水平ブレース	M16 L=4200 TB付 材工共	4	本			
水平ブレース	M16 L=4000 TB付 材工共	16	本			
水平ブレース	M16 L=3600 TB付 材工共	16	本			
水平ブレース	M16 L=3200 TB付 材工共	8	本			
小計						
【屋内階段1】						
鋼板	SS400 PL-22	31	kg			
鋼板	SS400 PL-16	909	kg			
鋼板	SS400 PL-4.5	658	kg			
山形鋼	SS400 L-65×65×6	61	kg			
アンカーボルト	SS400 M16×320	4	本			
特殊高力ボルト	S10T M16×55	19	本			
工場加工組立	消耗品含む	1.6	t			
工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	89.3	m			

建築工事 細目別内訳

給食センター 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨運搬	11t車	1.6	t			
鉄骨建方	重機損料含む	1.6	t			
ボルト締付	特殊高力ボルト	1.6	t			
工場錆止め塗装費	A種 JIS K 5674 鉛・クロムフリー 1種	1.6	t			
スクラップ 控除	鉄骨	35	kg			
超音波深傷試験	AQQL4.0% 第6水準	6	か所			
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	4	本			
ベース下均しモルタル	A種 t30 350×250	2	か所			
小計						
【屋内階段2】						
鋼板	SS400 PL-22	31	kg			
鋼板	SS400 PL-16	918	kg			
鋼板	SS400 PL-4.5	658	kg			
山形鋼	SS400 L-65×65×6	61	kg			
アンカーボルト	SS400 M16×320	4	本			
特殊高力ボルト	S10T M16×55	19	本			
工場加工組立	消耗品含む	1.6	t			
工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	89.3	m			
鉄骨運搬	11t車	1.6	t			
鉄骨建方	重機損料含む	1.6	t			

建築工事 細目別内訳

給食センター 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボルト締付	特殊高力ボルト	1.6	t			
工場錆止め塗装費	A種 JIS K 5674 鉛・クロムフリー 1種	1.6	t			
スクラップ 控除	鉄骨	35	kg			
超音波深傷試験	AOQL4.0% 第6水準	6	か所			
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	4	本			
ベース下均しモルタル	A種 t30 350×250	2	か所			
小計						
【屋内階段3】						
鋼板	SS400 PL-22	40	kg			
鋼板	SS400 PL-16	1,237	kg			
鋼板	SS400 PL-4.5	698	kg			
山形鋼	SS400 L-65×65×6	63	kg			
アンカーボルト	SS400 M16×320	4	本			
特殊高力ボルト	S10T M16×55	19	本			
工場加工組立	消耗品含む	2	t			
工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	95.7	m			
鉄骨運搬	11t車	2	t			
鉄骨建方	重機損料含む	2	t			
ボルト締付	特殊高力ボルト	2	t			
工場錆止め塗装費	A種 JIS K 5674 鉛・クロムフリー 1種	2	t			

建築工事 細目別内訳

給食センター 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 控除	鉄骨	42	kg			
超音波深傷試験	AOQL4.0% 第6水準	6	か所			
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	4	本			
ベース下均しモルタル	A種 t30 350×250	2	か所			
小計						
【メンテナンス階段】						
鋼板	SS400 PL-4.5	272	kg			
鋼板	SS400 PL-9	188	kg			
特殊高力ボルト	S10T M16×45	12	本			
工場加工組立	消耗品含む	0.4	t			
工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	24.8	m			
鉄骨運搬	11t車	0.4	t			
鉄骨建方	重機損料含む	0.4	t			
ボルト締付	特殊高力ボルト	0.4	t			
工場錆止め塗装費	A種 JIS K 5674 鉛・クロムフリー 1種	0.4	t			
スクラップ 控除	鉄骨	9	kg			
小計						
【屋上架台下地】						
鋼板	SS400 PL-9	136	kg			
H形鋼	SS400 H-175×175×7.5×11	4,574	kg			

建築工事 細目別内訳

給食センター 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-250×250×9×14	18,975	kg			
アンカーボルト	SS400 M16×400	140	本			
特殊高力ボルト	F8T M20×50	83	本			
工場加工組立	消耗品含む	22.6	t			
鉄骨運搬	11t車	22.6	t			
鉄骨建方	重機損料含む	22.6	t			
溶融亜鉛メッキ	屋外鉄部メッキ処理	22.6	t			
ボルト締付	特殊高力ボルト	22.6	t			
スクラップ 控除	鉄骨	788	kg			
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	140	本			
梁側均しモルタル	A種 t20 100×250	70	か所			
小計						
【スライディング受】						
山形鋼	SS400 L-50×50×4	21	kg			
山形鋼	SS400 L-30×30×3	6	kg			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	65	kg			
工場加工組立	消耗品含む	0.1	t			
工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	6.1	m			
鉄骨運搬	11t車	0.1	t			
鉄骨建方	重機損料含む	0.1	t			

建築工事 細目別内訳

給食センター 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工場錆止め塗装費	A種 JIS K 5674 鉛・クロムフリー 1種	0.1	t			
スクラップ 控除	鉄骨	3	kg			
超音波深傷試験	AQQL4.0% 第6水準	4	か所			
小計						
【昇降機下地】						
鋼板	SS400 PL-16	37	kg			
鋼板	SS400 PL-12	3	kg			
鋼板	SS400 PL-9	31	kg			
H形鋼	SS400 H-175×175×7.5×11	609	kg			
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	479	kg			
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	860	kg			
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×10	24	kg			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	121	kg			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	19	kg			
アンカーボルト	SS400 M20×615	8	本			
アンカーボルト	SS400 M16×615	8	本			
特殊高力ボルト	S10T M20×45	17	本			
特殊高力ボルト	S10T M16×40	46	本			
工場加工組立	消耗品含む	1.9	t			
鉄骨運搬	11t車	1.9	t			

建築工事 細目別内訳

給食センター 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨建方	重機損料含む	1.9	t			
工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	47.8	m			
ボルト締付	特殊高力ボルト	1.9	t			
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	16	本			
スクラップ 控除	鉄骨	67	kg			
柱下均しモルタル	A種 t30 175×180	4	か所			
柱下均しモルタル	A種 t30 200×200	4	か所			
工場錆止め塗装費	A種 JIS K 5674 鉛・クロムフリー 1種	1.9	t			
超音波深傷試験	AOQL4.0% 第6水準	16	か所			
小計						
【小荷物 昇降機下地】						
鋼板	SS400 PL-12	12	kg			
鋼板	SS400 PL-6	4	kg			
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	584	kg			
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×10	32	kg			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	165	kg			
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×4	48	kg			
アンカーボルト	SS400 M16×615	4	本			
特殊高力ボルト	S10T M16×35	17	本			
工場加工組立	消耗品含む	0.8	t			

建築工事 細目別内訳

給食センター 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	14.4	m			
鉄骨運搬	11t車	0.8	t			
鉄骨建方	重機損料含む	0.8	t			
ボルト締付	特殊高力ボルト	0.8	t			
工場錆止め塗装費	A種 JIS K 5674 鉛・クロムフリー 1種	0.8	t			
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	4	本			
スクラップ 控除	鉄骨	28	kg			
柱下均しモルタル	A種 t30 150×180	4	か所			
超音波深傷試験	A0QL4.0% 第6水準	8	か所			
小計						
【消毒保管庫 天井下地】						
溝形鋼	SS400 [-200×90×13	17,744	kg			
普通ボルト	SS400級 M12×35	287	本			
工場加工組立	消耗品含む	16.9	t			
工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	274	m			
鉄骨運搬	11t車	16.9	t			
鉄骨建方	重機損料含む	16.9	t			
スクラップ 控除	鉄骨	591	kg			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

給食センター 防水・タイル						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■防水						
【外部】						
屋根1 アスファルト防水	AI-1(保護密着断熱) 平場 ノックル冷熱併用工法 絶縁シート: ポリエチレンフィルムt0.15敷込 断熱材: 硬質ウレタンフォーム板t35	1,214	m ²			
屋根1 アスファルト防水	立上り 粘着併用工法	213	m ²			
屋根3 合成高分子系 ルーフィングシート防水	平場 外断熱仕様、高耐候仕様 断熱: 硬質ウレタンフォーム保温板1種t35	1,476	m ²			
屋根3 合成高分子系 ルーフィングシート防水	立上り 外断熱仕様、高耐候仕様 断熱: 硬質ウレタンフォーム保温板1種t35	197	m ²			
屋根1立上り 端末押え金物	アルミ製 15×30	306	m			
防水入隅処理	コーナーキャント(既製品)	450	m			
伸縮目地	@3000以内	817	m			
基礎周り 塗膜防水増張り	改質アスファルト系 平・立上り	184	m ²			
基礎天端 塗膜防水	改質アスファルト系 平場	35.3	m ²			
基礎天端 塗膜防水	改質アスファルト系 立上り	115	m ²			
防水顎天端 塗膜防水	改質アスファルト系 平場	38.9	m ²			
防水顎天端 塗膜防水	改質アスファルト系 立上り	60.8	m ²			
打継目地 シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	275	m			
誘発目地 シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	72.4	m			
屋根1立上り端末 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	306	m			
屋根4-壁取合水切 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	3.8	m			
屋根4塞ぎ取合 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	9.4	m			

建築工事 細目別内訳

給食センター 防水・タイル						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根4幕板取合 シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	9.4	m			
外壁1足元水切 シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	280	m			
屋上梁型下端 シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	64.7	m			
外壁1出隅 シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	135	m			
外壁1出隅横走り 防止 シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	135	m			
外壁1入隅 シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	25.4	m			
外壁1入隅横走り 防止 シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	25.4	m			
庇2鋼材-外壁取合 二重シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×15+5+20×15	9.5	m			
クランプ 取付金物 取合 シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 75×10	1.7	m			
基礎天端防水 キャップ シーリング*	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	140	か所			
基礎天端アンカー取合 シーリング*	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	140	か所			
サッシ廻り シーリング*	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 10×10	621	m			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【内部】						
地下ビット 塗膜防水	ポリマーセメント系 平面	6.9	m ²			
地下ビット 塗膜防水	ポリマーセメント系 立上り	15.1	m ²			
面台取合 シーリング*	一般部 シリコン系 (SR-1) 5×5	39.3	m			
手洗い流し台取合 シーリング*	一般部 シリコン系 (SR-1) 10×10	20.2	m			
手洗いカウンター取合 シーリング*	一般部 シリコン系 (SR-1) 10×10	21.6	m			

建築工事 細目別内訳

給食センター 防水・タイル						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
流し台取合 シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 10×10	4	m			
洗濯機パネル取合 シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 10×10	44.2	m			
サラ桁取合い シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 5×5	79.4	m			
開口枠取合 シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 5×5	103	m			
挟み込み防止柵 シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 5×5	6.7	m			
ステンレスパネル取合 シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 5×5	51.6	m			
壁伸縮目地 シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 6×12	37.6	m			
エアシャワー取合 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	24.6	m			
化粧ケイカル板・ケイカル 板目地 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 6×6	3,930	m			
ケイカル板入隅 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 6×6	528	m			
厨房器具開口枠 取合 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	239	m			
冷凍・冷蔵パネル 天井取合 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	75	m			
断熱パネル天井廻縁 取合 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×15	245	m			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■タイル						
【外部】						
縦樋放流口 タイル敷き	600角	13	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

給食センター 木						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【内部】						
造作材	杉1等 県産材 平割	0.7	m ³			
造作材	杉上小節 県産材 正割	0.2	m ³			
造作材	桧上小節 県産材 平割	0.1	m ³			
集成材	桧材 県産材 平割	0.2	m ³			
集成材	桧材 県産材 板材	0.4	m ³			
床 縁甲板張り	杉 上小節 厚さ15 材工共	6.3	m ²			
床 構造用合板張り	厚さ12 突付け	198	m ²			
額縁	化粧フィルムシート張り 150×25 材工共	75.8	m			
設備機器取付補強 合板	T1 厚12	9.8	m ²			
紙巻器取付下地 合板	T1 厚12 W400×H200	10	か所			
鏡取付下地合板	T1 厚12 W=200	37.2	m			
吹抜下り壁 不燃木板	厚6 塗装品	40.8	m ²			
ライニング	ボーストフォーム 150×25 (3R面取) 耐水合板 厚15 (パッキン下地材共) L=1500	2	か所			
1F 職員用トイレ ライニング	ボーストフォーム 150×25 (3R面取) 耐水合板 厚15 (パッキン下地材共) L=1020	2	か所			
1F 職員用トイレ2 ライニング	ボーストフォーム 150×25 (3R面取) 耐水合板 厚15 (パッキン下地材共) L=1240	2	か所			
1F 職員用脱衣 トイレ1 ライニング	ボーストフォーム 150×25 (3R面取) 耐水合板 厚15 (パッキン下地材共) L=900	3	か所			
2F 来客用トイレ(男) ライニング	ボーストフォーム 150×25 (3R面取) 耐水合板 厚15 (パッキン下地材共) L=2050	3	か所			
2F 来客用トイレ(男) ライニング	ボーストフォーム 150×25 (3R面取) 耐水合板 厚15 (パッキン下地材共) L=950	1	か所			
2F 調理員用トイレ (男女) ライニング	ボーストフォーム 150×25 (3R面取) 耐水合板 厚15 (パッキン下地材共) L=1300	3	か所			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

給食センター 屋根及びとい						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋根2】						
ハゼ 二重折版葺き 断熱工法	上葺:カラーガルバリウム鋼板t=0.8 山高 下葺:ガルバリウム鋼板t=0.6 原板 裏面:結露防水材貼付	773	m ²			
屋根下地 断熱材	GW24K品 t=100	773	m ²			
タイトフレーム	メッキ品	335	m			
妻側タイトフレーム	メッキ品	38	か所			
スライト断熱金具	スライト金具	580	か所			
固定断熱金具	固定金具	150	か所			
上弦 水止め立上加工	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5	60.7	m			
下弦 水止面戸	ガルバリウム鋼板 t=0.5 コーキング 共	60.7	m			
上弦 エブロン面戸	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5	60.7	m			
下弦 水上ガラスウール 受け	ガルバリウム鋼板 t=0.5	60.7	m			
下弦 クラハクガラスウール 受け	ガルバリウム鋼板 t=0.5	27.6	m			
水上包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 折曲加工	7.4	m			
水上面戸	ガルバリウム鋼板 t=0.5	7.4	m			
水上雨押え	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 折曲加工	53.3	m			
妻側屋根雨押え 金物	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 折曲加工	27.6	m			
軒先面戸	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 折曲加工	60.7	m			
軒先水切 (下弦包み)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 折曲加工	60.7	m			
クラハク包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 折曲加工	9.9	m			
【屋根4】						

建築工事 細目別内訳

給食センター 屋根及びとい						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
瓦棒葺き	カラーガルバリウム鋼板t=0.5 @400程度 硬質ウレタンフォーム板t=25 アスファルトルーフィング 940	10.8	m ²			
屋根下地 硬質木毛セメント板	t=25	10.8	m ²			
棟包み	カラーガルバリウム鋼板t=0.5 W200 下地:硬質木毛セメント板t=15	2.9	m			
軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板t=0.5	5.9	m			
軒先破風板	カラーガルバリウム鋼板t=0.5	5.9	m			
ケラハ 唐草	屋根同材	3.7	m			
ケラハ 破風板	屋根同材	3.7	m			
【屋根5】						
ハゼ 式 折版葺き	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 山高150程度	213	m ²			
タイフレーム	メッキ品	159	m			
妻側タイフレーム	メッキ品	20	か所			
水上雨押え	屋根同材	47.5	m			
水上面戸	屋根同材	79.6	m			
エブロン面戸	屋根同材	47.5	m			
妻側雨押え	屋根同材	5.8	m			
軒先見切面戸	屋根同材	79.6	m			
ケラハ 包み	屋根同材	15.8	m			
【庇1】						
ハゼ 式折版葺き	カラーガルバリウム鋼板 t=0.8 山高150程度	207	m ²			
タイフレーム	メッキ品	96	m			

建築工事 細目別内訳

給食センター 屋根及びとい						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
妻側タイトフレーム	メッキ品	12	か所			
水上雨押え	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 折曲加工	32	m			
妻側屋根雨押え金物	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 折曲加工	6.5	m			
軒先面戸	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 折曲加工	32	m			
ケラハ°包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 折曲加工	6.5	m			
軒先幕板	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 H=450 曲げ加工	13.8	m			
軒先幕板 支持金具	メッキ金具 @1000	60	本			
軒先幕板 コーナー		2	か所			
【庇2】						
吊折版葺き	折版W=500 @500 H=150 カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 山高150程度	208	m ²			
タイトフレーム	メッキ品	280	か所			
妻側タイトフレーム	メッキ品	24	m			
水上面戸	屋根同材	69.2	m			
軒先見切面戸	屋根同材	69.2	m			
ケラハ°包み	屋根同材	24	m			
庇2-外壁取合い樋水切	カラーガルバリウム鋼板t0.5	34.6	m			
谷樋	耐酸被覆鋼板 t0.5 W300×H310 折曲げ加工 ショイント部フチルテープ 共	34.6	m			
谷樋金具	3×30 @750	50	か所			
【笠木・水切】						
捨て笠木	ガルバリウム鋼板 t0.4 W225程度	13.8	m			

建築工事 細目別内訳

給食センター 屋根及びとい						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
捨て笠木	ガルバリウム鋼板 t0.4 W250程度 断熱材t35、木毛セメント板t18共	361	m			
捨て笠木	ガルバリウム鋼板 t0.4 W350程度 断熱材t35、木毛セメント板t18共	18.5	m			
捨て笠木コーナー	ガルバリウム鋼板 t0.4 W250程度 断熱材t35、木毛セメント板t18共	12	か所			
捨て笠木コーナー	ガルバリウム鋼板 t0.4 W350程度 断熱材t35、木毛セメント板t18共	2	か所			
屋上梁型 天端水切	カー-GL鋼板t0.5曲げ加工 W=405	13.8	m			
屋上梁型 天端水切	カー-GL鋼板t0.5曲げ加工 W=480	18.1	m			
屋上梁型 天端水切	カー-GL鋼板t0.5曲げ加工 W=605	46.7	m			
屋上梁型 下端水切	カー-GL鋼板 t0.5曲げ加工	64.7	m			
【軒樋】						
軒樋	塩ビ既製品 前高130程度 コシ除けネットSUS製共	7.4	m			
屋根2 軒樋	塩ビ既製品 前高200程度 コシ除けネットSUS製共	53.3	m			
屋根5 軒樋	塩ビ既製品 前高130程度 コシ除けネットSUS製共	73.2	m			
庇1 軒樋	塩ビ既製品 前高165程度 コシ除けネットSUS製共	32	m			
軒樋落し口	φ150用 掃除口付	8	か所			
庇2 谷樋落し口	自在ドレン φ75用 SUS防塵網付	4	か所			
軒樋落し口	φ75用 掃除口付	4	か所			
屋根5 軒樋落し口	φ75用	7	か所			
庇3 樋落し口	φ50用 防虫網付	2	か所			
庇3 竪樋	φ50 アルミ製	6.3	m			
【竪樋】						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

給食センター		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
ルーフトレイン	横引き 鋳鉄製 φ75 アスファルト・シート防水用	6	か所			
ルーフトレイン	横引き 鋳鉄製 φ100 アスファルト・シート防水用	12	か所			
ルーフトレイン	横引き 鋳鉄製 φ150 アスファルト・シート防水用	4	か所			
笠木	アルミ笠木 既製品 W225程度	13.8	m			
笠木	アルミ笠木 既製品 W250程度	361	m			
笠木	アルミ笠木 既製品 W350程度	18.5	m			
笠木コーナー	アルミ笠木 既製品 W250程度	12	か所			
笠木コーナー	アルミ笠木 既製品 W350程度	2	か所			
外壁1 金属断熱サント`イチ パネル	t=35 W600/900 横張	2,097	m ²			
外壁1 足元水切	カラーガルバリウム鋼板 既製品	282	m			
外壁1 スターター	アルミ製	282	m			
外壁1 出隅	断熱サント`イチパネル 70×70 断熱材充填共	62	m			
外壁1 開口上シーリング スターター	アルミ製	141	m			
外壁1 開口上フラッシング	カラーガルバリウム鋼板	141	m			
外壁1 開口縦フラッシング	カラーガルバリウム鋼板 防止パッキン付	212	m			
外壁1 開口下フラッシング	GL鋼板素地 t0.4	105	m			
外壁1 フラットジョイナー	カラーガルバリウム鋼板 防止パッキン付	400	m			
外壁1 板間シーリング	MS-2 20×15	550	m			
外壁1 足元水切シーリング 及び水抜きパイプ	樹脂製 φ12 86か所	282	m			

建築工事 細目別内訳

給食センター		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
荷揚げ小運搬費	外壁1 金属断熱サント`イチハ`ネル	1	式			
残材処理費	外壁1 金属断熱サント`イチハ`ネル	1	式			
諸経費	外壁1 金属断熱サント`イチハ`ネル	1	式			
法定福利費	外壁1 金属断熱サント`イチハ`ネル	1	式			
外壁2 金属サテ`ینگ`張り	t=15 縦張り	797	m ²			
外壁2下地 透湿防水シート	既製品	797	m ²			
外壁2 水切	本体色	469	m			
外壁2 スターター	クリア`ブ`ラック	469	m			
外壁2 出隅キャップ`	本体色	25	m			
外壁2 開口回り止縁	既製品	78	m			
荷揚げ小運搬費	外壁2 金属サテ`ینگ`	1	式			
残材処理費	外壁2 金属サテ`ینگ`	1	式			
諸経費	外壁2 金属サテ`ینگ`	1	式			
法定福利費	外壁2 金属サテ`ینگ`	1	式			
軒先幕板	アルミ折曲加工 t=1.5 H=205 (裏面結露防止材) ハ`ネル下地:木毛セメント板 t=15	5.7	m			
ケラハ`幕板	アルミ折曲加工 t=1.5 H=205~430 (裏面結露防止材) ハ`ネル下地:木毛セメント板 t=15	3.7	m			
外壁取合い水切	アルミ折曲加工 t=1.5	3.8	m			
軒先塞ぎフ`レート	St-W160×100 シーリング`処理共	5.7	m			
ケラハ`塞ぎフ`レート	St-W160×100 シーリング`処理共	3.7	m			
庇3 ハニカムハ`ネル庇	t=104	13.7	m ²			

建築工事 細目別内訳

給食センター 金属						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
底3 ハニカム [®] 裨 [®] 谷樋	100×100 既製品	9.4	m			
底1軒裏 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	5.1	m ²			
底1軒裏 エキスパ [®] ント [®] メタル	アルミ製 焼付塗装(鳥害対策)	176	m ²			
煮炊き調理室 タラップ [®]	SUS製 W400×H2550 踏み:丸鋼φ19@350 保護フープ:W700×H1400ステージ、手摺共	1	か所			
ホ [®] イ [®] ー室 タラップ [®]	SUS製 W400×H3250 踏み:丸鋼φ19@350 保護フープ:W700×H2800ステージ、手摺共	1	か所			
煙突-外壁取合い 開口塞ぎ	1250×1250 開口φ800	1	か所			
プラットフォーム ライニング面台	SUS製 W700×D100×H1000	2	か所			
AD-6上部 アルミ水切	t=2 曲げ加工 L=2000	3	か所			
AD-7上部 アルミ水切	t=2 曲げ加工 L=3300	2	か所			
柱保護バリカー	SUS φ60.5×t3.0 コ型 L550+1050+550×H800	2	か所			
グレーチング [®] 溝蓋	W400用 ステンレス製 細目 T-2	8	m			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【内部】						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	1,103	m ²			
斜め天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	2.4	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む 振れ止め補強共	1,899	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りなし @300 インサート含む 振れ止め補強共	32.5	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	459	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	62	m			

建築工事 細目別内訳

給食センター 金属						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	アルミ製	1,616	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	671	m			
下り壁見切縁	アルミ製	17.8	m			
下り壁見切縁	塩化ビニル製	117	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	110	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボート等切込み共	315	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1000×1000mm ボート等切込み共	48	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1200×700mm ボート等切込み共	26	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1800×700mm ボート等切込み共	5	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×1200mm ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 700×700mm ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 800×700mm ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 800×800mm ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 800×1200mm ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1200×1200mm ボート等切込み共	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	110	か所			
システム天井 軽量断熱パネル	厚20 マインTバー、クロスTバー共 天井下地:アルミ角パイプ 吊材:吊りボルト・ナット・ハンガー @900~1500以内 @1200~1800以内	775	m ²			
システム天井 天井下地取付金物	アルミ製 L-30×30×t1.2 壁(アルミ角パイプ 固定)	113	m			
システム天井 天井廻縁	断熱パネル用 アルミ製 L-45×50×t1.2 壁(ビス止め)固定	245	m			

建築工事 細目別内訳

給食センター 金属						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
システム天井 開口部補強	19形 1600×9300mm ボート等切込み共	1	か所			
システム天井 開口部補強	19形 2200×1700mm ボート等切込み共	2	か所			
システム天井 開口部補強	19形 3200×1600mm ボート等切込み共	1	か所			
システム天井 開口部補強	19形 7900×1600mm ボート等切込み共	1	か所			
カーテンボックス	アルミ押出型材 厚2 L-W150×H80 アクリル樹脂焼付塗装	50.9	m			
防煙垂壁見切縁	ステンレス製 t=1.5 HL 122×25	38.4	m			
ステンレス幅木	HL 高さ60	31	m			
壁 ステンレス板張り	SUS304 厚0.8 HL	37.9	m ²			
野菜上処理室 腰壁面台	ステンレス製 t=1.5 HL 160×25	4	m			
1F前室1-1. 2-1 ライニング	ステンレス製 150×25 L=1200	2	か所			
上り框	ステンレス製 W10×H150 HL	4.9	m			
階段滑り止め	ステンレス製 タイヤ入 フラットエンド共 幅40	116	m			
床見切縁	ステンレス製 FB-4×12 銅板足付 無収縮モルタル充填共	41.8	m			
グラスウール吸音板 見切縁	アルミジョイナー 幅50	52.5	m			
床材巻上見切縁	アルミジョイナー コ型 見付6mm	947	m			
床材巻上見切縁	アルミジョイナー コ型 見付12.5mm	9.5	m			
壁ボート出隅補強	塩ビコーナーの上継目用ハテ塗り	205	m			
壁ボート出隅補強	化粧ケイカル板・ケイカル板用 アルミジョイナー	74.9	m			
壁ボート入隅	塩ビジョイナー	70.9	m			
伸縮調整目地	塩ビ製 ハット型 W=6	340	m			

建築工事 細目別内訳

給食センター		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2階研修ホール コーナーガード	ステンレス製 HL t=1.5曲げ加工 H=1700	1	か所			
コーナーガード	ステンレス製 H=2000	94	か所			
コーナーガード	塩ビ製 H=2000	15	か所			
階段スチール手摺	斜め部 H1100 笠木:FB-12×50 手摺子:FB-6×32 支柱:FB-12×44 下弦材:FB-9×38 木製手摺は別計上	1.3	m			
壁付手摺	半硬質樹脂製 φ34 ブラケット @900内外	51	m			
壁付手摺用ブラケット	FB-12×50加工 W=85 支柱溶接止め	2	か所			
壁付手摺用ブラケット	FB-12×50加工 W=60 座板 φ60 溶接止め	24	か所			
壁付手摺用支柱	FB-12×25加工 H=510	19	か所			
壁付手摺取付補強 下地	スチール PL t=0.8 W=200	51	m			
腰壁ガード	耐衝撃性硬質樹脂 (抗菌剤入・帯電防止処理) H=200	318	m			
腰壁ガード 端部処理	耐衝撃性硬質樹脂 端部処理	366	か所			
腰壁ガード 入隅処理	耐衝撃性硬質樹脂 入隅処理	102	か所			
腰壁ガード 出隅処理	耐衝撃性硬質樹脂 出隅処理	42	か所			
棚固定下地	スチール PL t=0.8 W=200	75.1	m			
ホール室 カートハイ	ステンレス製 L2100×H120 笠木:SUS304 φ60×t2.0 支柱:SUS304 φ60×t2.0 @1200 アンカー:1-M10×60L(支柱部分) 共	1	か所			
荷受室1 野菜下処理室 カートハイ	ステンレス製 L2200×H120 笠木:SUS304 φ60×t2.0 支柱:SUS304 φ60×t2.0 @1200 アンカー:1-M10×60L(支柱部分) 共	2	か所			
煮炊き調理室 カートハイ	ステンレス製 L3100×H120 笠木:SUS304 φ60×t2.0 支柱:SUS304 φ60×t2.0 @1200 アンカー:1-M10×60L(支柱部分) 共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

給食センター		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
荷受室1・コンテナ カーポートパイプ	ステンレス製 L3200×H120 笠木:SUS304 φ60×t2.0 支柱:SUS304 φ60×t2.0 @1200 アンカー:1-M10×60L(支柱部分) 共	3	か所			
洗浄室 カーポートパイプ	ステンレス製 L3400×H120 笠木:SUS304 φ60×t2.0 支柱:SUS304 φ60×t2.0 @1200 アンカー:1-M10×60L(支柱部分) 共	1	か所			
コンテナ室 カーポートパイプ	ステンレス製 L8000×H120 笠木:SUS304 φ60×t2.0 支柱:SUS304 φ60×t2.0 @1200 アンカー:1-M10×60L(支柱部分) 共	1	か所			
1F 湯沸コーナー 一方枠	H=2700 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工116×25	1	か所			
2F 研修ホール・各トイレ 一方枠	ステンレス製 HL t=1.5曲げ加工 110×25 H=2700	5	か所			
1F 前室2-2 開口三方枠	W1000×H2000 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工110×25	1	か所			
2F 男女来客用トイレ 開口二方枠	W1100×H2000 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工110×25	2	か所			
2F 男女調理員用 トイレ 開口三方枠	W1200×H2000 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工110×25	2	か所			
コンテナ室-洗浄室 厨房機器開口 三方枠	W1550×H2000 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工160×25	1	か所			
コンテナ室-洗浄室 厨房機器開口 三方枠	W1900×H2400 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工160×25	2	か所			
コンテナ室-洗浄室 厨房機器開口 三方枠	W2030×H2000 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工160×25	2	か所			
コンテナ室-揚物焼物 蒸し物室厨房機器 開口三方枠	W5740×H2300 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工160×25	1	か所			
コンテナ室-和え物室 厨房機器開口 三方枠	W5740×H2300 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工160×25	1	か所			
コンテナ室-煮炊き 調理室厨房機器 開口三方枠	W6820×H2300 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工160×25	1	か所			
揚物焼物蒸し物- アレルギー食調理室 厨房機器開口 三方枠	W2340×H2050 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工160×25	1	か所			
揚物焼物蒸し物- 肉魚下処理室 厨房機器開口	W4840×H2300 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工160×25					

建築工事 細目別内訳

給食センター 金属						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
三方枠		1	か所			
肉魚下処理室-煮 炊き調理室 厨房機器開口 三方枠	W3620×H2050 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工160×25	1	か所			
野菜下処理-器具 洗浄室2 厨房機器開口 三方枠	W5290×H2000 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工160×25	1	か所			
野菜上処理室-煮 炊き調理室 厨房機器開口 三方枠	W3620×H2050 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工160×25	1	か所			
煮炊き調理室-仕 分室 厨房機器開口 三方枠	W1830×H2050 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工160×25	1	か所			
和え物室-ホール室 厨房機器開口 三方枠	W1520×H2150 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工160×25	3	か所			
検収室- 器具洗浄室1 厨房機器開口 三方枠	W3480×H2300 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工160×25	1	か所			
検収室- 根菜処理室 厨房機器開口 四方枠	W500×H500 ステンレス t=1.5 HL 折曲加工160×25	3	か所			
SFELV 壁点検口	W700×H700 自閉式鋼板製扉 施錠装置付	1	か所			
一般室 壁点検口	塩ビ製枠 600角	2	か所			
調理室 壁点検口	ステンレス製枠 600角	3	か所			
床下点検口	屋内用 一般型貼物用 鋼製 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角 防水・防臭型	5	か所			
備品庫 床下点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角 気密タイプ	1	か所			
マンホール蓋	鋼製 FCD500 φ650 防水・防臭型 樹脂系塗装 枠共 パッキン:エチレンプロピレンゴム	1	か所			

建築工事 細目別内訳

給食センター 金属						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SFELV点検用タラップ	ステンレス製 φ22 W=400	3	か所			
地下ビッド ステンレス製タラップ	φ22 W400 ロール加工	30	か所			
E-1・E-2ビッド廻り 床見切縁	ステンレス製 L=50×50×t2.0 HL	98.1	m			
出入口用 排水ビッドA	ステンレス製 W900×D123 ステンレスクレーチング 蓋 W=146 流出用塩ビ製排水トラップ 付	2	か所			
出入口用 排水ビッドA	ステンレス製 W1000×D123 ステンレスクレーチング 蓋 W=146 流出用塩ビ製排水トラップ 付	33	か所			
出入口用 排水ビッドA	ステンレス製 W1750×D123 ステンレスクレーチング 蓋 W=146 流出用塩ビ製排水トラップ 付	4	か所			
排水枡B	ステンレス製一体型 W400×D400×H400 排水枡: (SUS304) PL-1.5目 地部VIB 阻集篦: ステンレスクレーチング PL-1.5t ステンレスクレーチング 蓋 450角共	37	か所			
排水ビッドC	ステンレス製 W250×H100~120 タスタービッドⅢ-F型 目地VIB仕上 クレーチング 蓋: ステンレス製 W=300 電解研磨仕上 滑り止めロール加工	99.9	m			
排水ビッドD	ステンレス製 W250×H100~120 タスタービッドⅢ-F型 目地VIB仕上	6.5	m			
ホール室 排水ビッドE-2 クレーチング 蓋	ステンレス製 細目・ノンスリップ W500×D700 受枠共	4	か所			
和え物室 排水ビッドE-3 クレーチング 蓋	ステンレス製 細目・ノンスリップ W1650×D1650 受枠共	4	か所			
E-1・E-2ビッド 残菜受け用サドル	ステンレス製 φ370×H220	24	か所			
タスタービッドF-2	ステンレス製 I-U型 (DPU-100) L=2000	19	か所			
タスタービッドF-2	ステンレス製 I-U型 (DPU-100) L=3000	15	か所			
タスタービッドF-2	ステンレス製 I-U型 (DPU-100) L=4000	21	か所			
タスタービッドF-2	ステンレス製 I-U型 (DPU-100) L=5000	20	か所			
排水枡F-1	ステンレス製一体型 W400×D400×H400 排水枡: (SUS304) PL-1.5目 地部VIB 阻集篦: ステンレスクレーチング PL-1.5t ステンレスクレーチング 蓋 450角共	39	か所			

建築工事 細目別内訳

給食センター		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水ピットG蓋	ステンレス縞鋼板 PL-4.5 幅550	19.5	m			
排水ピットG蓋	ステンレス縞鋼板 PL-4.5 幅300	28.3	m			
排水ピットG蓋受枠	ステンレス L-30×30×3 クッション材付	50.9	m			
レンジフート用 天井インサート		4	か所			
レンジフート用吊ホルト	3分 H≒1200	4	か所			
階段壁下地鉄骨	C-100×50×20×2.3	185	m			
物干金物補強材	C-100×50×20×2.3	70.6	m			
野菜上処理室 腰壁土台	スチール□-100×100	4	m			
階段 溶接金網	径6.0 150×150	45.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	1,086	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	897	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	384	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	1,033	m ²			
高壁用軽量鉄骨壁 下地	100形 下地張りあり @227.5	170	m ²			
外壁・柱型 軽量鉄骨胴縁組	Mハ- 25×19	130	m ²			
トップライト壁 軽量鉄骨胴縁組	Mハ- 25×19	16.7	m ²			
高壁用軽量鉄骨壁 振止め補強鉄骨	横材 □-100×100	14.3	m			
高壁用軽量鉄骨壁 開口部補強	横材 □-100×100	36.4	m			
高壁用軽量鉄骨壁 開口部補強	縦材 □-100×100	101	m			
高壁間仕切用 開口補強材固定 金物	アンクルピース L-50×50×t4.5	136	か所			

建築工事 細目別内訳

給食センター		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シャッター取付下地	□-100×100×2.3	190	m			
面積区画壁用 頭継金物	デッキ面平行 ふさぎPL-2.3 通し	88.3	m			
面積区画壁用 頭継金物	ルーフデッキ面平行 ふさぎPL-2.3 通し	42.7	m			
面積区画壁用 頭継金物	鉄骨梁取合 C-75×45×15×1.6	10.2	m			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 700×1350mm	11	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 700×2000mm	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 700×1945mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 820×2000mm	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 800×1750mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 800×2000mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 800×2050mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 830×2000mm	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 887×2050mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 900×1430mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 900×1750mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 900×2050mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 920×2000mm	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 970×2000mm	5	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 1000×2000mm	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 1010×1750mm	1	か所			

建築工事 細目別内訳

給食センター 金属						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 1120×2000mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 1200×2000mm	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 1200×1750mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 1320×2000mm	7	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 1390×1700mm	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 1700×1700mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 1700×2000mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 1770×2000mm	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 1800×1700mm	6	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 1820×2000mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 2400×2400mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 2500×2650mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 2520×2000mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 2520×2400mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 扉等三方補強 3630×2700mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 ｸﾞｯﾄﾞ等四方補強 350×1870mm	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 ｸﾞｯﾄﾞ等四方補強 600×600mm	5	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 ｸﾞｯﾄﾞ等四方補強 1000×1000mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 ｸﾞｯﾄﾞ等四方補強 1890×730mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 ｸﾞｯﾄﾞ等四方補強 2910×730mm	1	か所			

建築工事 細目別内訳

給食センター 金属						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 ｸﾞﾌﾄ等四方補強 3650×1010mm	1	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 ｸﾞﾌﾄ等四方補強 3990×1610mm	3	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 ｸﾞﾌﾄ等四方補強 4340×710mm	5	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 ｸﾞﾌﾄ等四方補強 5290×880mm	2	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 ｸﾞﾌﾄ等四方補強 5510×1010mm	1	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 ｸﾞﾌﾄ等四方補強 5810×710mm	5	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 ｸﾞﾌﾄ等四方補強 5810×880mm	2	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65型 ｸﾞﾌﾄ等四方補強 6020×1610mm	2	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 700×2000mm	2	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 800×2100mm	2	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 910×1700mm	3	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 1010×1700mm	1	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 1020×2000mm	1	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 1160×1700mm	1	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 1300×1700mm	6	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 1386×1700mm	1	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 1390×1700mm	3	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 1500×2400mm	1	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 1520×1850mm	3	ｶﾞ所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 1550×1700mm	1	ｶﾞ所			

建築工事 細目別内訳

給食センター 金属						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 1686×1700mm	7	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 1700×1700mm	6	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 1830×1750mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 1900×2100mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 2000×1700mm	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 2030×1700mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 2340×1750mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 2500×2650mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 3480×2000mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 3620×1750mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 5641×2700mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 5740×2000mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 9000×2400mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 ｸﾞｸﾞ等四方補強 500×500mm	21	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 ｸﾞｸﾞ等四方補強 600×1810mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 ｸﾞｸﾞ等四方補強 800×1810mm	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 ｸﾞｸﾞ等四方補強 1670×1790mm	5	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 ｸﾞｸﾞ等四方補強 10960×1380mm	1	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

給食センター 左官						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	71.3	m ²			
屋根1 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1,189	m ²			
屋根1 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	1,214	m ²			
基礎天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	35.3	m ²			
基礎天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地 W=130	299	m			
排水溝 調整モルタル塗り	金ごて	25.3	m ²			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	78.2	m			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【内部】						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3,210	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	6.9	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地	24.6	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	1,233	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	2,125	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて セルフレベルング下地	616	m ²			
設備基礎 天端コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	23.1	m ²			
排水桝・設備ヒット 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	96.9	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	木ごて 二重床下地	200	m ²			

建築工事 細目別内訳

給食センター 左官						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厨房機器ベース天端 天端コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	54.8	m ²			
床セルフレベリング	厚さ15	714	m ²			
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	14	m ²			
階段モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚48	45.5	m ²			
地下ピット 排水溝床 防水モルタル塗り	金ごて 防水下地 幅400	83.5	m			
塗床立上げ入隅 コーナーモルタル	R面取り R10	9.1	m			
塗床立上げ入隅 コーナーモルタル	R面取り R30	646	m			
ビニル床シート巻上げ 入隅 コーナーモルタル	R面取り R30	225	m			
冷凍・冷蔵庫取合 防水モルタル充填	H=270	81.1	m			
排水ピット 防水モルタル充填	コンクリート下地 厚30mm	4.3	m ³			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	71.8	m			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

給食センター 建具						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【アルミウム製建具】						
AW-1	縦引出窓+FIX窓 900X8480 ケイル板共	2	か所			
AW-2	引違い連窓 5510X1010	1	か所			
AW-3	引違い連窓 3650X1010	1	か所			
AW-4	排煙連窓 排煙カバー 4340X710 断熱パネル共	4	か所			
AW-4-2	排煙連窓 排煙カバー 4340X710 防火設備	1	か所			
AW-5	排煙連窓 排煙カバー 5810X710 断熱パネル共	2	か所			
AW-5-2	排煙連窓 排煙カバー 5810X710 防火設備	3	か所			
AW-6	引違い連窓 3990X1610	3	か所			
AW-7	引違い連窓 6020X1610	2	か所			
AW-8	排煙連窓 排煙カバー 5810X880 断熱パネル共	2	か所			
AW-9	排煙連窓 排煙カバー 5290X880 断熱パネル共	2	か所			
AW-10	排煙連窓 排煙カバー 1890X730 断熱パネル共	1	か所			
AW-11	排煙連窓 排煙カバー 2910X730 断熱パネル共	1	か所			
AW-12	FIX付引違い連窓 11200X1610	1	か所			
AW-13	上下連窓 1670X1810	1	か所			
AW-14	上下連窓 1670X1790	5	か所			
AW-15	上下窓 800X1810	4	か所			
AW-16	上下窓 700X1810	1	か所			
AW-17	上下窓 600X1810	1	か所			

建築工事 細目別内訳

給食センター 建具						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-18	FIX連窓 10960X1380	1	か所			
AW-19	FIX連窓 2400X2400	1	か所			
AW-20	FIX窓 350X1870	3	か所			
AD-1	2連片引き自動框戸+FIX 2430X2130 エンジン装置共	1	か所			
AD-2	2連片引き自動框戸 1500X2130 エンジン装置共	1	か所			
AD-3	親子開き框戸 1200X2050	2	か所			
AD-4	片引き框戸 900X2050	1	か所			
AD-5	片開き框戸 800X2050	2	か所			
AD-6	2連片引き自動框戸 1200X2050 エンジン装置共	3	か所			
AD-7	引分け自動框戸 1500X2050 エンジン装置共	2	か所			
AD-8	2連片引き自動框戸 1200X2000 エンジン装置共	3	か所			
AD-9	引分け自動框戸 1500X2000 エンジン装置共	2	か所			
AD-10	片引き自動框戸 1200X2000 エンジン装置共	4	か所			
AD-11	2連片引き自動框戸 1500X2000 エンジン装置共	8	か所			
AD-12	片引き自動框戸 1050X2000 エンジン装置共	1	か所			
AD-13	片引き自動框戸 800X2000 エンジン装置共	4	か所			
AD-14	2連片引き自動框戸 1200X2000 エンジン装置共	2	か所			
AD-15	引分け自動框戸 1500X2000 エンジン装置共	4	か所			
AD-16	引分け自動框戸 1800X2000 エンジン装置共	1	か所			
AD-17	引分け自動框戸 1500X2000 エンジン装置共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

給食センター 建具						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AD-18	片開き戸 600X600	9	か所			
運搬費	アルミ製建具 AW1～20, AD1～18	1	式			
取付費	アルミ製建具 AW1～20, AD1～18	1	式			
法定福利費	アルミ製建具	1	式			
AG-1	固定ガラス 1200×600	4	か所			
AG-2	固定ガラス 1200×500	5	か所			
AG-3	固定ガラス 1200×450	8	か所			
AG-4	固定ガラス 600×600	1	か所			
AG-5	固定ガラス 600×500	1	か所			
AG-6	固定ガラス 600×450	1	か所			
運搬費	アルミ製建具 AG1～6	1	式			
取付費	アルミ製建具 AG1～6	1	式			
法定福利費	アルミ製建具 AG	1	式			
小計						
【鋼製建具】						
SD-1	片開き戸 SAT 900X2050	3	か所			
SD-1-2	片開き戸 SAT 900X2050 防火設備	1	か所			
SD-2	両開き戸 SAT 2500X2950	2	か所			
SD-3	両開き戸 特定防火設備 SAT 1800X2950 扉:遮音材充填	2	か所			
SD-4	両開き戸 特定防火設備 SAT 2850X2950 扉:遮音材充填	1	か所			

建築工事 細目別内訳

給食センター 建具						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD-5	親子開き戸+ｶﾞﾗｼ SAT 1200X2050	1	ｶ所			
SD-6	片開き戸 特定防火設備 800X1230	1	ｶ所			
SD-7	片開き戸 900X1800	1	ｶ所			
SD-8	両開き戸 特定防火設備 SAT 2000X2000 扉:遮音材充填	1	ｶ所			
SD-9	片開き戸 特定防火設備 800X2000 耐熱強化ｶﾞﾗｽt6.5共	1	ｶ所			
SD-10	親子開き戸 特定防火設備 SAT 1200X2000	1	ｶ所			
SD-11	両開き戸+潜り戸 特定防火設備 1940X2500	1	ｶ所			
SD-12	片開き戸 特定防火設備 850X2000	1	ｶ所			
SD-13	片開き戸 特定防火設備 700X700	1	ｶ所			
運搬費	鋼製建具 SD1～13	1	式			
取付費	鋼製建具 SD1～13	1	式			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【軽量鋼製建具】						
LSD-1	片引き戸 800X2000	1	ｶ所			
LSD-2	片引き戸 特定防火設備 800X2000	1	ｶ所			
LSD-3	片引き戸 特定防火設備 900X2000	1	ｶ所			
LSD-4	片引き戸 特定防火設備 850X2000	1	ｶ所			
LSD-5	片引き戸+ｶﾞﾗｼ 700X2000 明かり窓共	3	ｶ所			
LSD-6	片開き戸 800X2000	1	ｶ所			

建築工事 細目別内訳

給食センター 建具						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD-7	引分け戸 防火設備 1500X2000	3	か所			
LSD-8	両開き戸 2000X2000	1	か所			
LSD-9	引分け戸 1800X2000	2	か所			
LSD-10	片引き戸 850X2000	1	か所			
LSD-11	片開き戸+ｶﾞﾗｽ 700X2000 明かり窓共	2	か所			
LSD-12	両開き戸 2500X2950	1	か所			
LSD-13	片引き戸 1200X2000	1	か所			
LSD-14	片引き戸 900X2000	1	か所			
LSD-15	片引き戸 1200X2000	2	か所			
LSD-16	片引き戸 850X2000	6	か所			
運搬費	軽量鋼製建具 LSD1～16	1	式			
取付費	軽量鋼製建具 LSD1～16	1	式			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【ステンレス製建具】						
SSD-1	ステンレス引分け自動戸 特定防火設備 1500X2000 エンジン装置共	4	か所			
SSD-2	ステンレス片引き自動戸 特定防火設備 1200X2000 エンジン装置共	3	か所			
SSD-3	ステンレス片引き自動戸 特定防火設備 800X2000 エンジン装置共	3	か所			
SSW-2	ステンレスFIX窓 特定防火設備 1300X600 耐熱強化ｶﾞﾗｽt6.5共	2	か所			
運搬費	ステンレス製建具 SSD1～3, SSW2	1	式			

建築工事 細目別内訳

給食センター 建具						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
取付費	ステンレス製建具 SSD1～3, SSW2	1	式			
SSW-1	ステンレス上下窓 特定防火設備 600X1785 耐熱強化ガラスt6.5共	1	か所			
運搬費	ステンレス製建具 SSW1	1	式			
取付費	ステンレス製建具 SSW1	1	式			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【シャッター】						
DS-1	トックルシェルダー 1700X2000	7	か所			
FS-1	耐火クロスシャッター 特定防火設備 11150X3300 耐火クロst0.7共	2	か所			
LS-1	手動式軽量スチールシャッター 1500X2050	1	か所			
OS-1	オーパースライダー 1800X2000 明かり窓t3.0共	7	か所			
SS-1	重量スチールシャッター 特定防火設備 3700X2500	1	か所			
SS-2	重量スチールシャッター 特定防火設備 3250X2500	1	か所			
SS-3	重量スチールシャッター 特定防火設備 5860X3000	1	か所			
SS-4	重量スチールシャッター 特定防火設備 9400X3000	1	か所			
SS-5	重量スチールシャッター 特定防火設備 3500X3000	1	か所			
SS-6	重量スチールシャッター 特定防火設備 5800X3300	2	か所			
SS-7	重量スチールシャッター 特定防火設備 2700X3300	1	か所			
運搬費	シャッター DS1, FS1, LS1, SS1～7	1	式			
取付費	シャッター DS1, FS1, LS1, SS1～7	1	式			

建築工事 細目別内訳

給食センター 建具						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
法定福利費	シャッター	1	式			
小計						
【トップライト】						
TP-1	排煙トップライト オペレーター 6604X2004 断熱パネル12共	1	か所			
運搬費	トップライト TP1	1	式			
取付費	トップライト TP1	1	式			
法定福利費	トップライト	1	式			
小計						
【木製建具】						
WD-1	木製片開き戸+ガラス 700X2000 明かり窓共 枠共	4	か所			
WD-2	木製片引き戸 1300X2000 枠共	1	か所			
WD-3	木製片引き戸+ガラス 900X2000 明かり窓共 枠共	3	か所			
WD-4	木製片引き戸+ガラス 1000X2000 明かり窓共 枠共	1	か所			
WD-5	木製親子開き戸+ガラス 1200X2000 枠共	1	か所			
WD-6	木製片引き戸+ガラス 1100X2000 枠共	1	か所			
WD-7	木製片引き框戸 1300X2000 枠共	1	か所			
WD-8	木製片引き戸+ガラス 1300X2000 明かり窓共 枠共	3	か所			
WD-9	木製片開き戸 800X2000 枠共	2	か所			
WD-10	木製片引き戸 950X2000 枠共	2	か所			
WD-11	木製片開き戸 800X2000 枠共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

給食センター 建具						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD-12	木製片引き戸 1300X2000 枠共	1	か所			
WD-13	木製片引き戸 950X2000 明かり窓共 枠共	3	か所			
WD-14	木製片引き戸 1100X2000 枠共	3	か所			
WW-1	木製引違い窓 1000X1000 枠共	1	か所			
取付費	木製建具 WD1～14, WW1	1	式			
運搬費	木製建具 WD1～14, WW1	1	式			
法定福利費	木製建具	1	式			
小計						
【トイレブース】						
TB-1	トイレブース 1754X2100	3	か所			
TB-2	トイレブース 1457X2100	1	か所			
TB-3	トイレブース 1204X2100	1	か所			
TB-4	トイレブース 2765+600X2500	1	か所			
TB-5	トイレブース 7267+600X2500	1	か所			
TB-6	トイレブース 11627X2500	1	か所			
TB-7	トイレブース 7214X2500	1	か所			
TB-8	トイレブース 20948X2500	1	か所			
運搬費	トイレブース TB1～8	1	式			
取付費	トイレブース TB1～8	1	式			
法定福利費	トイレブース	1	式			

建築工事 細目別内訳

給食センター 建具						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
【ガラス】						
型板ガラス	厚さ4 150×800 ガラスとめ材別途 清掃別途	1	枚			
網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ガラスとめ材別途 清掃別途	17.9	㎡			
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ガラスとめ材別途 清掃別途	15.5	㎡			
強化ガラス	厚さ4mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	73.3	㎡			
強化ガラス	厚さ4mm 150×1000 ガラスとめ材別途 清掃別途	1	枚			
型板強化ガラス	厚さ4mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	64	㎡			
型板強化ガラス	厚さ4mm 300×950 ガラスとめ材別途 清掃別途	2	枚			
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	16.9	㎡			
強化ガラス	厚さ 6mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	13.9	㎡			
複層ガラス	FL5+A6+FL5 特寸 4.00㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	46.9	㎡			
複層ガラス	T5+A6+T5 特寸 4.00㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	31.6	㎡			
ポリカーボネート板	厚3	10.8	㎡			
ポリカーボネート板	厚3 150×150	17	枚			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 6×6	1,496	m			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 8×8	619	m			
パネルとめ(シーリング)	シリコン 8×8	489	m			
ガラスとめ(シーリング)	防火シリコン 6×6	45.6	m			
ガラスとめ(シーリング)	アルコールシリコン 6×6	132	m			

建築工事 細目別内訳

給食センター 建具						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガラス清掃	清掃	292	m ²			
衝突防止マーク	SUS製 φ30	24	か所			
飛散防止フィルム貼	6枚	12.3	m ²			
挟み込み防止柵 飛散防止フィルム貼	防止柵	1.4	m ²			
化粧鏡	W1660×H1000 SUS 鏡面仕上	1	か所			
化粧鏡	W1660×H1130 SUS 鏡面仕上	1	か所			
化粧鏡	W2460×H1000 SUS 鏡面仕上	1	か所			
化粧鏡	W2450×H1070 SUS 鏡面仕上	1	か所			
化粧鏡	W2100×H1000 SUS 鏡面仕上	1	か所			
化粧鏡	耐食鏡(身障者用) W600×H900	1	か所			
姿見鏡	W450×H1500 SUS鏡面仕上	5	か所			
姿見鏡	W600×H1500 SUS鏡面仕上	6	か所			
姿見鏡	W600×H1500 SUSﾊﾞﾌ仕上	2	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

給食センター 塗装						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
巾木 浸透性吸水防止剤	コンクリート面	251	m ²			
防水形 複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル 系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	2.4	m ²			
E P - G 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	5.1	m ²			
底2軒裏 D P 塗り	鉄鋼面 1級 錆止め塗装共 工程B種	400	m ²			
底3金物 D P 塗り	鉄鋼面 1級 錆止め塗装共 工程B種	1.9	m ²			
屋根4塞ぎ金物 D P 塗り	鉄鋼面 1級 錆止め塗装共 工程B種	9.4	m			
D P 塗り	鋼製建具面 1級	129	m ²			
D P 塗り	シャッター面 1級	11.4	m ²			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【内部】						
E P - G 塗り	壁ボート面 工程B種(一般) 素地B種	24.6	m ²			
E P - G 塗り	壁けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	3,052	m ²			
E P - G 塗り	壁コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	0.6	m ²			
E P - G 塗り	天井けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	8.8	m ²			
S O P 塗り	鉄骨柱・梁 工程B種 塗料1種 錆止工程B塗料A	89	m ²			
S O P 塗り	段裏 鉄部 工程B種 塗料1種 錆止工程B塗料A	10.6	m ²			
S O P 塗り	サッシ 鉄部 工程B種 塗料1種 錆止工程B塗料A	8.5	m ²			
S O P 塗り	手摺 鉄部 工程B種 塗料1種 錆止工程B塗料A	1.2	m ²			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

給食センター		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
表面強化剤	コンクリート面	75.7	m ²			
屋根3立上り 木毛セメント板	厚18	197	m ²			
外壁2 シーリングせっこう ボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	766	m ²			
外壁2 グラスウール断熱材	24kg/m3 厚さ100	482	m ²			
庇1軒裏 ケイ酸カルシウム板張り	タイプ2(ソラス)0.8FK 厚 6 目透かし	5.1	m ²			
外壁1 裏面ロックウール吹付	厚30	64.6	m ²			
庇2 隙間ロックウール充填	200×450×t30	4	か所			
庇2 隙間ロックウール充填	150×300×t30	2	か所			
庇2 隙間ロックウール充填	φ 139.8×t30	4	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【内部】						
ビニル床タイル	厚さ3.0 コンボ シェンビニル床タイルKT 一般床	66	m ²			
ビニル床タイル	厚さ3.0 コンボ シェンビニル床タイルKT 多湿部	35.3	m ²			
ビニル床シート	柄物 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	930	m ²			
ビニル床シート	柄物 厚さ2.0 消臭 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	87.3	m ²			
階段 ビニル床シート	石調 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	65.6	m ²			
厨房用ビニル床シート	柄物 厚さ2.0 特殊防滑性・耐摩耗性・抗菌性 多湿部 熱溶接工法	929	m ²			
クッションフロアー	柄物 厚さ3.5 多湿部 熱溶接工法	24.6	m ²			

建築工事 細目別内訳

給食センター		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
エポキシ樹脂系塗床	厚膜型 厚3.0 耐薬品性 防滑工法	898	m ²			
設備基礎天端 エポキシ樹脂系塗床	厚膜型 厚3.0 耐薬品性 防滑工法	23.1	m ²			
設備基礎立上り エポキシ樹脂系塗床	厚膜型 厚3.0 耐薬品性 防滑工法	10.5	m ²			
厨房機器ベース 立上り エポキシ樹脂系塗床	厚膜塗床 厚3.0 耐薬品性 防滑工法	2.6	m ²			
水性硬質ウレタン系 塗床	厚膜型 厚4.0 高耐久・防滑工法	1,112	m ²			
冷凍・冷蔵庫下 水性硬質ウレタン系 塗床	厚6.0 耐寒・耐熱・防滑工法	115	m ²			
排水枡・設備ヒート 水性硬質ウレタン系 塗床	厚6.0 耐寒・耐熱・防滑工法	168	m ²			
乾式二重床	高さ150 パーティクルボード 厚20共	198	m ²			
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 半畳 施工規模30枚以下程度	116	枚			
ビニル幅木	高さ60	635	m			
ビニル床シート巻上げ	無地 厚さ2.0 消臭 高さ100 多湿部 熱溶接工法	76.4	m			
厨房用ビニル床シート 巻上げ	柄物 厚さ2.0 高さ300 特殊防滑性・耐摩耗性・抗菌性 多湿部 熱溶接工法	225	m			
エポキシ樹脂系塗床 巻上げ	厚膜塗床 厚3.0 耐薬品性 防滑工法	116	m ²			
水性硬質ウレタン系 塗床巻上げ	厚膜型 厚4.0 高耐久・防滑工法	81	m ²			
LGS面ビニル床シート 巻上げ入隅R 成形材	30R	76.4	m			
壁 ビニルクロス張り	不燃	682	m ²			
壁 ビニルクロス張り	準不燃	1,433	m ²			
バックパネル 化粧シート張り	けい酸カルシウム板面	7.2	m ²			
壁 化粧ケイ酸カルシウム板 張り	厚6.0 目透かし	256	m ²			
ライニング 壁 化粧ケイ酸カルシウム板 張り	厚6.0 目透かし	26.1	m ²			

建築工事 細目別内訳

給食センター		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 マシ化粧板張り	厚3 ポート 面	1.9	m ²			
壁 せっこうポート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 継目処理 - -	1,935	m ²			
壁 せっこうポート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 下地張り - -	267	m ²			
吹抜下り壁 せっこうポート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 下地張り - -	40.8	m ²			
壁 せっこうポート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 突付け - -	2,952	m ²			
斜め壁 せっこうポート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 突付け - -	30.8	m ²			
腰壁 シーシingle せっこうポート 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 下地張り - -	8	m ²			
ライニング壁 シーシingle せっこうポート 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 下地張り - -	26.1	m ²			
ライニング壁 シーシingle せっこうポート 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 突付け - -	2.7	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ポート下地 目透かし - -	3,033	m ²			
斜め壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ポート下地 目透かし - -	30.8	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ポート下地 突付け - -	267	m ²			
天井 ビニルクロス張り	準不燃	1.2	m ²			
下り壁 ビニルクロス張り	準不燃	0.6	m ²			
天井 化粧シート張り	準不燃	1.3	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット 内部用 厚9 不燃 (ｶﾅｰ) 下張GB-R 厚9.5共	62.7	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット 内部用 厚9 不燃 下張GB-R 厚9.5共	397	m ²			
下り壁 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット 内部用 厚9 不燃 下張GB-R 厚9.5共	3.1	m ²			
天井 不燃積層 せっこうポート 張り (GB-NC)	厚9.5 不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 910×910 突付け	103	m ²			
天井 化粧せっこう ポート張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 910×910 突付け	466	m ²			

建築工事 細目別内訳

給食センター		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
斜め天井 化粧せっこう ボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチ 910×910 突付け	2.4	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	2.5	m ²			
下り壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	0.6	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 突付け	2,463	m ²			
下り壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 突付け	15.4	m ²			
層間塞ぎ	ロックウール充填 W122×H130	111	m			
壁 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ50mm ガラスクロス スピント®ルビコン共	158	m ²			
壁 遮音壁内 グラスウール断熱材	24kg/m3 厚さ 50	223	m ²			
壁 グラスウール断熱材	24kg/m3 厚さ100	279	m ²			
天井 グラスウール断熱材	24kg/m3 厚さ 50	126	m ²			
防火区画折返し部 外壁 ロックウール吹付け	厚30 断熱バネ面	26.2	m ²			
壁 現場発泡硬質 ウレタンフォーム吹付け	厚25 A種1H	3.1	m ²			
ハト小屋・ 設備基礎下部 現場発泡ウレタンフォーム	厚25 A種1H	647	m ²			
天井熱橋部 現場発泡硬質 ウレタンフォーム吹付け	厚25 A種1H	283	m ²			
ビット天井 ポリスチレンフォーム板	厚さ40 打込み	4,538	m ²			
ビット立下り ポリスチレンフォーム板	厚さ40 打込み	2,358	m ²			
面積区画壁 片面 GB-F21+21	65形 下地張りあり @455 1時間耐火 FP060NP-007	117	m ²			
面積区画壁 片面 GB-F21+21	100形 下地張りあり @455 1時間耐火 FP060NP-007	591	m ²			
面積区画壁 片面 GB-F21+21	100形 高壁用軽量鉄骨下地@227.5 1時間耐火 FP060NP-007	218	m ²			
面積区画壁 周囲充填材	無機質系充填材 W=21	365	m			

建築工事 細目別内訳

給食センター		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
面積区画壁 周囲充填材	ルーフデッキ面直行 無機質系充填材 W=42	143	m			
面積区画壁用 頭継金物	デッキ面直行 ロックウール充填 W=65	1.9	m			
面積区画壁用 頭継金物	デッキ面直行 ロックウール充填 W=100	26.9	m			
面積区画壁用 頭継金物	ルーフデッキ面直行 ロックウール充填 W=65	11.1	m			
面積区画壁用 頭継金物	ルーフデッキ面直行 ロックウール充填 W=100	59.1	m			
面積区画壁用 開口部補強	65形 扉等三方補強 W850×H2000mm	1	か所			
面積区画壁用 開口部補強	65形 扉等三方補強 W1200×H2000mm	1	か所			
面積区画壁用 開口部補強	100形 扉等三方補強 W800×H2000mm	1	か所			
面積区画壁用 開口部補強	100形 扉等三方補強 W890×H1700mm	1	か所			
面積区画壁用 開口部補強	100形 扉等三方補強 W900×H1380mm	1	か所			
面積区画壁用 開口部補強	100形 扉等三方補強 W1290×H1700mm	3	か所			
面積区画壁用 開口部補強	100形 扉等三方補強 W1700×H1700mm	2	か所			
面積区画壁用 開口部補強	100形 扉等三方補強 W1750×H2000mm	1	か所			
面積区画壁用 開口部補強	100形 扉等三方補強 W1840×H2500mm	1	か所			
面積区画壁用 開口部補強	100形 扉等三方補強 W1850×H2000mm	1	か所			
面積区画壁用 開口部補強	100形 扉等三方補強 W1950×H2000mm	1	か所			
面積区画壁用 開口部補強	100形 扉等三方補強 W3250×H2200mm	1	か所			
面積区画壁用 開口部補強	100形 扉等三方補強 W3620×H1750mm	1	か所			
面積区画壁用 開口部補強	100形 扉等三方補強 W4840×H2000mm	1	か所			
面積区画壁用 開口部補強	100形 ｸﾞﾚｰﾄ等四方補強 W600×H1790mm	1	か所			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

給食センター ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【家具】						
F-1	1F 玄関ホール 職員用下足箱 W5600×D400×H1865 120足	1	か所			
F-2	1F 玄関ホール 来客用下足箱 W3360×D400×H1200 48足	1	か所			
F-3	1F 受付カウンター W1000×D720 厚30	1	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【ユニット】						
2F 男女脱衣室 ユニットシャワー	0808タイプ	2	か所			
1F湯沸、2F食堂 ミニキッチン	W1500×D500 1口IHヒーター	2	か所			
エアシャワー		1	式			別紙 00-0014
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【その他】						
【外部】						
定礎板	SUS304 HL400×200×t2	1	か所			
通気孔	φ100 網付ベントキャップ	14	か所			
通気孔立上	φ100 L700+700 防虫網付	12	か所			
プラットフォーム縁 カーストップバー	130×150 L=10000	1	か所			
プラットフォーム縁 カーストップバー	130×150 L=15500	1	か所			
煙突	内径 φ816/外径 φ956 H=5700 ハイスタック：t=50 充填モルタル：t=14					

建築工事 細目別内訳

給食センター ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	筒身:PL-6、内貼:PL-1 SUS製 点検口(ホルト式)600×600 煙突陣笠共	1	か所			
煙突内 キャスト耐火物	φ816×H100~150	1	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【内部】						
厨房床 伸縮目地緩衝材	ポリウレタン系 (PU-2) 20×15 アスファルト系 W20×H120	1,045	m			
厨房床 伸縮目地緩衝材	ポリウレタン系 (PU-2) 20×15 アスファルト系 W20×H240	153	m			
厨房内 伸縮目地緩衝材	モルタル埋 W20×H30 アスファルト系 W20×H120	39.3	m			
厨房内 伸縮目地緩衝材	モルタル埋 W20×H30 アスファルト系 W20×H240	595	m			
2F 研修ホール スクリーンボックス	W300×H250 L=5000 アルミ押出型材 t=2.0 アクリル樹脂焼付塗装 スクリーン:W4500×H1800共	1	か所			
コーナークッション	L型 コム製 H=2000	10	か所			
2F 洗濯室 天吊物干金物	L=2780 多目的ハンギングバー	18	か所			
2F 洗濯室 ハンガーラック	L=2700	18	か所			
1F 職員用トイレ ウォールキヤビネット	既製品 W300×D150×H800 扉付	2	か所			
ユニットシャワー額縁	塩ビ既製品 W698×H1945	2	か所			
2F 男子脱衣室 棚板	メラミン化粧板 厚20 W1110×D300	1	か所			
2F 女子脱衣室 棚板	メラミン化粧板 厚20 W1260×D300	1	か所			
2F 研修ホール ホワイトボード	W3500×H1100	1	か所			
かぎ箱	鋼製市販品 80組用	1	か所			

建築工事 細目別内訳

給食センター		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消火器ボックス	半埋込み用 W294×D148×H618	2	か所			
消火器ボックス	全埋込み用 W288×D192×H693	3	か所			
消火器ボックス	ステンレス製スタンド型 W245×D245×H580	10	か所			
消火器	粉末消火器10型	25	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【サイン】						
S-1	館名サイン	1	か所			
S-2	総合案内板	1	か所			
S-3	室名サイン	9	か所			
S-4	ビクトサイン(平付)	5	か所			
S-5	ビクトシートサイン	7	か所			
S-6	シートサイン	35	か所			
S-7	調理場内シートサイン	78	か所			
S-8	配送・回収シャッターサイン	7	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【厨房機器】	設置のみ 厨房機器は別途支給					
A8 フレンチ冷蔵庫	カートン式 2300X5800X2544	1	個			
B1 フレンチ冷凍庫	カートン式 6000*3500*2600	1	個			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

屋外倉庫		屋外倉庫				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■直接仮設						
遣方	小規模 鉄骨造 地上階	17.6	m ²			
墨出し	小規模 S造 地上階	17.6	m ²			
養生	小規模 S造 地上階	17.6	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	17.6	m ²			
外部足場 くさび緊結式足場 (手すり線工方式)	建枠600×1800(最上部安全手摺共) 掛払い手間、賃料、基本料含む 12m未満 1か月程度	1	式			別紙 00-0015
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、賃料、基本料含む 15日程度	1	式			別紙 00-0016
災害防止 (養生シート)	防災Ⅰ類 掛払い手間、基本料、修理費含む 30日程度	1	式			別紙 00-0017
仮設材運搬	- 建枠幅600 - 平家建	1	式			別紙 00-0018
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■土工						
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	12.8	m ³			
床付け	つぼ、布掘り	7.2	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	9.5	m ³			
盛土(B種)	発生土	0.8	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	2.5	m ³			
建設発生土処分	粘性土 (南)大石建材	2.5	m ³			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
法定福利費	上記細目に含む					

建築工事 細目別内訳

屋外倉庫		屋外倉庫				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
■地業						
【地盤改良】						
土間下地盤改良	【エルマッド・S工法】スラース ラント方式	1	式			別紙 00-0019
法定福利費	上記細目に含む					
【一般地業】						
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下t=60	0.7	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	13.7	m ²			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■鉄筋						
異形棒鋼	SD295 D10	0.04	t			
異形棒鋼	SD295 D13	0.7	t			
異形棒鋼	SD295 D16	0.2	t			
異形棒鋼	SD345 D19	0.3	t			
スクラップ 控除	鉄筋 H2	0.03	t			
鉄筋加工組立	S造 ラーチ構造	1.2	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	1.2	t			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						

建築工事 細目別内訳

屋外倉庫		屋外倉庫				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■コンクリート						
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	0.4	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	5.4	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 220 地上部	0.6	m ³			
構造体強度補正	JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15 基礎部 地上部	1	式			別紙 00-0020
コンクリート打設手間	捨コン, 基礎部, 地上部 人力打設S15～S18	1	式			別紙 00-0021
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■型枠						
【躯体】						
型枠	普通合板型枠-基礎部	19.3	m ²			
型枠	打放合板型枠B種-ラーメン構造 地上軸部-階高3.5～4.0m程度	11.1	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	30.4	m ²			
法定福利費	上記細目に含む					
【外部仕上】						
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	5.8	m ²			
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	16.5	m			
型枠目地棒	誘発目地 幅20 ×深さ20程度	2.8	m			
法定福利費	上記細目に含む					
【内部仕上】						

建築工事 細目別内訳

屋外倉庫		屋外倉庫				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	5.3	m ²			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■鉄骨						
【主体鉄骨】						
鋼板	SN490C PL-16	41	kg			
鋼板	SN400B PL-9	12	kg			
鋼板	SN400B PL-6	8	kg			
鋼板	SS400 PL-4.5	28	kg			
H形鋼	SN400B H-250×125×6×9	483	kg			
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	113	kg			
角形鋼管	BCR295 □-150×150×6.0	330	kg			
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	475	kg			
ISベース	□-150×150×6.0 材工共 15-12V	4	カ所			
特殊高力ボルト	S10T M16×40	25	本			
特殊高力ボルト	S10T M16×35	8	本			
普通ボルト	SS400級 M12×35	121	本			
工場加工組立	消耗品含む	1.4	t			
工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	51.8	m			
鉄骨運搬	11t車	1.4	t			

建築工事 細目別内訳

屋外倉庫		屋外倉庫				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨建方	重機損料含む	1.4	t			
ボルト締付	特殊高力ボルト	1.4	t			
工場錆止め塗装費	A種 JIS K 5674 鉛・クロムフリー 1種	1.4	t			
スクラップ 控除	鉄骨	48.5	kg			
超音波深傷試験	AOQL4.0% 第6水準	20	か所			
鉄骨足場	単管吊り足場 ネット：防炎ポリエステル 15日程度	1	式			別紙 00-0022
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■防水						
【外部】						
土台水切取合 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	16.5	m			
誘発目地 シーリング	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 20×20	2.8	m			
打継目地 シーリング	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 20×10	16.5	m			
サッシ廻り シーリング	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 10×10	7.4	m			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■屋根及びとい						
屋根 折版ぶき(はぜ形)	溶融亜鉛メッキ鋼板 厚0.6 山高150 断熱材裏張有t8	22.8	m ²			
タイトフレーム	山高150	11.4	m			
妻側タイトフレーム	山高150	4	か所			

建築工事 細目別内訳

屋外倉庫		屋外倉庫				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水上水切	カラーガルバリウム鋼板 t0.5	5.7	m			
水上面戸	カラーガルバリウム鋼板 t0.5	5.7	m			
軒先水切	カラーガルバリウム鋼板 t0.5	11.4	m			
軒先面戸	カラーガルバリウム鋼板 t0.5	11.4	m			
ケラハ°包み	@500 カラーガルバリウム鋼板 t0.5	8	m			
硬質塩ビ°軒とい (カラー)	幅120 前高型	5.7	m			
樋落し口	幅120用	2	か°所			
縦樋	カラー塩ビ° φ75	5.9	m			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■金属						
【外部】						
外壁 金属系サイテ°インク° 張り	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5	45.3	m ²			
外壁サイテ°インク°足元 通気土台水切り	外壁同材 t=0.4	16.5	m			
アルミ製既製底	W4880×D950 内樋型 縦樋付き	1	か°所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■左官						
【外部】						
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	2.2	m			

建築工事 細目別内訳

屋外倉庫		屋外倉庫				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
法定福利費	上記細目に含む					
【内部】						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	15.5	m ²			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■ 建具						
【鋼製建具】						
B-SD-1	両開き戸+カ ^ラ リ 1600X2100	1	か所			
運搬費	両開き戸+カ ^ラ リ 1600X2100	1	式			
取付費	両開き戸+カ ^ラ リ 1600X2100	1	式			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■ 塗装						
【外部】						
浸透性吸水防止剤	コンクリート面 立上り	5.8	m ²			
D P 塗り	鋼製建具面 1級	10.1	m ²			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 建築工事 細目別内訳						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■直接仮設						
遣方	小規模 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 地上階	17.6	m ²			
墨出し	小規模 RC・SRC造 地上階	17.6	m ²			
養生	小規模 RC・SRC造 地上階	17.6	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	17.6	m ²			
外部足場		1	式			別紙 00-0023
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0024
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0025
災害防止		1	式			別紙 00-0026
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0027
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■土工						
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	10.8	m ³			
すきとり	積み込み共 H300程度	0.4	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	5.4	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	8.5	m ³			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	2.7	m ³			
建設発生土処分	粘性土 (珪大石建材)	2.7	m ³			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			

建築工事 細目別内訳

ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ 概算書						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■地業						
【地盤改良】						
土間下地盤改良	【エルマッドS工法】 ステールプレート方式	1	式			別紙 00-0028
法定福利費	上記細目に含む					
【一般地業】						
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下t=60	0.3	m3			
砂利地業	再生クラッシュラン 土間下t=100	1.6	m3			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■鉄筋						
異形棒鋼	SD295 D10	0.7	t			
異形棒鋼	SD295 D13	1	t			
異形棒鋼	SD295 D16	0.1	t			
異形棒鋼	SD295 D16	0.05	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	1.7	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	1.7	t			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						

建築工事 細目別内訳

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■コンクリート						
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	0.3	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	5.5	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 220 地上部	13.6	m ³			
構造体強度補正	JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15 基礎部 地上部	1	式			別紙 00-0029
コンクリート打設手間	捨てコン, 基礎部: 人力打設S15～18 躯体:ポンプ 打設S15～18 50m ³ /回未満 標準階高 圧送費、基本料別途	1	式			別紙 00-0030
コンクリートポンプ圧送	10m ³ 以上 30m ³ /回未満	1	式			別紙 00-0031
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■型枠						
【躯体】						
型枠	普通合板型枠-基礎部	18.6	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	85	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	58.8	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	162	m ²			
法定福利費	上記細目に含む					
【外部仕上】						
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	66.7	m ²			
型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	32.2	m			
型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ20程度	20.8	m			

建築工事 細目別内訳

ﾌﾞﾛｯｸ室						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
法定福利費	上記細目に含む					
【内部仕上】						
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	18.3	m ²			
打放し面補修	C 種 コーン処理無 全面目違いばらい	58.8	m ²			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■防水						
【外部】						
塗膜防水	X-1 緩衝工法 クレタコンクリート系 平面 表面塗装メーカー標準色	17.4	m ²			
塗膜防水	X-1 緩衝工法 クレタコンクリート系 立上り 表面塗装メーカー標準色	12.4	m ²			
底取合 シーリング	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 10×10	12	m			
打継目地 シーリング	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 20×20	32.2	m			
誘発目地 シーリング	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 20×10	20.8	m			
サッシ廻り シーリング	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 10×10	7.4	m			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■屋根及びとい						
硬質塩ビ軒とい	角型 前高型 幅 150	2.9	m			
硬質塩ビじょうご	角型用 堅とい 75用 トレン型	2	か所			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい	径75	6.8	m			

建築工事 細目別内訳

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾙｯｸ						
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾙｯｸ						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■金属						
【外部】						
ﾌﾙﾐ製既製底	W6000×D1200	1	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■左官						
【外部】						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	17.4	㎡			
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅290	14.7	m			
防水入隅処理 (ﾓﾙﾀﾙ)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	15	m			
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	7.4	m			
法定福利費	上記細目に含む					
【内部】						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	13.4	㎡			
機械基礎天端 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.1	㎡			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■建具						

建築工事 細目別内訳

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【鋼製建具】						
B-SD-1	両開き戸+ｶﾞﾗｽ 1600X2100	1	か所			
運搬費	両開き戸+ｶﾞﾗｽ 1600X2100	1	式			
取付費	両開き戸+ｶﾞﾗｽ 1600X2100	1	式			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■塗装						
【外部】						
防水形 複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ｵｰﾅｰ塗り ｱｸﾘﾙ 系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	58.5	㎡			
D P 塗り	鋼製建具面 1級	10.1	㎡			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■内外装						
【内部】						
壁 ｸﾞﾗｽﾜｰﾙ 吸音板張り	32K 厚さ25mm ｶﾞﾗｽｸﾛｽ スﾍﾟﾝﾄﾞﾙﾍﾞﾝ共	42.3	㎡			
天井 ｸﾞﾗｽﾜｰﾙ 吸音板張り	32K 厚さ25mm ｶﾞﾗｽｸﾛｽ スﾍﾟﾝﾄﾞﾙﾍﾞﾝ共	16.5	㎡			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

外構 囲障・構内舗装・排水・植栽						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■囲障						
南側 駐車場 大型引き戸門扉	W6500×H1400 ステンレス製 門扉, 基礎共	1	式			別紙 00-0032
南側 洗浄室付近 大型引き戸門扉	W8000×H1400 ステンレス製 門扉, 基礎共	1	式			別紙 00-0033
東側 大型引き戸門扉	W10000×H1400 ステンレス製 門扉, 基礎共	1	式			別紙 00-0034
南側 駐車場 袖門扉	W1000×H1400 ステンレス製 門扉, 基礎共	1	式			別紙 00-0035
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■構内舗装						
直接仮設		1	式			別紙 00-0036
コンクリート舗装	表面強化剤塗布 土間コンクリート t=150 再生クラッシュラン t=150	18.3	m ²			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	13.5	m ²			
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0037
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■排水						
トレンチ 埋設管	VP φ150	24.4	m			
トレンチ 水抜き穴	VP φ150 L=500	3	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
■植栽						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

外構		建築外構				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
本体北側 X1通り 沿い 小階段	W1650×D2800×H900	1	式			別紙 00-0038
本体北側 X14通り 沿い 小階段	W1685×D1700×H900	1	式			別紙 00-0039
本体北側 キャットウォーク	W1985×D88900 床:構造用有孔鋼板 H60 鉄骨下地:L-55×55×5 @600 端部:C-100×50×20×2.3 点検口:600角	1	式			
本体北側 電気配管トレンチ L型擁壁	H=1000 t=200	1	式			別紙 00-0040
風除室外部 スロープ・階段	W9570×D10800×H635	1	式			別紙 00-0041
残滓廃油庫前 小階段	W5775×D3050×H950	1	式			別紙 00-0042
本体南側 小階段	W1500×D3000×H850	1	式			別紙 00-0043
本体南側 小階段	W1500×D4255×H850	1	式			別紙 00-0044
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ 廃棄庫横 鉄骨小階段	W800×D1000×H720 手摺共(片側)	1	か所			
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ 鉄骨小階段	W800×D1000×H720 手摺共(両側)	2	か所			
都市ｶﾞｽ設備 機械基礎	W1600×D1200×H200	1	式			別紙 00-0045
受水槽基礎	W14480×5550×H600	1	式			別紙 00-0046
キュービｸﾙ基礎	W15000×D4600×H1000	1	式			別紙 00-0047
駐輪場上屋	W6798×D2282×H2155 アルミ製 基礎、立上り、土間共	1	式			別紙 00-0048
自転車置き場	W5238×D2282×H2175 アルミ製 基礎、立上り、土間共	1	式			別紙 00-0049
本体北側 X1通り 沿い スラﾌﾟ	W1500×D2300×t200	1	式			別紙 00-0050
厨房廃水処理槽	W26100×D8500×H5550	1	式			別紙 00-0051
法定福利費	上記細目に含む					
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

造成工事 排水						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<側溝>						
床掘り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	70	m ³			
埋戻し	- 発生土	40	m ³			
側溝	CD1-300×300 砂利事業 再生クラッシュラン 排水構造物工(U型側溝)	28	m			
側溝	CD1-300×400 砂利事業 再生クラッシュラン 排水構造物工(U型側溝)	104	m			
側溝	CD1-300×500 砂利事業 再生クラッシュラン 排水構造物工(U型側溝)	54	m			
側溝	CD1-300×600 砂利事業 再生クラッシュラン 排水構造物工(U型側溝)	69	m			
側溝	CD1-300×700 砂利事業 再生クラッシュラン 排水構造物工(U型側溝)	20	m			
側溝	CD1-300×800 砂利事業 再生クラッシュラン 排水構造物工(U型側溝)	5	m			
側溝	CD2-300×300 砂利事業 再生クラッシュラン 排水構造物工(U型側溝)	31	m			
側溝	CD2-300×400 砂利事業 再生クラッシュラン 排水構造物工(U型側溝)	7	m			
側溝	CD2-300×500 砂利事業 再生クラッシュラン 排水構造物工(U型側溝)	9	m			
側溝	CD2-300×600 砂利事業 再生クラッシュラン 排水構造物工(U型側溝)	49	m			
グレーチングドレーン	TA-3同等品以上 再生クラッシュラン JIS A5308 呼び強度18 S15 型枠運搬共	58	m			
端部排水処理	グレーチングドレーン VP65	1	か所			
排水構造物 蓋版据付け	PC3-B250	400	枚			
排水構造物 蓋版据付け	PC4-B250	119	枚			
排水構造物 蓋版据付け	鋼製250用 T-25 L=500	7	枚			
排水構造物 蓋版据付け	鋼製250用 T-6 L=500	23	枚			
スリット蓋据え付け	枠無取付手間 - - - ボルト固定無 溝幅250	93	m			

建築工事 細目別内訳

造成工事 排水						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
敷コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 打設手間 人力打設 S15～S18	8	m3			
<集水桝>						
床掘り	小規模土工 -	30	m3			
埋戻し	小規模土工 発生土	30	m3			
(1) 集水桝	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅400	1	か所			
(2) 集水桝	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅400	1	か所			
(3) 集水桝	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅400	1	か所			
(4) 集水桝	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅400	1	か所			
(5) 集水桝	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅400	1	か所			
(6) 集水桝	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅400	1	か所			
(7) 集水桝	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅400	1	か所			
雨水桝	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅400	13	か所			
<調整池>						
調整池	砂利事業:再生クワジャラン SD295D13, JIS A5308 呼び強度18S15 コンクリート打設, 型枠運搬共	1	式			
埋戻し	- 発生土	272	m3			
法張りコンクリート	用悪水路区域内	299	m ²			
縦壁	1. 82m	1	式			別紙 00-0052
計						

建築工事 細目別内訳

造成工事 舗装						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
＜舗装＞						
アスファルト舗装	車道舗装 路床整正 厚さ5, 10, 15cm 1000～2500㎡未満	2,800	㎡			
アスファルト舗装	歩道舗装 路床整正 厚さ10cm 500～1000㎡未満 アスファルト敷均し 厚さ3cm 締固め共	530	㎡			
コンクリート舗装	車道C-15-15(溶接金網共) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュラン	1,100	㎡			
インターロッキング舗装	厚さ6cm 100㎡未満 路盤材別途	130	㎡			
＜場内区画線＞						
区画線設置	[溶融式手動]実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	819	m			
区画線設置	[溶融式手動]セグアラ 45cm 塗布厚1.5mm 白	28.9	m			
区画線設置	[溶融式手動]矢印・記号・文字 塗布厚1.5mm 白	44.7	m			
＜施設整備＞						
車止め	OKパーキング W600×D190×H115	78	個			
＜縁石＞						
見切	9-11-7,9 再生クラッシュラン	157	m			
計						

建築工事 細目別内訳

造成工事 囲障・擁壁						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<場所打擁壁>						
H-1.20擁壁	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 小型構造物 人力打設	117	m			
H-1.00擁壁	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 小型構造物 人力打設	120	m			
H-0.90擁壁	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 小型構造物 人力打設	53	m			
H-0.30擁壁	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 小型構造物 人力打設	50	m			
<防護柵設置>						
床掘り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	7	m3			
埋戻し	- 発生土	7	m3			
メッシュフェンス	H-1.2	715	m			
メッシュフェンス	H-1.2 調整池付近	199	m			
門扉(メッシュフェンス)		3	か所			
ネットフェンス	H-1.5	55.4	m			
門扉(ネットフェンス)	H-1.5	2	か所			
バリカー	W1500×H800 赤白	10	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

昇降機設備工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 別紙明細

給食センター		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建柱900×1800(最上部安全手摺共) 掛払い手間、賃料、基本料含む 10m未満 6か月程度	2,979	m ²			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間、賃料、基本料含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 30日程度	414	m ²			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0002
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、賃料、基本料含む 30日程度	1,092	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間、賃料、基本料含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 30日程度	2,262	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間、賃料、基本料含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 30日程度	306	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間、賃料、基本料含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 30日程度	1,197	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間、賃料、基本料含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 30日程度	380	m ²			
内部階段仕上足場	掛払い手間、賃料、基本料含む 30日程度	80.1	m ²			
シャフト内足場	掛払い手間、賃料、基本料含む 30日程度	11.2	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間、基本料、修理費含む 180日程度	2,084	m ²			
防音シート張り	掛払い手間、基本料、修理費含む 180日程度	895	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

給食センター		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0004
仮設材運搬 (地足場)		4,119	m ²			
仮設材運搬 (くさび緊結式足場) (手すり先行)	- 建枠幅900 -	2,979	m ²			
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	414	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	1,092	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	2,262	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	306	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	1,197	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	380	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		80.1	m ²			
仮設材運搬 (シャフト内足場)		11.2	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		2,979	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

給食センター		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
山留め	SP-3 L=7.5m 打：オーガ併用圧入工法 抜：サレントハイター工法	1	式			別紙 00-0006
SP4型	9m 北面 埋殺し	218.48	t			
SP4型	9m コーナ材 北面 埋殺し	2.74	t			
SP4型	9m アースオーガ併用圧入工法4型	323	枚			
積込運搬	9m 北面 221.219t	1	式			
SP4型 賃貸料	9.5m 南面 引抜 208.21t	1	式			
SP4型	9.5m アースオーガ併用圧入工法4型	288	枚			
SP4型	9.5m 油圧式杭圧入引抜による鋼矢板4	288	枚			
油圧式杭圧入引抜 費	据付・解体	1	回			
重建設機械	分解・組立 クローラーレン	1	基			
SP4型 整備料	9.5m 南面 引抜	208.21	t			
現場鋼材取扱費	搬入時	429.43	t			
現場鋼材取扱費	搬出時	208.21	t			
積込運搬・取卸	9.5m 南面 208.210t	1	式			
損料・申請料	特別損耗費 特殊車両申請費	1	式			
計						

建築工事 別紙明細

給食センター 地業						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工費	NewスーパーFK工法(認定)同等以上 機械式継手 トリプルプレートジョイント含む	1	式			別紙 00-0007
重機搬送費	クローラークレーン80t 三点式杭打機	1	式			
重機組立解体費	三点式杭打機	1	式			
労務費・損料	機械損料含む	26	日			
補助クレーン損料	現場監理費含む	32	日			
材料費セメント	普通ポルトランドセメント	7,960	袋			
材料費SF混和剤	根固め液・杭周固定液用	585	袋			
杭荷卸し料	杭材料一式	709	t			
金具(頭部・先端)	φ400	34	個			
金具(頭部・先端)	φ500	58	個			
無溶接接手	φ400TP I	68	個			
無溶接接手	φ500TP I	116	個			
FTキャップ(標準)	φ400	34	個			
FTキャップ(標準)	φ500	58	個			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

給食センター		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造体強度補正	6N 基礎部・デッキ部	1	式			別紙 00-0010
構造体強度補正	6N JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15 基礎部	2,549	m3			
構造体強度補正	6N JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15 デッキ部	399	m3			
計						
コンクリート打設手間	捨てコン, 基礎部, デッキ, 仕上コン S15～S18 圧送費, 基本料金別途	1	式			別紙 00-0011
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	52.9	m3			
コンクリート打設手間	ビット捨てコンクリート ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	202	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	2,549	m3			
コンクリート打設手間	デッキ1F ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	322	m3			
コンクリート打設手間	デッキ2F ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	76.6	m3			
コンクリート打設手間	軽量保護コンクリート ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	95.1	m3			
コンクリート打設手間	嵩上コンクリート ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	592	m3			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

屋外倉庫		屋外倉庫				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場 くさび緊結式足場 (手すり線工方式)	建枠600×1800(最上部安全手摺共) 掛払い手間、賃料、基本料含む 12m未満 1か月程度	1	式			別紙 00-0015
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠600×1800(最上部安全手摺共) 掛払い手間、賃料、基本料含む 12m未満 1か月程度	90.9	m ²			
計						
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、賃料、基本料含む 15日程度	1	式			別紙 00-0016
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、賃料、基本料含む 15日程度	17.6	m ²			
計						
災害防止 (養生シート)	防災Ⅰ類 掛払い手間、基本料、修理費含む 30日程度	1	式			別紙 00-0017
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間、基本料、修理費含む 30日程度	90.9	m ²			
計						
仮設材運搬	- 建枠幅600 - 平家建	1	式			別紙 00-0018
仮設材運搬 (くさび緊結式足場) (手すり先行)	- 建枠幅600 -	90.9	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	17.6	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		90.9	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

屋外倉庫		屋外倉庫				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土間下地盤改良	【エルマッドS工法】スラリープ ラント方式	1	式			別紙 00-0019
材料費	固化剤(3%割増) 特殊土用	32	t			
掘削費	バックホ1台	138.12	m3			
改良費	バックホ1台	128.26	m3			
機械損料	管理装置・BM	1	日			
計						
構造体強度補正	JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15 基礎部 地上部	1	式			別紙 00-0020
構造体強度補正	JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15 基礎部	5.4	m3			
構造体強度補正	JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15 地上部	0.6	m3			
計						
コンクリート打設手間	捨コン, 基礎部, 地上部 人力打設S15～S18	1	式			別紙 00-0021
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.4	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 人力打設 - S15～S18	5.4	m3			
コンクリート打設手間	地上部 人力打設 - S15～S18	0.6	m3			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名		ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ概要				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0023
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建柱600×1800(最上部安全手摺共) 掛払い手間、賃料、基本料含む 10m未満 2か月程度	92.3	m ²			
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、賃料、基本料含む 30日程度	7	m ²			
計						
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0024
内部躯体足場	掛払い手間、賃料、基本料含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 30日程度	17.6	m ²			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0025
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、賃料、基本料含む 30日程度	17.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0026
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間、基本料、修理費含む 60日程度	92.3	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 別紙明細						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0027
仮設材運搬 (くさび緊結式足場) (手すり先行)	- 建枠幅600 -	92.3	m ²			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	7	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	17.6	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		92.3	m ²			
計						
土間下地盤改良	【エルマッドS工法】スラップラント方式	1	式			別紙 00-0028
材料費	固化剤(3%割増) 特殊土用	34	t			
掘削費	バックホ1台	148.75	m ³			
改良費	バックホ1台	136	m ³			
機械損料	管理装置・BM	1	日			
計						
構造体強度補正	JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15 基礎部 地上部	1	式			別紙 00-0029
構造体強度補正	JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15 基礎部	5.5	m ³			
構造体強度補正	JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15 地上部	13.6	m ³			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

外構 囲障・構内舗装・排水・植栽						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
南側 駐車場 大型引き戸門扉	W6500×H1400 ステンレス製 門扉, 基礎共	1	式			別紙 00-0032
根切り	小規模土工 -	15.5	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	10.2	m ²			
埋戻し (B種)	小規模土工 発生土	9.6	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお約0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	5.9	m ³			
建設発生土処分	粘性土 (南大石建材)	5.9	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン RC-40 地区 220	1.5	m ³			
異形棒鋼	SD295 D10	191	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	59.6	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	6.7	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	241	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	241	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	0.5	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	5.2	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.5	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	5.2	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	29.7	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	29.7	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	14.2	m ²			

[illegible]

建築工事 別紙明細

外構 囲障・構内舗装・排水・植栽						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
南側 洗浄室付近 大型引き戸門扉	W8000×H1400 ステンレス製 門扉, 基礎共	1	式			別紙 00-0033
根切り	小規模土工 -	17.4	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	16.3	m ²			
埋戻し (B種)	小規模土工 発生土	9.9	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお約0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	7.5	m ³			
建設発生土処分	粘性土 (南)大石建材	7.5	m ³			
砂利地業	再生クラッシュアン RC-40 地区 220	2.2	m ³			
異形棒鋼	SD295 D10	219	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	65.2	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	7.6	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	273	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	273	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	0.8	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	5.9	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.8	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	5.9	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	32.8	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	32.8	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	15.9	m ²			

[illegible]

建築工事 別紙明細

外構 囲障・構内舗装・排水・植栽						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
東側 大型引き戸門扉	W10000×H1400 ステンレス製 門扉, 基礎共	1	式			別紙 00-0034
根切り	小規模土工 -	17.7	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	17.1	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	9.7	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パック約0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	8	m ³			
建設発生土処分	粘性土 (南大石建材)	8	m ³			
砂利地業	再生クラッシュアン RC-40 地区 220	2.3	m ³			
異形棒鋼	SD295 D10	200	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	57.8	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	7	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	248	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	248	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	0.9	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	6	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.9	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	6	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	30.7	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	30.7	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	14.2	m ²			

[illegible]

建築工事 別紙明細

外構 囲障・構内舗装・排水・植栽						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
南側 駐車場 袖門扉	W1000×H1400 ステンレス製 門扉, 基礎共	1	式			別紙 00-0035
根切り	小規模土工 -	6	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	3	m ²			
埋戻し (B種)	小規模土工 発生土	4.9	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パック約0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	1.1	m ³			
建設発生土処分	粘性土 (南)大石建材	1.1	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン RC-40 地区 220	0.3	m ³			
異形棒鋼	SD295 D10	41.7	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	34.9	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	2	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	73.7	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	73.7	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	0.2	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	1.4	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.2	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	1.4	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	13.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	13.6	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	8.4	m ²			

建築工事 別紙明細

外構 囲障・構内舗装・排水・植栽						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
南側 駐車場 袖門扉	W1000×H1400 ステンレス製 門扉, 基礎共	1	式			別紙 00-0035
浸透性吸水防止剤	コンクリート面 立上り	8.7	m ²			
笠木天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅200 直均し仕上げ	2.6	m			
基礎天端 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.4	m ²			
袖門扉	W1000×H1400 アルミ製	1	か所			
郵便受	W390×D300×H390 前入れ後出しタイプ	1	か所			
計						
直接仮設		1	式			別紙 00-0036
直接仮設 (構内舗装)		18.3	m ²			
計						
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0037
舗装機械運搬 (振動ローラ)		0.8	往復			
計						

建築工事 別紙明細

外構		建築外構				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
本体北側 X1通り 沿い 小階段 根切り	W1650×D2800×H900	1	式			別紙 00-0038
	小規模土工 -	3	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	2.8	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2.2	m ³			
盛土(A種)	山砂の類	2.8	m ³			
砂利地業	再生クラッシャー RC-40 地区 220	0.3	m ³			
異形棒鋼	SD295 D13	180	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	4.9	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	174	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	174	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	0.1	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	3.3	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.1	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	3.3	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	17.7	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	17.7	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	4.6	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい 蹴上	1.5	m ²			
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	2.9	m			

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

外構		建築外構				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
本体北側 X14通り 沿い 小階段 根切り	W1685×D1700×H900	1	式			別紙 00-0039
	小規模土工 -	1.5	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	2.5	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.7	m ³			
盛土(B種)	発生土	0.7	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パ ックお0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m ³			
建設発生土処分	粘性土 (南)大石建材	0.1	m ³			
砂利地業	再生クラッシュレン RC-40 地区 220	0.3	m ³			
異形棒鋼	SD295 D13	192	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	5.2	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	185	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	185	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	0.1	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	2.6	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.1	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	2.6	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	9.5	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	9.5	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	2	m ²			

[illegible]

建築工事 別紙明細

外構		建築外構				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
本体北側 電気配管トレンチ L型擁壁	H=1000 t=200	1	式			別紙 00-0040
砂利地業	再生クラッシュレン RC-40 地区 220	9.9	m ³			
異形棒鋼	SD295 D10	632	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	2,937	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	96.1	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	3,432	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	3,432	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	28	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	36.2	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 － S15～S18 － ー	28	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － ー	36.2	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	109	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	109	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	90.4	m ²			
笠木天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅80 直均し仕上げ	90.4	m			
笠木天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅120 直均し仕上げ	90.4	m			
緩衝材 エラストイト	t=20	109	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

外構		建築外構				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
風除室外部 スロープ・階段	W9570×D10800×H635	1	式			別紙 00-0041
根切り	小規模土工 -	19.2	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	20.2	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	13.9	m ³			
盛土(A種)	山砂の類	17.9	m ³			
砂利地業	再生クラッシャー RC-40 地区 220	3.2	m ³			
異形棒鋼	SD295 D13	1,309	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	35.2	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	1,258	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1,258	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	1	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	16.6	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	1	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	16.6	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	73.8	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	73.8	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	28.6	m ²			
型枠目地棒	誘発目地 幅20 ×深さ20程度	6	m			
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	6	m			

建築工事 別紙明細

外構		建築外構				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
風除室外部 スロープ・階段	W9570×D10800×H635	1	式			別紙 00-0041
床タイル張り	300角 t10 磁器質 無釉	10	m ²			
蹴込 床タイル張り	300角 t10 磁器質 無釉	6.3	m ²			
踏面 床タイル張り	300角 t10 磁器質 無釉	7.1	m ²			
排水溝 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150 直均し仕上げ	6.9	m			
笠木天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅200 直均し仕上げ	3.3	m			
笠木天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅250 直均し仕上げ	28.2	m			
コンクリート直均し仕上げ	はけ引き	23.6	m ²			
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	10	m ²			
蹴込 床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	6.3	m ²			
踏面 床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	7.1	m ²			
浸透性吸水防止剤	コンクリート面 立上り	36.3	m ²			
手摺	H=750 φ38 2段 SUS製 斜部	19.9	m			
手摺	H=750 φ38 2段 SUS製 平部	8.7	m			
壁付手摺	H=750 φ38 2段 SUS製 平部	3.3	m			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル I類 無ゆう 300角	0.1	m ²			
靴ふきマット	W1800×D900 ステンレス製	1	か所			
計						

建築工事 別紙明細

外構		建築外構				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
残滓廃油庫前 小階段	W5775×D3050×H950	1	式			別紙 00-0042
根切り	小規模土工 -	5.2	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	8.1	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3.1	m ³			
盛土(A種)	山砂の類	6.4	m ³			
砂利地業	再生クラッシャー RC-40 地区 220	0.9	m ³			
異形棒鋼	SD295 D13	248	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	9.4	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	334	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	334	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	0.4	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	6	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.4	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	6	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	28.4	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	28.4	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	10.2	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい 蹴上	1	m ²			
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	5.7	m			

建築工事 別紙明細

外構		建築外構				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
残滓廃油庫前 小階段	W5775×D3050×H950	1	式			別紙 00-0042
型枠目地棒	誘発目地 幅20 ×深さ20程度	5.7	m			
段鼻防滑溝 目地棒	5×5程度	4	m			
踏面 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅250 直均し仕上げ	4	m			
笠木天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅250 直均し仕上げ	5	m			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	10	m ²			
床 表面強化剤	コンクリート面	10	m ²			
浸透性吸水防止剤	コンクリート面 立上り	11.5	m ²			
緩衝材 エラストイト	t=10	5.9	m ²			
手摺	H=750 φ38 SUS製 斜部	1.1	m			
手摺	H=750 φ38 SUS製 平部	1.9	m			
出入口用 排水ピットA	ステンレス製 W1000×D123 ステンレススケーリング 蓋 W=146 流出用塩ビ製排水トラップ 付	2	か所			
出入口用 排水ピットA	ステンレス製 W1250×D123 ステンレススケーリング 蓋 W=146 流出用塩ビ製排水トラップ 付	1	か所			
反射板	幅50mm コンクリート面	1.9	m			
計						

建築工事 別紙明細

外構		建築外構				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
本体南側 小階段	W1500×D3000×H850	1	式			別紙 00-0043
根切り	小規模土工 -	5.6	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	7	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3.6	m ³			
盛土(A種)	山砂の類	2.4	m ³			
砂利地業	再生クラッシャー RC-40 地区 220	0.6	m ³			
異形棒鋼	SD295 D13	353	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	9.5	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	339	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	339	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	0.3	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	4.4	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.3	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	4.4	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	21.9	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	21.9	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	7	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	2.6	m ²			
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	5.9	m			

[illegible]

建築工事 別紙明細

外構		建築外構				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
本体南側 小階段	W1500×D4255×H850	1	式			別紙 00-0044
根切り	小規模土工 -	3.7	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	4.7	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2.4	m ³			
盛土(A種)	山砂の類	2.1	m ³			
砂利地業	再生クラッシャー RC-40 地区 220	0.5	m ³			
異形棒鋼	SD295 D13	227	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	6.1	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	218	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	218	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	0.2	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	2.5	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	0.2	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	2.5	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	14.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	14.6	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	4.6	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	1.3	m ²			
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	4.1	m			

[illegible]

建築工事 別紙明細

外構 建築外構						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
都市ガス設備 機械基礎	W1600×D1200×H200	1	式			別紙 00-0045
根切り	小規模土工 -	1.4	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	2.2	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.9	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	0.5	m ³			
建設発生土処分	粘性土 (南)大石建材	0.5	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン RC-40 地区 220	0.2	m ³			
異形棒鋼	SD295 D10	15	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	13.7	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	0.8	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	27.6	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	27.6	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	0.1	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	0.6	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.1	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.6	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	1.7	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.7	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	1.1	m ²			

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

外構 建築外構						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受水槽基礎	W14480×5550×H600	1	式			別紙 00-0046
根切り	小規模土工 -	40.6	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	86.5	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	7.2	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	33.4	m ³			
建設発生土処分	粘性土 (南大石建材)	33.4	m ³			
土壌改良	【エルマッドS工法】スラリープラント方式	1	式			
砂利地業	再生クラッシュレン RC-40 地区 220	13	m ³			
異形棒鋼	SD295 D10	804	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	547	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	36.4	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	1,299	kg			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1,299	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	4.3	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	39.1	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	4.3	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	39.1	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	62.9	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	62.9	m ²			

[illegible]

建築工事 別紙明細

外構 建築外構						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
キュービッカル基礎	W15000×D4600×H1000	1	式			別紙 00-0047
根切り	小規模土工 -	40.3	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	75	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	9.6	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ハックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	30.7	m ³			
建設発生土処分	粘性土 (南大石建材)	30.7	m ³			
地盤改良	【エルマッドS工法】スラースラント方式	1	式			
砂利地業	再生クラッシュレン RC-40 地区 220	11.3	m ³			
異形棒鋼	SD295 D10	1,063	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	102	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	31.4	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	1,120	kg			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1,120	kg			
あと施工アンカー	オールアンカー M12 下向き	64	カ所			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	3.8	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	26.8	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	3.8	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	26.8	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	66.7	m ²			

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

外構 建築外構						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
駐輪場上屋	W6798×D2282×H2155 アルミ製 基礎、立上り、土間共	1	式			別紙 00-0048
根切り	小規模土工 -	16.1	m ³			
床付け	つぼ、布掘り	26.4	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.7	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	10.4	m ³			
建設発生土処分	粘性土 (南大石建材)	10.4	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン RC-40 地区 220	2.4	m ³			
異形棒鋼	SD295 D10	289	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	367	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	17.6	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	630	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	630	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	0.6	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	9.8	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.6	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	9.8	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	18.6	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 ラーム構造 基礎部	25.9	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	44.5	m ²			

[illegible]

建築工事 別紙明細

外構 建築外構						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自転車置き場	W5238×D2282×H2175 アルミ製 基礎、立上り、土間共	1	式			別紙 00-0049
根切り	小規模土工 -	17.5	m ³			
床付け	つぼ、布掘り	36.9	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	7.1	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	10.4	m ³			
建設発生土処分	粘性土 (南大石建材)	10.4	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン RC-40 地区 220	1.9	m ³			
異形棒鋼	SD295 D10	252	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	276	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	14.2	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	508	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	508	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	0.4	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	7.7	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.4	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	7.7	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	14.4	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 ラーム構造 基礎部	22.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	37	m ²			

建築工事 別紙明細

外構		建築外構				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
本体北側 X1通り沿い スラブ	W1500×D2300×t200	1	式			別紙 00-0050
異形棒鋼	SD295 D13	65.6	kg			
鉄筋スクラップ 控除	H2	1.7	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	63.1	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	63.1	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	0.7	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.7	m3			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	3.5	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	3.5	m ²			
打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	3.5	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

外構		建築外構				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厨房廃水処理槽	W26100×D8500×H5550	1	式			別紙 00-0051
根切り	総掘り 法付オープンカット	1,166	m ³			
床付け	総掘り	203	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	399	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお約0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	767	m ³			
建設発生土処分	粘性土 (南)大石建材	767	m ³			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
水替費		1	式			
山留め		1	式			別紙 00-0051/00-001
地盤改良	【エルマッド工法】ステープラント方式	1	式			
砂利地業	再生クラッシュラン RC-40 地区 220	30.5	m ³			
異形棒鋼	SD295 D10	1,028	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	5,794	kg			
異形棒鋼	SD295 D16	10,258	kg			
鉄筋スクラップ控除	H2	460	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	16,423	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	16,423	kg			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 捨てコン	10.2	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 220 基礎部	131	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	10.2	m ³			

建築工事 別紙明細

外構		建築外構				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厨房廃水処理槽	W26100×D8500×H5550	1	式			別紙 00-0051
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	131	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	100m ³ /回以上 基本料金別途加算	131	m ³			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	1	回			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	100m ³ /回以上	1	回			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	487	m ²			
丸柱用合板 型 枠	中 部 800φ	22.5	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	487	m ²			
浮止防止アンカー 埋め込み手間	D16 (材料 : 現場支給)	6	本			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	203	m ²			
計						
山留め		1	式			別紙 00-0051/00-001
山留め 材料費	SP-4 L=9, 5m	1	式			
山留め 工事費	打 : オーク併用圧入工法 抜 : サイレントハイター工法	1	式			
計						

建築工事 別紙明細

造成工事 排水						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
縦壁	1.82m	1	式			別紙 00-0052
砂利地業	再生クラッシャー RC-40 地区 220	0.36	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220	0.04	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 220	1.1	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	1.1	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 － S15～S18 － －	0.04	m ³			
異形棒鋼	SD295 D13	0.02	t			
異形棒鋼	SD295 D16	0.07	t			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	11.9	m ²			
簡易型枠	基礎部	0.2	m ²			
円形型枠	ボート(円形・紙製) φ 75mm	0.2	m			
計						

建築工事 別紙明細

造成工事						
道路側溝改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
南側道路側溝	南側道路側溝48m 取壊し工, アスファルト舗装工共 VH-300×600	1	式			別紙 00-0053
床掘り (ㇿ質土)	土質: 土砂	38.9	m ³			
床掘り (粘性土)	土質: 土砂	23	m ³			
埋戻し (購入土)	土質: 土砂	15.8	m ³			
埋戻し (発生土)	土質: 土砂	23	m ³			
■排水工						
側溝	VH-300×600	48	m			
排水構造物 蓋版据付け	PC4-B300	43	枚			
排水構造物 蓋版据付け	鋼製300用 T-25 L=500	5	枚			
小計						
【構造物撤去工】 ■構造物取壊し工						
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	9.2	m ³			
構造物処分	処分	9.2	m ³			
コンクリート取壊し	無筋構造物	4.2	m ³			
構造物処分	処分	4.2	m ³			
舗装版切断	アスファルト舗装版	51.4	m			
舗装版破砕	舗装版破砕	54.1	m ²			
アスファルトカッター汚泥運搬処分	運搬距離27.6km以下 トラック運転2t積	1	式			
アスファルト殻運搬処分	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要 , 舗装版厚15cm以下) DID区間無	2.7	m ³			
小計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

造成工事						
道路側溝改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
南側道路側溝	南側道路横断側溝12m 取壊し工, アスファルト舗装工共 VH-300×600	1	式			別紙 00-0054
床掘り (ㇿ質土)	土質: 土砂	9.7	m ³			
床掘り (粘性土)	土質: 土砂	5.8	m ³			
埋戻し (購入土)	土質: 土砂	4	m ³			
埋戻し (発生土)	土質: 土砂	5.8	m ³			
■排水工						
側溝 横断用 T25 グレーチング付	VH-300×600	12	m			
側溝 横断用 T25 グレーチング付	VH-400×700	12	m			
小計						
【構造物撤去工】 ■構造物取壊し工						
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	2.3	m ³			
構造物処分	処分	2.3	m ³			
コンクリート取壊し	無筋構造物	1	m ³			
構造物処分	処分	1	m ³			
舗装版切断	アスファルト舗装版	12	m			
舗装版破碎	舗装版破碎	13	m ²			
アスファルトカッター汚泥運 搬処分	運搬距離27.6km以下 トラック運転2t積	1	式			
アスファルト殻運搬処分	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要 , 舗装版厚15cm以下) DID区間無	0.66	m ³			
小計						
【舗装工】 ■アスファルト舗装工						

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

造成工事						
道路側溝改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
南側道路側溝	南側道路横断側溝12m 取壊し工, アスファルト舗装工共	1	式			別紙 00-0055
床掘り (ㇿ質土)	土質: 土砂	1. 1	m ³			
床掘り (粘性土)	土質: 土砂	3. 84	m ³			
埋戻し (購入土)	土質: 土砂	4. 56	m ³			
埋戻し (発生土)	土質: 土砂	3. 84	m ³			
■排水工						
側溝 横断用 T25 グレーチング付	VH-300×600	12	m			
側溝 横断用 T25 グレーチング付	VH-400×700	12	m			
小計						
【構造物撤去工】 ■構造物取壊し工						
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	2. 9	m ³			
構造物処分	処分	2. 9	m ³			
コンクリート取壊し	無筋構造物	1. 4	m ³			
構造物処分	処分	1. 4	m ³			
舗装版切断	アスファルト舗装版	15. 4	m			
舗装版破碎	舗装版破碎	14. 5	m ²			
アスファルトカッター汚泥運 搬処分	運搬距離27. 6km以下 トラック運転2t積	1	式			
アスファルト殻運搬処分	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要 , 舗装版厚15cm以下) DID区間無	0. 7	m ³			
小計						
【舗装工】 ■アスファルト舗装工						

建築工事 別紙明細

共通仮設費(積上) 明細

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

藤枝市 週休 2 日推進工事（建築工事）特記仕様書 [完全週休 2 日（土日）Ⅰ型]

1 発注方式

本工事は、受注者が対象期間開始前に発注者に対して「完全週休 2 日（土日）」に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休 2 日推進工事である。なお、「月単位の週休 2 日」及び「通期の週休 2 日」については、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。

2 週休 2 日の考え方

- (1) 「完全週休 2 日（土日）」とは、対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）日に指定し、2 日以上現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- (2) 「月単位の週休 2 日」とは、対象期間の全ての月において、4 週 8 休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- (3) 「通期の週休 2 日」とは、対象期間において、4 週 8 休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- (4) 「対象期間」とは、工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
- (5) 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて 1 日を通して現場が閉所された状態をいう。
- (6) 「現場休息」とは、分離発注工事（一つの工事現場で概ね同期間に施工される関連工事がある工事。以下同じ。）の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて 1 日を通して現場作業が無い状態をいう。
- (7) 週休 2 日の達成基準は、以下のとおりとする。

ア 完全週休 2 日（土日）の達成は、対象期間内の全ての週（原則として、日曜日から土曜日までの 7 日間とする。以下同じ。）ごとに現場閉所（現場休息）日数が 2 日以上水準に達していることをもって判断する。ただし、対象期間の日数が 7 日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達成しているとみなす。

イ 月単位の週休 2 日の達成は、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）日数割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が 28.5%（8 日 / 28 日）以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、土曜日及び日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該

月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていは、達成しているとみなす。

ウ 通期の週休２日の達成は、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達していることをもって判断する。

エ ア及びイにおいて、現場閉所（現場休息）日を土曜日及び日曜日としない場合においては、「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。完全週休２日（土日）に取り組む場合は、同一の週内において変更するものとする。

オ イ及びウにおける現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。

カ アからウにおいて、降雨、降雪等による予定外の現場閉所（現場休息）日についても、現場閉所（現場休息）日数に含めるものとする。

3 実施方法

(1) 対象期間開始前

受注者は、完全週休２日（土日）の取り組み希望の有無を監督員に文書（電磁的記録含む）で報告する。

対象期間を受発注者間協議により設定する。

受注者は、「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した実施工程表等を作成し、監督員の確認を得た上で週休２日に取り組むものとする。

分離発注工事の場合は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないように「現場閉所（現場休息）予定日」を調整した上で、実施工程表等を作成する。

(2) 対象期間中

受注者は、監督員が現場閉所（現場休息）の状況（実績）を確認するために、実施工程表等に「現場閉所（現場休息）日」を記載し、必要な都度、監督員に提出するものとする。

工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度実施工程表等を提出する。

(3) 週休２日達成状況確認時

監督員は、受注者が作成する「現場閉所（現場休息）日」が記載された実施工程表等により対象期間内の現場閉所（現場休息）率を算出し、週休２日推進工事達成状況確認書を作成し、受注者に交付する。

4 工事間調整

受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間の調整を適切に実施する。

5 実施困難な場合の対応

受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。

6 費用の計上

予定価格は、「完全週休２日（土日）」を前提に補正係数アにより労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費。以下同じ。）及び現場管理費を補正し作成している。

現場閉所（現場休息）の達成状況や、「完全週休２日（土日）」の取組の協議の状況に応じて、(1)により補正を変更する（補正係数に変更が生じない場合を除く）。

(1) 発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、その状況に応じた補正係数アまたはイに変更し、月単位の週休２日が未達成の場合は補正係数を除し、請負代金額のうち補正分を変更する。

ア 完全週休２日（土日）適用工事	労務費	補正係数 1.02
	現場管理費	補正係数 1.01
イ 月単位の週休２日適用工事	労務費	補正係数 1.02

交通誘導警備員の配置に関する特記仕様書(標準)

(交通誘導警備員の設計計上数量)

第1条 本工事の施工に関しては、設計書に計上した交通誘導警備員の人員を配置する。なお、配置場所については、監督員と協議するものとする。

(安全対策)

第2条 受注者は工事の施工に当たって交通整理を行うときは、公共工事の円滑な執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。

2 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更が生じた場合も同様とする。

3 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容の判る写真、交通誘導警備員勤務実績表を併せて提出しなければならない。

(その他)

第3条 交通誘導警備員は、原則、警備業法（昭和47年法律第117号一部改正平成16年法律第50号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。

2 現場代理人は、交通誘導警備員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監督員へ報告し、協議を行うものとする。

3 現場代理人は、交通誘導警備員の点呼を取り、交通誘導警備員の健康状態や交通整理状況を常時把握し、以上のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。

4 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘導警備員を適正に配置するものとする。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく差別的取扱いの

禁止及び合理的配慮の提供についての留意事項に関する特記事項等

(受注者の責務)

- 1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」(平成28年3月11日藤枝市長決定)第2条に規定する不当な差別的取扱いの禁止及び第3条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。
- 2 本市作成の「視覚情報のためのカラーユニバーサルデザインガイドライン」(令和3年1月発行)を参考に、カラーユニバーサルデザインに配慮すること。

情報共有システム（ASP）の活用に関する特記仕様書

第1条（情報共有システムの活用）

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施する。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必要な事項を以下のとおり定める。

第2条（システムの選定）

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。

- ・「土木工事」の場合

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版）

（国土交通省）

- ・「建築・建築設備工事」の場合

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版）

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室）

第3条（利用契約）

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数やワークフロー機能の対象者等については、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。

第4条（費用負担）

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるものとし、受注者の負担とする。

工事写真の電子データに関する特記仕様書

第1条（工事写真の提出）

当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下のとおり定める。

第2条（工事写真）

工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。

第3条（電子データの作成）

電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものとする。

第4条（提出方法）

納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で2部提出する。

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで納品するものとする。

第5条（定めなき事項）

本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と協議するものとする。

遠隔臨場の実施に関する特記仕様書

本工事（業務）は、遠隔臨場の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施することができる。

（定義）

第1条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用いた立会・段階確認及び検査のことをいう。

（適用）

第2条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等により映像及び音声を監督員又は検査員等にリアルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことをいう。

（実施方法）

第3条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。

（1）事前調整

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、メール等での調整を可とする。

（2）実施記録

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨場であることを明記した写真により行うものとする。

（実施手続）

第4条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。

（1）事前調整

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。

（2）立会・段階確認、検査の申請

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第2号様式）の確認項目欄又は検査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場合と同様とする。

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行った場合においても、臨場により実施するものとする。

（3）立会・段階確認、検査の実施

受注者は、所定の日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中止し、通常の臨場で確認を実施するものとする。

（4）立会・段階確認、検査の確認

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第2号様式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施した場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。

（機材等の手配・仕様）

第5条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。

- (1) 受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。
- (2) 発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。
- (3) 利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定する。

(費用)

第6条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に含まれるものとし、別途計上しない。

中東情勢による建設資材への影響を踏まえた設計変更に係る特記仕様書

- 1 本工事は、中東情勢の変化等に伴う供給の偏り又は流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」という。）の調達に必要な経費について、通常の調達に要する費用を超えて追加的に必要となる経費（以下「別途調達経費」という。）を設計変更の対象とする工事である。
- 2 調達検討資材は、ナフサを由来とする建設資材のうち、本工事で調達する資材であって、中東情勢の変化等に伴う供給の偏り又は流通の目詰まりにより調達が困難となっているものとし、受発注者間の協議により決定する。
- 3 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となることを見込まれる場合は、当該資材を調達する前に、調達検討資材に関する協議書（様式1）及び別途調達経費の予定額を確認できる見積書その他必要な資料を監督員に提出し、協議しなければならない。

ただし、迅速な対応が必要であり、事前に書面を提出することが困難な場合は、口頭、ファクシミリ又は電子メール等により協議することができる。この場合、受注者は、事後、遅滞なく様式1及び必要な資料を提出しなければならない。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

 - (1) 設計図書に定める資材を調達できず、代替資材を調達した場合
 - (2) 設計図書に定める資材を調達するため、流通経路を見直したことにより、別途調達経費が必要となった場合
 - (3) 設計図書に定める資材を調達したが、流通状況を踏まえた別途調達経費が必要となった場合
- 4 受注者は、調達検討資材の調達後、調達検討資材に関する実施報告書（様式2）及び別途調達経費の内容を確認できる証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出しなければならない。証明書類は、資材名、調達時期、購入数量、購入単価等が記載された取引伝票、見積書、請求書等とする。
- 5 受注者は、代替資材を調達しようとする場合は、当該代替資材を調達する前に、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満たしていることを確認できる資料（カタログ等）を監督員に提出しなければならない。
- 6 発注者は、受注者から提出された様式1、様式2、証明書類その他必要な資料により、妥当性を確認できた別途調達経費について、設計変更の対象とする。

ただし、受注者の責めに帰すべき事由により生じた増加費用、第3項に定める協議を行わずに調達したことにより妥当性を確認できない費用その他発注者が合理的な費用であることを確認できないものは、設計変更の対象としない。
- 7 調達検討資材の調達方法の変更等に伴い工期の変更が必要となる場合は、受発注者間で協議の上、必要な変更を行うものとする。
- 8 本特記仕様書に基づき設計変更の対象とした費用は、藤枝市建設工事請負契約約款第25条（スライド条項）に基づく請負代金額の変更に係る算定の対象としない。