

工事名称 (仮称) 新学校給食センター電気設備工事

工事場所 藤枝市 緑町二丁目 地内

設計年月日：令和8年8月17日

<工 事 概 要>

建設工事名 (仮称)新学校給食センター電気設備工事

建設工事場所 藤枝市 緑町二丁目 地内

工 期 令和 10 年 9 月 29 日まで

工 事 内 容 鉄骨造2階建て、延べ面積約5,400㎡の新学校給食センター
電気設備工事

工 事 仕 様 特記仕様書による

※ 工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である

※ 本工事は週休2日推進工事である

別紙1の藤枝市週休2日推進工事（建築工事）特記仕様書
[完全週休2日（土日）I型]を参照すること

(工事価格 _____)

(_____)

(_____)

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

藤枝市都市建設部建築住宅課

給食センター		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電灯分岐】						
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	34	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	19	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	3,106	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	109	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	104	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	400	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P FEP内 (PF・CD)	62	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	62	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	120	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	27	m			
2種金属線び (MM2)	A型 幅40×高さ30mm	75	m			
2種金属線び (MM2) 附属品	ジャンクションボックス (1～4方出)	6	個			
ボックスSS形 防水 (SUS)	150×150×100 SUS WP	5	個			
金属製 露出スイッチボックス	25 (22) 1個用1方出	2	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	112	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	8	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 - -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×5 ネーム付 - -	1	個			

給食センター 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾀﾝﾌﾟﾗｽスイッチ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付 -	14	個			
ﾌﾙ2線式リモコンスイッチ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	スイッチ1回路	1	個			
ﾌﾙ2線式リモコンスイッチ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	スイッチ2回路	3	個			
ﾌﾙ2線式リモコンスイッチ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	スイッチ3回路	1	個			
ﾌﾙ2線式リモコンスイッチ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	スイッチ4回路	2	個			
ﾌﾙ2線式リモコンスイッチ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	スイッチ5回路	3	個			
ﾌﾙ2線式リモコンスイッチ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	スイッチ6回路	2	個			
ﾌﾙ2線式リモコンスイッチ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	スイッチ8回路	1	個			
人感センサー	親機(換気扇連動なし、子機端子付)	25	個			
照明制御器 (センサ)	埋込型 (照明器具＋換気扇) --	22	個			
照明制御器 (センサ)	子機 埋込型 (照明器具) --	15	個			
照明制御器 (センサ)	子機 埋込型 (換気扇接続端子付) --	9	個			
自動点滅器 (電子式)	ﾌﾞﾗｸﾞｲﾝ式 100V 6A, ﾍｯﾄﾞ受台	4	個			
照明器具 V25	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40形 LSS9-4-23	65	個			
照明器具 V32	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40形 LSS9-4-30	33	個			
照明器具 V52	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40形 LSS9-4-48	20	個			
照明器具 V69	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40形 LSS9-4-65	41	個			
照明器具 V100	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40形 LEET-41201T-LS9+LEEM-41003N-01	2	個			
照明器具 V69W	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40形 防水 LEKTW412694N-LS9	66	個			
照明器具 K52	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40形 反射笠 LEKT415523N-LS9	6	個			

給食センター 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 V52C	HACCP用器具 直付形 LEET-42841A-LS9+LEEM-40523N-01	24	個			
照明器具 V69C	HACCP用器具 直付形 LEET-42841A-LS9+LEEM-40693N-01	66	個			
照明器具 BL52	LEDへースライト埋込40形 W150 LRS6-4-48	19	個			
照明器具 BL69	LEDへースライト埋込40形 W150 LRS6-4-65	12	個			
照明器具 BL69C	HACCP用器具 埋込型 W225 LEER-42241A-LS9+LEEM-40693N-01	54	個			
照明器具 BL100C	HACCP用器具 埋込型 W225 LEER-42241AT-LS9+LEEM-41203N-01	2	個			
照明器具 BL69WC	HACCP用器具 埋込型 W225 LEER-42244WA+LEEM-4069N-WP-LS9	86	個			
照明器具 BL100WC	HACCP用器具 埋込形 防水 W225 LEER-42244WA+LEEM-41004N-WP-LS9	35	個			
照明器具 DL10	LEDダウングライト φ100 エンジェル交換型 LEKD103023N-LS9	24	個			
照明器具 DL15	LEDダウングライト φ100 エンジェル交換型 LEKD153023N-LS9	53	個			
照明器具 DL20	LEDダウングライト φ100 エンジェル交換型 LEKD203023N-LS9	57	個			
照明器具 DL25	LEDダウングライト φ100 エンジェル交換型 LEKD253023N-LS9	16	個			
照明器具 DL38	LEDダウングライト φ100 LEDD-60031MN2V+LEK-242016A01D	6	個			
照明器具 ML10	LEDブラケット W75 LEDB83013+LDM20SS・N/10/10(ラング)	20	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	9	箇所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【非常照明】						
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm ² 3C ビット・天井	1,485	m			
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm ² 3C FEP内(PF・CD)	43	m			

給食センター 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	43	m			
照明器具 a9	LED非常灯 埋込形 低天井用 K1-LRS11-1	14	個			
照明器具 a13	LED非常灯 埋込形 低天井用 K1-LRS11-2	14	個			
照明器具 a30	LED非常灯 埋込形 低天井用 K1-LRS11-3	9	個			
照明器具 a30H	LED非常灯 埋込形 高天井用 LEDEM30224M	1	個			
照明器具 b13	LED非常灯 埋込形HACCP 低天井用 LEDEM13602HM	29	個			
照明器具 b30	LED非常灯 埋込形HACCP 中天井用 LEDEM30602HM	28	個			
照明器具 b30H	LED非常灯 埋込形HACCP 高天井用 LEDEM30603HM	6	個			
照明器具 c13	LED非常灯専用型 防湿防雨型 低天井用 K1-LSS14MP-2	7	個			
照明器具 c30	LED非常灯専用型 防湿防雨型 中天井用 K1-LSS14MP-3	4	個			
照明器具 d40	LED階段通路誘導灯 ひとセツ LDS2-SK1-LBF11	3	個			
照明器具 y1	LED C級 避難口誘導灯片面型 FBK-10701-LS17+ET-10701	10	個			
照明器具 y2	LED B級・BL形 避難口誘導灯片面型 FBK-20701-LS17+ET20701	4	個			
照明器具 y3	LED B級・BL形 通路誘導灯片面型 FBK-20701-LS17+ET20713	2	個			
照明器具 y4	LED B級・BL形 通路誘導灯片面型 FBK-20701-LS17+ET20714	2	個			
照明器具 y5	LED B級・BL形 通路誘導灯片面型 FBK-20701-LS17+ET20715	2	個			
照明器具 y6	LED C級 避難口誘導灯片面型 防湿・防雨形 FBK-10751-LS17+ET-10701	1	個			
照明器具 y7	LED B級・BL形 避難口誘導灯片面型 防湿・防雨形 FBK-20751-LS17+ET-20701	25	個			
照明器具 y8	LED B級・BL形 通路誘導灯片面型 防湿・防雨形 FBK-20751-LS17+ET-20713	2	個			
照明器具 y9	LED B級・BL形 通路誘導灯片面型 防湿・防雨形 FBK-20751-LS17+ET-20714	1	個			

給食センター 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 y10	LED B級・BL形 通路誘導灯両面型 防湿・防雨形 FBK-20751-LS17+ET-20713+ET-20714	5	個			
照明器具 y11	LED B級・BL形 通路誘導灯両面型 防湿・防雨形 FBK-20752-LS17+ET-20715×2	4	個			
照明器具 標	高輝度蓄光式誘導標識	1	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	6	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【コンセント分岐】						
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	579	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	236	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	986	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	286	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	1,436	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	308	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	330	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	102	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	236	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	635	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	241	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	9	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 1H用コンセント 125V	1	個			

給食センター		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	129	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	36	個			
フロアコンセント	アップコン形 2P15A+E (125V) アルミダイカスト製 床部分プレート角形	7	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 天井内取付 125V	5	個			
コンセント (金属プレート付)	2P20A×1 電気温水器用 250V	2	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	10	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【厨房機器電源】 (コンセント)						
[1PLK-101A]						
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	5	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	19	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	19	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2	個			
[1PLK-103]						
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C ビット・天井	97	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	56	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	56	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	6	個			

給食センター 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	6	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ 100	1	か所			
[1PLK-105]						
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	12	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	34	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C ビット・天井	61	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	66	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	34	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	66	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	10	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付)	2P20A×1 (プラグ共) 250V	4	個			
ボックスSS形 防水 (合成樹脂製)	150×150×100	4	個			
[1PLK-106]						
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C ビット・天井	63	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	43	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	43	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	5	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個			
[1PLK-107]						

給食センター 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	163	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	57	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	31	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	19	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	76	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	7	個			
[1PLK-108]						
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	139	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	94	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	190	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	62	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	156	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	17	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	14	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	1	か所			
[1PLK-109]						
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	29	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	14	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	14	m			

給食センター		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【外構】						
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	6	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	15	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ヒット・天井	15	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	56	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	40	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	388	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ヒット・天井	7	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ラック	19	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	48	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	168	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 25mm	21	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	40	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	8	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	556	m			

給食センター 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 V25	LEDハーフストライト直付40形 LSS9-4-23	2	個			
照明器具 BK10W	LEDフック 防雨型 W130 LEDB83911	5	個			
照明器具 GL5	LEDハーフストライト H=820 LEDG88906(K)+LPD80410(K)	6	個			
照明器具 SP992	LED投光器 水銀灯300形相当 (2灯取付)LEDS-10909NW-LS9(×2) +TFB+2072(K)+4.5m(ホール)	5	組			
照明器具 SP992	基礎工 生コン人力打設	1	式			別紙 00-0001
タフラススイッチ(露出)	1P×1	1	個			
強弱SW	一般換気用タフラススイッチ(樹脂プレート付) 1P 15A ×1 ネーム付 3W 15A ×1 ネーム付	1	個			
露出コンセント	125V 2P15A EP,ET付	2	個			
露出丸形ボックス	合成樹脂製 22 3方出	5	個			
露出スイッチボックス	金属製 25(22) 1個用1方出	5	個			
ブロックハントホル (機械据付け) 蓋別途	H1-6 人力	8	基			
鋳鉄製マンホールふた (クサリ付き)	φ600 破壊荷重200kN	8	個			
フルボックスSS形 (合成樹脂製)	150×150×100 樹脂製 0.2㎡未満/個	1	個			
フルボックスSS形 防水(SUS)	150×150×100 SUS WP	5	個			
フルボックスSS-V形 (合成樹脂製)	300×300×300 樹脂製 0.5㎡以上1.0㎡未満/個	1	個			
フルボックスSS形 防水(SUS)	300×300×300 SUS WP 0.5㎡以上1.0㎡未満/個	1	個			
地中埋設標	コンクリート製	31	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	275	m			
土工事	電灯設備(外構)	1	式			別紙 00-0002
法定福利費	上記細目に含む					

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【動力幹線】						
600V耐燃性ホ ^リ エチレン絶縁電線 (EM-IE)	2mm2	985	m			
600V耐燃性ホ ^リ エチレン絶縁電線 (EM-IE)	3.5mm2	934	m			
600V耐燃性ホ ^リ エチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	868	m			
600V耐燃性ホ ^リ エチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	943	m			
600V耐燃性ホ ^リ エチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	2,135	m			
600V耐燃性ホ ^リ エチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	2,710	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 3C ビ ^ツ ット・天井	158	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 3C ラック	611	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 3C 管内	436	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	103	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 4C ビ ^ツ ット・天井	18	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 4C ラック	146	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 4C 管内	3	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	38	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 5C FEP内 (PF・CD)	26	m			
EM-CEEケーブ ^ル	3.5mm2- 2C ラック	20	m			
EM-CEEケーブ ^ル	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-CEEケーブ ^ル	3.5mm2- 3C ラック	134	m			
EM-CEEケーブ ^ル	3.5mm2- 3C 管内	553	m			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	113	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	135	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	9	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 4C ラック	157	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 4C 管内	9	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	44	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	552	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	22	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	20	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	468	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	17	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	145	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	4	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	43	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	910	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	44	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	21	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	747	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	30	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ヒット・天井	280	m			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブ ^ル	150mm2 ラック	3,364	m			
EM-CETケーブ ^ル	150mm2 管内	522	m			
EM-CETケーブ ^ル	200mm2 ヒット・天井	119	m			
EM-CETケーブ ^ル	200mm2 ラック	1,794	m			
EM-CETケーブ ^ル	200mm2 管内	194	m			
EM-CETケーブ ^ル	250mm2 ヒット・天井	24	m			
EM-CETケーブ ^ル	250mm2 ラック	599	m			
EM-CETケーブ ^ル	250mm2 管内	94	m			
EM-FP-Cケーブ ^ル	14mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	41	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 25mm	5	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 63mm	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	20	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	17	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	94	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 92mm	115	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 104mm	159	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい・埋込配管 22mm	470	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい・埋込配管 28mm	17	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 36mm	39	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 42mm	4	m			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 54mm	39	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 70mm	81	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 82mm	124	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 92mm	37	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 104mm	71	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(22) 地中	6	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(28) 地中	22	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(42) 地中	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) (難燃 性)	(30)	219	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) (難燃 性)	(40)	84	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) (難燃 性)	(50)	21	m			
ケーブルラックZA形	400A 1段目	63	m			
ケーブルラックZA形	600A 1段目	36	m			
ケーブルラックZA形	600A 2段目以降	12	m			
ケーブルラックZA形	800A 1段目	327	m			
ケーブルラックZA形	800A 2段目以降	502	m			
ケーブルラックZA形	1000A 1段目	120	m			
ケーブルラックZA形	1000A 2段目以降	99	m			
電灯動力分電盤 1PL-101	屋外自立型 SUS製	1	面			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯動力分電盤 1PL-102	屋外自立型 SUS製	1	面			
電灯動力分電盤 1PL-103	屋外自立型 SUS製	1	面			
電灯動力分電盤 1PL-104	屋外自立型 SUS製	1	面			
電灯動力分電盤 1PL-105	屋外自立型 SUS製	1	面			
電灯動力分電盤 1L-106	屋外自立型 SUS製	1	面			
電灯動力分電盤 1PL-107	屋外自立型 SUS製	1	面			
電灯動力分電盤 1L-108	屋外自立型 SUS製	1	面			
電灯動力分電盤 1PL-109	屋内自立型	1	面			
電灯動力分電盤 1L-110	屋内自立型	1	面			
電灯動力分電盤 2L-101	屋内自立型	1	面			
電灯動力分電盤 2L-102	屋内埋込型	1	面			
電灯動力分電盤 1PLK-101A	屋外自立型 SUS製	1	面			
電灯動力分電盤 1PK-101B	屋外自立型 SUS製	1	面			
電灯動力分電盤 1PK-101C	屋外自立型 SUS製	1	面			
電灯動力分電盤 1PK-101D	屋外自立型 SUS製	1	面			
電灯動力分電盤 1PLK-103	屋外自立型 SUS製	1	面			
電灯動力分電盤 1PK-104	屋外自立型 SUS製	1	面			
電灯動力分電盤 1PLK-105	屋外自立型 SUS製	1	面			
電灯動力分電盤 1PLK-106	屋外自立型 SUS製	1	面			
電灯動力分電盤 1PLK-107	屋外自立型 SUS製	1	面			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯動力分電盤 1PLK-108	屋外自立型 SUS製	1	面			
電灯動力分電盤 1PLK-109	屋内自立型	1	面			
電灯動力分電盤 RP-101	屋外自立型	1	面			
電灯動力分電盤 RP-102	屋外自立型	1	面			
電灯動力分電盤 RP-103	屋外自立型	1	面			
電灯動力分電盤 RP-104	屋外自立型	1	面			
電灯動力分電盤 RP-105	屋外自立型	1	面			
電灯動力分電盤 RPK-106	屋外自立型	1	面			
警報盤	K-1	1	個			
プルボックスSS形 防水(SUS)	150×150×100 SUS WP	1	個			
プルボックスSS形 防水(SUS)	300×300×300 SUS WP 0.5㎡以上1.0㎡未満/個	1	個			
プルボックスSS形 防水(SUS)	600×600×600 SUS WP	3	個			
地中埋設標	コンクリート製	6	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	54	m			
ブロックハンドホール (機械据付け) 蓋別途	H1-9 人力	3	基			
鋳鉄製マンホールふた (クサリ付き)	φ600 破壊荷重200kN	3	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	2	か所			
土工事	動力設備	1	式			別紙 00-0003
法定福利費	上記細目に含む					
小計						

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋内ビッド】						
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビッド・天井	342	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	93	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	14	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	137	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビッド・天井	68	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ラック	5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	18	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 4C ラック	23	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 4C 管内	10	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	41	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	5	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	207	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	33	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	155	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	26	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	15	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	46	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 16mm	5	m			
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G16	5	m			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい・埋込配管 22mm	239	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	45	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい・埋込配管 28mm	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	16	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	2	m			
ケーブ ルラックZA形	600A 1段目	12	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	13	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	3	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【厨房機器電源】 (動力)						
[1PLK-101A]						
EM-CETケーブ ル	22mm2 ヒット・天井	207	m			
EM-CETケーブ ル	22mm2 FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-CETケーブ ル	60mm2 ヒット・天井	57	m			
EM-CETケーブ ル	60mm2 FEP内(PF・CD)	3	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	8mm2	207	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	8mm2	1	m			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	57	m			
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	14mm2	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 36mm	1	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) (難燃性)	(50)	3	m			
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	18	個			
フルボックスSS形 (合成樹脂製)	150×150×100 樹脂製 0.2㎡未満/個	4	個			
[1PK-101B]						
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	234	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ヒット・天井	121	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	4	m			
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	234	m			
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	8mm2	2	m			
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	121	m			
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	14mm2	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 36mm	2	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) (難燃性)	(50)	4	m			
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	12	個			
フルボックスSS形 (合成樹脂製)	150×150×100 樹脂製 0.2㎡未満/個	6	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ 100	2	カ所			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[1PK-101C]						
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	324	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	324	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	20	個			
[1PK-101D]						
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	45	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	240	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	35	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	3	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	240	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	35	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	14mm2	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) (難燃性)	(50)	3	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	17	個			
露出コンセント	3P30A, 250V 接地極付	2	個			
フルボックスSS形 (合成樹脂製)	150×150×100 樹脂製 0.2㎡未満/個	3	個			
フルボックスSS形 防水 (合成樹脂製)	150×150×100	2	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	2	カ所			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[1PLK-103]						
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	73	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ヒット・天井	14	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	36	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	21	m			
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	45	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	14	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	14mm2	39	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	22mm2	66	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	73	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 36mm	3	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) (難燃性)	(50)	36	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) (難燃性)	(65)	21	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) (難燃性)	(80)	45	m			
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個			
露出コンセント	3P30A, 250V 接地極付	1	個			
手元開閉器	SUS製	1	個			
フルボックスSS形 防水 (合成樹脂製)	150×150×100	1	個			
[1PK-104]						

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	35	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ヒット・天井	23	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ヒット・天井	24	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	1	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ヒット・天井	29	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	251	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ヒット・天井	62	m			
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	2	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	47	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	8mm2	2	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	29	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	14mm2	251	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	62	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	22mm2	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	35	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 36mm	1	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) (難燃性)	(50)	252	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) (難燃性)	(80)	2	m			
グローバルボックス形 (合成樹脂製)	150×150×100 樹脂製 0.2㎡未満/個	3	個			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プルボックスSS形 (合成樹脂製)	200×200×200 樹脂製	2	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	19	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	1	か所			
[1PLK-105]						
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	57	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	52	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	85	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	2	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	19	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	30	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD)	14	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	135	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	8mm2	17	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	56	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 36mm	2	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)(難燃性)	(40)	1	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)(難燃性)	(50)	14	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	10	個			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
露出コンセント	3P30A, 250V 接地極付	2	個			
フルボックスSS形 (合成樹脂製)	150×150×100 樹脂製 0.2㎡未満/個	3	個			
フルボックスSS形 防水 (合成樹脂製)	150×150×100	2	個			
[1PLK-106]						
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	64	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	53	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	68	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	4	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	27	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	28	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	40	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	63	m			
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	2	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	94	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	8mm2	5	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	28	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	14mm2	40	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	63	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	22mm2	2	m			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	53	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 36mm	5	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) (難燃性)	(50)	40	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) (難燃性)	(80)	2	m			
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	13	個			
手元開閉器	SUS製	3	個			
フルボックスSS形 (合成樹脂製)	150×150×100 樹脂製 0.2㎡未満/個	6	個			
フルボックスSS形 (合成樹脂製)	200×200×200 樹脂製	2	個			
[1PLK-107]						
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	178	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	10	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	28	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	33	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	98	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	4	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	131	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	8mm2	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	11	m			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 36mm	6	m			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	17	個			
露出コンセント	3P30A, 250V 接地極付	8	個			
フルボックスSS形(合成樹脂製)	150×150×100 樹脂製 0.2㎡未満/個	7	個			
フルボックスSS形防水(合成樹脂製)	150×150×100	8	個			
[1PLK-108]						
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ヒット・天井	130	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	156	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	55	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ヒット・天井	45	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	84	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	5	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	130	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	8mm2	7	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	199	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 36mm	7	m			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	24	個			
接地3P露出コンセント	3P30A, 250V	8	個			
接地3P防雨型コンセント	3P30A, 250V 引掛形	2	個			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フルボックスSS形 (合成樹脂製)	150×150×100 樹脂製 0.2㎡未満/個	8	個			
フルボックスSS形 防水 (合成樹脂製)	150×150×100	8	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	3	か所			
[1PLK-109]						
EM-CEケーブ ^ル	3.5mm2- 4C ヒット・天井	179	m			
EM-CEケーブ ^ル	3.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	38	m			
EM-CEケーブ ^ル	5.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	12	m			
EM-CETケーブ ^ル	60mm2 ヒット・天井	59	m			
EM-CETケーブ ^ル	60mm2 FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-CETケーブ ^ル	150mm2 ヒット・天井	10	m			
EM-CETケーブ ^ル	150mm2 FEP内(PF・CD)	1	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	8mm2	13	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	8mm2	2	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	14mm2	50	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	14mm2	2	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	22mm2	11	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	22mm2	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	49	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)(難燃 性)	(50)	4	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)(難燃 性)	(80)	1	m			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	15	個			
露出コンセント	3P30A, 250V 接地極付	5	個			
フルボックスSS形 (合成樹脂製)	150×150×100 樹脂製 0.2㎡未満/個	2	個			
フルボックスSS形 防水 (合成樹脂製)	150×150×100	5	個			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【警報設備】	厨房機器用					
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 5C FEP内 (PF・CD)	7	m			
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 5C 管内	120	m			
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 10C ラック	74	m			
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 10C FEP内 (PF・CD)	12	m			
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 10C 管内	136	m			
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 12C ラック	5	m			
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 12C FEP内 (PF・CD)	9	m			
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 12C 管内	80	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 36mm	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	120	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	136	m			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	80	m			
フルボックス形 (合成樹脂製)	150×150×100 樹脂製 0.2㎡未満/個	6	個			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【空調換気配線】						
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	12	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	1,100	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	65	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	1,001	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	70	m			
換気機器用SW		3	個			
強弱SW	一般換気用タップスイッチ(樹脂プレート付) 1P 15A ×1 ネーム付 3W 15A ×1 ネーム付	31	個			
24時間換気SW	(機械設備支給品)	3	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	37	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	6	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【屋上機器】						
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	116	m			

給食センター 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	64	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	95	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	279	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	13	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	282	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	133	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	68	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	250	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	180	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	3.5mm2	220	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	44	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	399	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	112	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	250	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 22mm	116	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 28mm	159	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 36mm	293	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 42mm	282	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 54mm	133	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 70mm	318	m			

給食センター		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm ²	65	m			
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	14mm ²	11	m			
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	38mm ²	30	m			
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	60mm ²	53	m			
6kV EM-FPT-Cケーブル	100mm ² - 管内	9	m			
6kV EM-FPT-Cケーブル	100mm ² - FEP内 (PF・CD)	13	m			
端末処理 6kV EM-FPT	100mm ² 一般	1	か所			
端末処理 6kV EM-FPT	100mm ² 屋外	1	か所			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛メッキ	露出配管 16mm	11	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛メッキ	露出配管 22mm	8	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛メッキ	露出配管 104mm	9	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) (難燃性)	(100)	13	m			
キュービクル 11面体	搬入・据付含む	1	式			
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モールトコンロ出線 VT・LA内蔵 方向性 鋼製 400A	1	台			
コンクリート柱 (建柱車)	12m- 19cm- 3.5kN	1	本			
腕金 (碍子別途)	1800mm	4	本			
腕金 (碍子別途)	1500mm	1	本			
腕金 (碍子別途)	900mm	3	本			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m~3連	1	か所			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	5	か所			

給食センター 受変電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スレーブロック (ロット共)	500×250	1	組			
コンクリート根かせ	1000×170×140	1	本			
高圧ビン磚子 (材料費)	普通形	3	個			
玉磚子	100×100 JIS C 3832	1	個			
支線保護管	2m	1	本			
メッセンジャーワイヤー	22mm2	13	m			
難燃性FEP用異種 管接続材料	A型 (100)	1	組			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	10	m			
端末処理	60mm2 一般	1	か所			
端末処理	60mm2 屋外	1	か所			
接地抵抗測定		1	か所			
接地極埋設標	金属製	6	枚			
移動粉末消火設備	箱入	2	組			
土工事	受変電設備	1	式			別紙 00-0004
法定福利費	上記細目に含む					
計						

給食センター 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
導入線 (PF管内)	1. 2mm	1, 356	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	3. 5mm ²	275	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	8mm ²	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	23	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	489	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	873	m			
金属製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	31	個			
1T-1	屋外自立	1	面			
1T-2	屋外自立	1	面			
1T-3	屋外自立	1	面			
1T-4	屋外自立	1	面			
1T-5	屋外自立	1	面			
1T-6	屋外自立	1	面			
1T-M	屋外自立	1	面			
2T-1	屋内壁掛露出	1	面			
2T-2	屋内壁掛露出	1	面			
電話用プレート	新金属製 丸形 9φ 取付枠付	26	個			
ローテンションアウトレット	電話用	4	個			
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所			

[illegible]

給食センター 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	213	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	952	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	68	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	32	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	12	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	68	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	12	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	31	個			
業務放送架		1	台			
天井埋込型スピーカー		26	個			
天井埋込型スピーカー	ATT付	30	個			
天井埋込型スピーカー	防滴型	25	個			
アッテネータ	0.5W-6W S(金属製)	28	個			
アッテネータ	0.5W-30W S(金属製)	3	個			
プルボックスSS形 防水(SUS)	150×150×100 SUS WP	2	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	16	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
計						

[illegible]

給食センター 誘導支援設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【インターホン】						
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	113	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	25	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	25	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	14	個			
カメラ付ドアホン子機		4	台			
モニター付親機		4	台			
モニター付子機		2	台			
回転灯		4	台			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ 100	1	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
小計						
【トイレ呼出】						
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	30	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	5	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	10	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	13	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
トイレ等呼出表示器	埋込 1窓用	1	個			

[illegible]

給食センター テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	95	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	21	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	74	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内(PF・CD)	6	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-HFL ビット・天井	17	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-HFL FEP内(PF・CD)	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	3	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	8	個			
テレビ端子 (金属プレート)	SH- 7FS	6	個			
分配器	一般 屋内 SH-D4	3	個			
増幅器	一般 屋内 SH・UF-1	3	個			
テレビアンテナ	AU-1 20素子(低域用) 1段目	1	組			
FMアンテナ	5素子 アルミ製	1	組			
アンテナマスト	壁面取付形 3.0m	2	基			
防雨入線プレート		2	個			
法定福利費	上記細目に含む					
計						

[illegible]

給食センター 火災報知設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【自動火災報知】						
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	49	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	1,068	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	246	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	774	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	166	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	252	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	34	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	103	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	12	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C ビッド・天井	514	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C FEP内 (PF・CD)	34	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビッド・天井	50	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	11	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	366	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	113	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P ビッド・天井	53	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P FEP内 (PF・CD)	22	m			
分布型感知器 (空気管式)	メッセージ付 コンクリート造	165	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	423	m			

給食センター 火災報知設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	11	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	113	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 36mm	22	m			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
複合受信機	P型1級 70回線(設定71-) 自立形	1	面			
ベル	150φ WP	14	個			
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋内型	10	個			
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋外型	3	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出 自動機能試験付	2	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	160	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出 点検ボックス付	1	個			
光電式煙感知器	3種 蓄積型 露出	17	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出 防水型	26	個			
スポット形感知器	定温式 1種 露出	2	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	83	個			
スポット形感知器	定温式 特種 露出	9	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水 自動機能試験付	22	個			
差動式分布型感知器	2種 2個内蔵 露出	2	個			
消火栓始動リレー		1	個			
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	2	個			

給食センター		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 SP992	基礎工 生コン人力打設	1	式			別紙 00-0001
コンクリート	生コン人力打設	1.4	m ³			
型枠		12	m ²			
計						
土工事	電灯設備(外構)	1	式			別紙 00-0002
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	122.1	m ³			
山砂		19.1	m ³			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	97.6	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t運搬 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	24.5	m ³			
建設発生土処分	(南)大石建材	24.5	m ³			
計						

[illegible]

藤枝市都市建設部建築住宅課

藤枝市 週休 2 日推進工事（建築工事）特記仕様書 [完全週休 2 日（土日）Ⅰ型]

1 発注方式

本工事は、受注者が対象期間開始前に発注者に対して「完全週休 2 日（土日）」に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休 2 日推進工事である。なお、「月単位の週休 2 日」及び「通期の週休 2 日」については、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。

2 週休 2 日の考え方

- (1) 「完全週休 2 日（土日）」とは、対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）日に指定し、2 日以上現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- (2) 「月単位の週休 2 日」とは、対象期間の全ての月において、4 週 8 休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- (3) 「通期の週休 2 日」とは、対象期間において、4 週 8 休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- (4) 「対象期間」とは、工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
- (5) 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて 1 日を通して現場が閉所された状態をいう。
- (6) 「現場休息」とは、分離発注工事（一つの工事現場で概ね同期間に施工される関連工事がある工事。以下同じ。）の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて 1 日を通して現場作業が無い状態をいう。
- (7) 週休 2 日の達成基準は、以下のとおりとする。

ア 完全週休 2 日（土日）の達成は、対象期間内の全ての週（原則として、日曜日から土曜日までの 7 日間とする。以下同じ。）ごとに現場閉所（現場休息）日数が 2 日以上水準に達していることをもって判断する。ただし、対象期間の日数が 7 日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達成しているとみなす。

イ 月単位の週休 2 日の達成は、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）日数割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が 28.5%（8 日 / 28 日）以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、土曜日及び日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該

月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていは、達成しているとみなす。

ウ 通期の週休２日の達成は、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達していることをもって判断する。

エ ア及びイにおいて、現場閉所（現場休息）日を土曜日及び日曜日としない場合においては、「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。完全週休２日（土日）に取り組む場合は、同一の週内において変更するものとする。

オ イ及びウにおける現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。

カ アからウにおいて、降雨、降雪等による予定外の現場閉所（現場休息）日についても、現場閉所（現場休息）日数に含めるものとする。

3 実施方法

(1) 対象期間開始前

受注者は、完全週休２日（土日）の取り組み希望の有無を監督員に文書（電磁的記録含む）で報告する。

対象期間を受発注者間協議により設定する。

受注者は、「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した実施工程表等を作成し、監督員の確認を得た上で週休２日に取り組むものとする。

分離発注工事の場合は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないように「現場閉所（現場休息）予定日」を調整した上で、実施工程表等を作成する。

(2) 対象期間中

受注者は、監督員が現場閉所（現場休息）の状況（実績）を確認するために、実施工程表等に「現場閉所（現場休息）日」を記載し、必要な都度、監督員に提出するものとする。

工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度実施工程表等を提出する。

(3) 週休２日達成状況確認時

監督員は、受注者が作成する「現場閉所（現場休息）日」が記載された実施工程表等により対象期間内の現場閉所（現場休息）率を算出し、週休２日推進工事達成状況確認書を作成し、受注者に交付する。

4 工事間調整

受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間の調整を適切に実施する。

5 実施困難な場合の対応

受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。

6 費用の計上

予定価格は、「完全週休２日（土日）」を前提に補正係数アにより労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費。以下同じ。）及び現場管理費を補正し作成している。

現場閉所（現場休息）の達成状況や、「完全週休２日（土日）」の取組の協議の状況に応じて、(1)により補正を変更する（補正係数に変更が生じない場合を除く）。

(1) 発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、その状況に応じた補正係数アまたはイに変更し、月単位の週休２日が未達成の場合は補正係数を除し、請負代金額のうち補正分を変更する。

ア 完全週休２日（土日）適用工事	労務費	補正係数 1.02
	現場管理費	補正係数 1.01
イ 月単位の週休２日適用工事	労務費	補正係数 1.02

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく差別的取扱いの

禁止及び合理的配慮の提供についての留意事項に関する特記事項等

(受注者の責務)

- 1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」(平成28年3月11日藤枝市長決定)第2条に規定する不当な差別的取扱いの禁止及び第3条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。
- 2 本市作成の「視覚情報のためのカラーユニバーサルデザインガイドライン」(令和3年1月発行)を参考に、カラーユニバーサルデザインに配慮すること。

情報共有システム（ASP）の活用に関する特記仕様書

第1条（情報共有システムの活用）

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施する。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必要な事項を以下のとおり定める。

第2条（システムの選定）

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。

- ・「土木工事」の場合

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版）

（国土交通省）

- ・「建築・建築設備工事」の場合

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版）

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室）

第3条（利用契約）

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数やワークフロー機能の対象者等については、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。

第4条（費用負担）

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるものとし、受注者の負担とする。

工事写真の電子データに関する特記仕様書

第1条（工事写真の提出）

当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下のとおり定める。

第2条（工事写真）

工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。

第3条（電子データの作成）

電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものとする。

第4条（提出方法）

納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で2部提出する。

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで納品するものとする。

第5条（定めなき事項）

本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と協議するものとする。

遠隔臨場の実施に関する特記仕様書

本工事（業務）は、遠隔臨場の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施することができる。

（定義）

第1条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用いた立会・段階確認及び検査のことをいう。

（適用）

第2条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等により映像及び音声を監督員又は検査員等にリアルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことをいう。

（実施方法）

第3条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。

（1）事前調整

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、メール等での調整を可とする。

（2）実施記録

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨場であることを明記した写真により行うものとする。

（実施手続）

第4条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。

（1）事前調整

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。

（2）立会・段階確認、検査の申請

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第2号様式）の確認項目欄又は検査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場合と同様とする。

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行った場合においても、臨場により実施するものとする。

（3）立会・段階確認、検査の実施

受注者は、所定の日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中止し、通常の臨場で確認を実施するものとする。

（4）立会・段階確認、検査の確認

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第2号様式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施した場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。

（機材等の手配・仕様）

第5条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。

- (1) 受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。
- (2) 発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。
- (3) 利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定する。

(費用)

第6条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に含まれるものとし、別途計上しない。

中東情勢による建設資材への影響を踏まえた設計変更に係る特記仕様書

- 1 本工事は、中東情勢の変化等に伴う供給の偏り又は流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」という。）の調達に必要な経費について、通常の調達に要する費用を超えて追加的に必要となる経費（以下「別途調達経費」という。）を設計変更の対象とする工事である。
- 2 調達検討資材は、ナフサを由来とする建設資材のうち、本工事で調達する資材であって、中東情勢の変化等に伴う供給の偏り又は流通の目詰まりにより調達が困難となっているものとし、受発注者間の協議により決定する。
- 3 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となることを見込まれる場合は、当該資材を調達する前に、調達検討資材に関する協議書（様式1）及び別途調達経費の予定額を確認できる見積書その他必要な資料を監督員に提出し、協議しなければならない。

ただし、迅速な対応が必要であり、事前に書面を提出することが困難な場合は、口頭、ファクシミリ又は電子メール等により協議することができる。この場合、受注者は、事後、遅滞なく様式1及び必要な資料を提出しなければならない。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

 - (1) 設計図書に定める資材を調達できず、代替資材を調達した場合
 - (2) 設計図書に定める資材を調達するため、流通経路を見直したことにより、別途調達経費が必要となった場合
 - (3) 設計図書に定める資材を調達したが、流通状況を踏まえた別途調達経費が必要となった場合
- 4 受注者は、調達検討資材の調達後、調達検討資材に関する実施報告書（様式2）及び別途調達経費の内容を確認できる証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出しなければならない。証明書類は、資材名、調達時期、購入数量、購入単価等が記載された取引伝票、見積書、請求書等とする。
- 5 受注者は、代替資材を調達しようとする場合は、当該代替資材を調達する前に、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満たしていることを確認できる資料（カタログ等）を監督員に提出しなければならない。
- 6 発注者は、受注者から提出された様式1、様式2、証明書類その他必要な資料により、妥当性を確認できた別途調達経費について、設計変更の対象とする。

ただし、受注者の責めに帰すべき事由により生じた増加費用、第3項に定める協議を行わずに調達したことにより妥当性を確認できない費用その他発注者が合理的な費用であることを確認できないものは、設計変更の対象としない。
- 7 調達検討資材の調達方法の変更等に伴い工期の変更が必要となる場合は、受発注者間で協議の上、必要な変更を行うものとする。
- 8 本特記仕様書に基づき設計変更の対象とした費用は、藤枝市建設工事請負契約約款第25条（スライド条項）に基づく請負代金額の変更に係る算定の対象としない。