

工事名称 (仮称) 新学校給食センター衛生設備工事

工事場所 藤枝市 緑町二丁目 地内

設計年月日：令和8年8月17日

< 工 事 概 要 >

建設工事名 (仮称) 新学校給食センター衛生設備工事

建設工事箇所 藤枝市 緑町二丁目 地内

工 期 令和 10 年 9 月 29 日まで

工 事 内 容 鉄骨造2階建て、延べ面積約5,400㎡の新学校給食センター
衛生設備工事

工 事 仕 様 特記仕様書による

※ 工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である

※ 本工事は週休2日推進工事である

別紙1の藤枝市週休2日推進工事(建築工事)特記仕様書
[完全週休2日(土日)I型]を参照すること

(工事価格 _____)
(_____)
(_____)

工事費内訳

[illegible]

工事種別内訳

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

給食センター		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンパクト・ハリアフリー トイレパッド	コンパクト・ハリアフリートイレパッド (車いす使用者・オストメイト) ウォシュレット	1	組			
洋風便器	ハリアフリーコンパクト便器(フラッシュタンク付) ウォシュレット エコリモコン	18	組			
壁掛小便器	壁掛壁排水自動洗浄小便器	2	個			
紙巻器	棚付二連紙巻器	18	個			
洗面器	壁掛洗面器セット一式(手洗器・自動水 栓・水石けん入れセット・トラップカバー付)	2	組			
洗面器	壁掛洗面器セット一式(手洗器・自動水 栓・水石けん入れセット・トラップカバー付) (電気温水器付)	13	組			
洗面器	壁掛洗面器・自動水栓・水石けん入れ	2	組			
マープライトカウンター	ボウル一体タイプ (ボウル2連・W寸法:1750mm) 自動水栓x2 水石けんx2 幕板無し	2	組			
マープライトカウンター	ボウル一体タイプ (ボウル3連・W寸法:2550mm) 自動水栓x3 水石けんx3 幕板無し	1	組			
マープライトカウンター	ボウル一体タイプ(電気温水器x2) (ボウル2連・W寸法:1750mm) 自動水栓x2 水石けんx2 幕板無し	1	組			
マープライトカウンター	ボウル一体タイプ(電気温水器x3) (ボウル3連・W寸法:2550mm) 自動水栓x3 水石けんx3 幕板無し	1	組			
マープライトカウンター	ボウル一体タイプ(電気温水器x2) (ボウル2連・W寸法:1750mm) 自動水栓x2 水石けんx2 幕板無し	1	組			
マープライトカウンター	ボウル一体タイプ(電気温水器x3) (ボウル3連・W寸法:2550mm) 自動水栓x3 水石けんx3 幕板無し	2	組			
ペーパーホルダー	樹脂製	32	個			
掃除用流し	掃除用流し (リムカバー・横水栓・止水栓・パッドハンガー ・床排水金具)	2	組			
混合水栓	台付シングル混合水栓 取付共	2	個			
混合水栓	台付シングル混合水栓 取付共	1	個			
洗濯機パン	洗濯機パン740サイズ 取付共	16	個			
洗濯機用水栓	洗濯機用横水栓(緊急止水) 取付共	16	個			
オートサニテーション	業務用手洗ユニット 手洗器 取付	48	個			

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

給食センター		給水設備		屋外給水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WT-1 受水槽	ステンレス製ハネルタンク(緊急遮断弁共) (受水槽+ポンプ室+消火水槽) 呼称：(上水)150.0m3 (消火)15.0m3 有効：(上水)120.0m3 (消火)5.2m3 寸法：受水槽(中仕切付) (2.5mx2.5m)x10.0mx3.0mH ポンプ室 5.0mx3.0mx3.0mH 消火水槽 5.0mx1.0mx3.0mH	1	基			
WP-1 加圧給水 ポンプユニット	推定末端圧力一定台数制御給水ユニット 4台ローテーション4台並列運転 能力：65φx125φx1500L/min x40mx5.5kWx4台	1	台			
水道配水用ポリエチレン管 直管	地中配管 EF受口付直管 PTC K 03 75A	19	m			
水道配水用ポリエチレン管 直管	地中配管 EF受口付直管 PTC K 03 150A	52	m			
同上継手類		1	式			別紙 00-0001
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	155	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	333	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	13	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 150A	2	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	21	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
ライニングバタフライ弁	10K(ワエハ) 80A	2	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 20A	2	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 80A	2	個			
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 80A	2	個			
制水弁 (ボックス共)	10K(フランジ) 80A 機 械 バックホ0.45m3 VC-3(700H)	1	個			

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

給食センター		給水設備		屋内給水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	785	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	238	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	118	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	94	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	61	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	55	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	17	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 100A	31	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	フランジ接合 屋外架空・暗渠 125A	77	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	フランジ接合 屋外架空・暗渠 150A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	255	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	44	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 32A	21	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	12	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 50A	15	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A 屋内埋設	15	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	175	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	30	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	31	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	13	m			

機械設備工事 細目別内訳

給食センター		給水設備		屋内給水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 80A	5	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 100A	17	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	フランジ接合 機械室・便所 150A	5	m			
給水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	2	m			
給水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	2	m			
給水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	9	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	177	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	35	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	14	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	12	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	8	個			
ライニングハーフライ弁	10K(ワエハー) 65A	5	個			
ライニングハーフライ弁	10K(ワエハー) 80A	5	個			
ライニングハーフライ弁	10K(ワエハー) 100A	3	個			
ライニングハーフライ弁	10K(ワエハー) 150A	3	個			
電磁弁	25A	2	個			
逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	2	個			
逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	2	個			
ライニング逆止弁	10K(フランジ) 100A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

給食センター		排水設備		屋内排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
DP-1 水中排水ポンプ (地下ピット湧水用)	自動交互運転形(非常時同時) 能力：50φx100L/minx10mx0.75kWx2 台	5	台			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	634	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	183	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	70	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	352	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	441	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 125A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A 屋内埋設	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A 屋内埋設	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A 屋内埋設	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 40A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 50A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 65A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	51	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	18	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 125A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	65	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	39	m			

機械設備工事 細目別内訳

給食センター		排水設備		屋内排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 65A	20	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	40	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	95	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 125A	14	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)	ねじ接合 屋内一般 暗渠 25A	6	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)	ねじ接合 屋内一般 暗渠 32A	3	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)	MD継手 屋内一般 暗渠 40A	63	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)	MD継手 屋内一般 暗渠 50A	232	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)	MD継手 屋内一般 暗渠 65A	19	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)	MD継手 屋内一般 暗渠 80A	28	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)	MD継手 屋内一般 暗渠 100A	176	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)	MD継手 屋内一般 暗渠 125A	59	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)	MD継手 屋内一般 暗渠 200A	365	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	1	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)	ねじ接合 機械室・便所 32A	1	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)	MD継手 機械室・便所 50A	3	m			
蒸気・配管用炭素鋼鋼管 (黒)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	4	m			
蒸気・配管用炭素鋼鋼管 (黒)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	4	m			
蒸気・配管用炭素鋼鋼管 (黒)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	13	m			
蒸気・配管用炭素鋼鋼管 (黒)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	10	m			

機械設備工事 細目別内訳

給食センター		排水設備		屋内排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 機械室・便所 25A	4	m			
蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 機械室・便所 40A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	235	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	45	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	28	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	251	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 50A	22	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 65A	30	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	74	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	35	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	12	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	16	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	1	m			
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	44	m			
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	24	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	13	個			
ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 50A	1	個			
ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 80A	4	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	13	個			
床上掃除口 (非防水形)	C0A 65A	3	個			

機械設備工事 細目別内訳

給食センター		排水設備		屋内排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	7	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	17	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 125A	1	個			
床排水トラップ [※] (非防水形)	T 5A 100A	1	個			
通気金具(かゝリ)	100VA2	10	個			
間接排水口	50A	3	個			
間接排水口	65A	1	個			
間接排水口	80A	1	個			
配管用防虫網	80A	4	個			
配管用防虫網	100A	4	個			
保温	排水管 保温	1	式			別紙 00-0016
形鋼振れ止め支持	排水配管振止	1	式			別紙 00-0017
スリーブ	排水配管	1	式			別紙 00-0018
デッキプレート 開口切断	排水配管	1	式			別紙 00-0019
土工事	根切り(機械) ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	式			別紙 00-0020
法定福利費	上記細目を含む					
計						

機械設備工事 細目別内訳

給食センター 給湯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HWB-1 温水ポンプ	真空式温水機(高温仕様) 缶体出力：581kW (10→65℃ 9.091L/h)	2	基			
ST-1 貯湯タンク	ステンレス製貯湯槽 寸法：1300φ x2000H 容量：3000L	1	台			
SXT-1 膨張タンク	密閉膨張タンク 総容量：600L 最大吸収容量：340L	1	台			
試運転調整費		1	式			
製品運送費	(車上渡し)	1	式			
HWP-1 給湯循環ポンプ (給湯1次ポンプ)	ステンレス製ポンプ 能力：40φ x100L/minx15mx0.75kW	1	台			
HWP-2 給湯(環)循環ポンプ (給湯2次ポンプ)	ステンレス製ポンプ 能力：32φ x60L/minx5mx0.25kW	1	台			
GH-1 ガス給湯器 (都市ガス用)	壁掛け、業務用、高効率、給湯専用 号数：16号	2	台			
EH-1 電気温水器	床置貯湯式 飲料用 容量：12L 据付共	2	台			
EH-2 電気温水器	洗面手洗用 壁掛コンパクト 適温出湯タイプ 容量：3L 据付共	26	台			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋外架空・暗渠 20SU	737	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋外架空・暗渠 25SU	147	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋外架空・暗渠 30SU	127	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋外架空・暗渠 40SU	109	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋外架空・暗渠 50SU	32	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋外架空・暗渠 60SU	92	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 80SU	41	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 100SU	65	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 20SU	243	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 機械室・便所 20SU	3	m			

機械設備工事 細目別内訳

給食センター		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所 30SU	1	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所 40SU	17	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所 50SU	3	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 機械室・便所 80SU	23	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 機械室・便所 100SU	16	m			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	142	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	3	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	3	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼ハーフライ弁	10K(ウエハー) 65A	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼ハーフライ弁	10K(ウエハー) 80A	10	個			
一般配管用 ステンレス鋼ハーフライ弁	10K(ウエハー) 100A	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フロンツ・スインク) 80A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハーフローズ形 20A	27	個			
伸縮管継手	複 式 20A	1	個			
伸縮管継手	複 式 32A	1	個			
伸縮管継手	複 式 40A	1	個			
伸縮管継手	複 式 80A	2	個			
伸縮管継手	複 式 100A	1	個			
自動エア抜弁	20A	3	個			

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

給食センター 蒸気設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SB-1 蒸気ボイラー	簡易ボイラー 換算蒸発量：1000kg/h 電熱面積：4.98m ² 最高使用圧力：0.98MPa ボイラー効率：98% 据付共	3	基			
SOF-1 軟水装置	自動軟化器 イオン交換樹脂量：54L 最大通水量：3.4m ³ /h	1	台			
HWT-1 トレン回収兼 給水タンク	ステンレス製ハネルタンク 寸法：1000x1000x1000H(架台：1000 H SS製)	1	台			
VCP-1 真空ポンプ	蒸気トレン回収用 方式：エゼクター式 回収トレン量：2200kg/h	1	台			
BTP-1 給水加圧ボ ンプ(ボイラー用)	ブースターポンプ 能力：150L/min at15m	2	台			
CL-1 薬注装置	ボイラー給水ポンプ連動注入方式 薬注タンク：PVC製 100L 薬注ポンプ：3台	1	台			
DSB-1 台数制御盤	自動計測台数制御盤 壁掛け型 制御台数：最大24台	1	面			
SH-1 蒸気ヘッダー	材質：STPG370 Sch40 寸法：150Ax2400L(程度) 最高使用圧力：0.98MPa	1	台			
HC-1 ボイラー排水処 理装置(炭酸ガス中 和装置)	ボイラー排水用 処理能力：3000L/h 原水pH値：pH7.0～12.0 処理水pH値：pH5.8～8.6 据付共	1	台			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	28	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	88	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	30	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	33	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	65	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	49	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	63	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	蒸気・溶接接合 屋外架空・暗渠 100A	6	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	蒸気・溶接接合 屋外架空・暗渠 125A	59	m			

機械設備工事 細目別内訳

給食センター		蒸気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 屋内一般 20A	3	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 屋内一般 25A	24	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 屋内一般 32A	1	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 屋内一般 40A	3	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 屋内一般 50A	4	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 屋内一般 65A	13	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 機械室・便所 25A	2	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 機械室・便所 32A	9	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 機械室・便所 40A	3	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 機械室・便所 50A	12	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 機械室・便所 65A	50	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	低圧蒸気・ねじ接合 機械室・便所 80A	16	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	蒸気・溶接接合 機械室・便所 100A	11	m			
蒸気・圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	蒸気・溶接接合 機械室・便所 125A	11	m			
蒸気・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 20SU	75	m			
蒸気・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 25SU	91	m			
蒸気・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 30SU	38	m			
蒸気・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 40SU	67	m			
蒸気・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 50SU	31	m			
蒸気・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 60SU	7	m			

機械設備工事 細目別内訳

給食センター		蒸気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蒸気・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 75SU	36	m			
蒸気・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋内一般 20SU	24	m			
蒸気・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 機械室・便所 25SU	8	m			
蒸気・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 機械室・便所 40SU	1	m			
蒸気・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 機械室・便所 50SU	10	m			
蒸気・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 機械室・便所 75SU	1	m			
蒸気・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 機械室・便所 100SU	1	m			
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(ねじ) 25A(内ねじ)	4	個			
一般配管用 ステンレス鋼ボール弁	10K(ねじ) 20A	27	個			
一般配管用 ステンレス鋼ボール弁	10K(ねじ) 25A	28	個			
一般配管用 ステンレス鋼ボール弁	10K(ねじ) 32A	3	個			
一般配管用 ステンレス鋼ボール弁	10K(ねじ) 40A	4	個			
一般配管用 ステンレス鋼ボール弁	10K(ねじ) 50A	7	個			
一般配管用 ステンレス鋼ボール弁	10K(フランジ) 65A	3	個			
一般配管用 ステンレス鋼ボール弁	10K(フランジ) 80A	7	個			
一般配管用 ステンレス鋼ボール弁	10K(フランジ) 100A	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	24	個			
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 32A	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	3	個			
ステンレス鋼Y形ストレーナ	10K 50A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

給食センター 蒸気設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼Y形ストレーナ	10K 80A	2	個			
伸縮管継手	複 式 25A	1	個			
伸縮管継手	複 式 32A	1	個			
伸縮管継手	複 式 50A	1	個			
伸縮管継手	複 式 80A	2	個			
伸縮管継手	複 式 125A	1	個			
高圧トラップ	20A	34	個			
高圧トラップ	25A	1	個			
蒸気用減圧弁	32A	1	個			
蒸気用減圧弁	50A	2	個			
安全弁	65A	3	個			
圧力計	蒸気用	7	組			
水位制御用電極棒	3P	1	個			
保温	蒸気管 保温	1	式			別紙 00-0026
搬入費	複数搬入	1	式			別紙 00-0027
形鋼振れ止め支持	蒸気配管振止	1	式			別紙 00-0028
スリーブ	蒸気配管	1	式			別紙 00-0029
デッキプレート 開口切断	蒸気配管	1	式			別紙 00-0030
法定福利費	上記細目に含む					
計						

機械設備工事 細目別内訳

給食センター		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FP-1 屋内消火栓ポンプユニット	床置ユニット型 能力：50φ x300L/minx63mx7.5kW	1	台			
JP-1 補助加圧ポンプユニット (シヨッキポンプ)	床置ユニット型 能力：15φ x21L/minx66mx1.5kW	1	台			
消火器箱併設形 屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1AS	12	組			
消火・塩ビ被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 地中配管 50A	14	m			
消火・塩ビ被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 地中配管 65A	72	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	1	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	6	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	4	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	2	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	109	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	83	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	32	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	27	m			
保温	給水管 保温	1	式			別紙 00-0031
搬入費		1	式			別紙 00-0032
形鋼振れ止め支持	消火配管振止	1	式			別紙 00-0033
スリーブ	消火配管	1	式			別紙 00-0034
デッキプレート開口切断	消火配管	1	式			別紙 00-0035
土工事	根切り(機械) バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	1	式			別紙 00-0036
消火栓ポンプ調整		1	台			

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

機械設備工事 別紙明細

給食センター		給水設備		屋外給水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自動水やりタイマー	乾電池式	1	式			別紙 00-0002
自動水やりタイマー 雨センサー付き	乾電池式	4	個			
首振り蛇口ジョイント パイプ		4	個			
調圧ジョイント		4	個			
9mmジョイントT型	9mm	4	個			
9mm水やりホース 25m/束	9mm 25m/束	6	束			
4mm水やりホース 10m/束	4mm 10m/束	3	束			
点滴チューブスリム 50m/束	50m/束	7	束			
9mmジョイント エントキャップ	9mm	9	個			
4mmジョイント エントキャップ	4mm	52	個			
9mmジョイント4mm分岐	9mm 4mm分岐	52	個			
兼用ホルダー 10個入り	10個入り	22	束			
4mm水やりホースと点 滴チューブスリムジョイント	4mm	52	個			
雑費		1	式			
配管工	5人×8h = 40h	40	時間			
諸経費		1	式			
計						

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

給食センター		給水設備		屋外給水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下水引込	φ 150, 200, 300	1	式			別紙 00-0004
材料費		1	式			
管布設費		1	式			
土工費		1	式			
舗装復旧費		1	式			
取付け管1		1	式			
取付け管2		1	式			
諸経費		1	式			
交通整理人	3人×7日	21	人			
下水申請費		1	式			
道路使用・ 占用作成申請費		1	式			
重機運搬費		1	台			
計						
保温	給水管 保温 ボ リスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板	1	式			別紙 00-0005
給水管 保温	ボ リスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	13	m			
給水管 保温	ボ リスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 80A	10	m			
給水管 保温	ボ リスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 150A	2	m			
計						

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

給食センター		給水設備		屋内給水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温	給水管 保温	1	式			別紙 00-0008
給水管 保温	クラスワール 天井内,ハ°イブ シャフト内 アルミカ°ラスクロス 20A	211	m			
給水管 保温	クラスワール 天井内,ハ°イブ シャフト内 アルミカ°ラスクロス 25A	68	m			
給水管 保温	クラスワール 天井内,ハ°イブ シャフト内 アルミカ°ラスクロス 32A	50	m			
給水管 保温	クラスワール 天井内,ハ°イブ シャフト内 アルミカ°ラスクロス 40A	18	m			
給水管 保温	クラスワール 天井内,ハ°イブ シャフト内 アルミカ°ラスクロス 50A	29	m			
給水管 保温	クラスワール 天井内,ハ°イブ シャフト内 アルミカ°ラスクロス 80A	5	m			
給水管 保温	クラスワール 天井内,ハ°イブ シャフト内 アルミカ°ラスクロス 100A	17	m			
給水管 保温	クラスワール 天井内,ハ°イブ シャフト内 アルミカ°ラスクロス 150A	5	m			
給水管 保温	クラスワール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 20A	785	m			
給水管 保温	クラスワール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 25A	238	m			
給水管 保温	クラスワール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 32A	118	m			
給水管 保温	クラスワール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 40A	94	m			
給水管 保温	クラスワール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 50A	61	m			
給水管 保温	クラスワール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 65A	55	m			
給水管 保温	クラスワール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 80A	17	m			
給水管 保温	クラスワール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 100A	31	m			
給水管 保温	クラスワール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 125A	77	m			
給水管 保温	クラスワール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 150A	2	m			
給水管 保温	クラスワール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	226	m			

機械設備工事 別紙明細

給食センター		給水設備		屋内給水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温	給水管 保温	1	式			別紙 00-0008
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ー ル 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	3	m			
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ー ル 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 32A	2	m			
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ー ル 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 40A	7	m			
給水管 保温	ク ^ラ スウ ^ー ル 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	1	m			
計						
形鋼振れ止め支持	給水配管振止	1	式			別紙 00-0009
給水配管振止		3	%			
計						
スリーブ	給水配管	1	式			別紙 00-0010
給水配管スリーブ		7	%			
計						
デッキプレート 開口切断	給水配管	1	式			別紙 00-0011
給水配管デッキ		4	%			
計						

[illegible][illegible]

機械設備工事 別紙明細

給食センター		排水設備		屋外排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹類	小口径樹	1	式			別紙 00-0013
A1 小口径樹(公設樹)	ST 150-200-970 樹脂製	1	個			
A2 小口径樹	90Y 150-200-770 防護ハット(T-14)	1	個			
A3 小口径樹	ST 150-200-710 防護ハット(T-14)	1	個			
A4 小口径樹	ST 100-150-810 防護ハット(T-14)	1	個			
B1 インバート樹	SC-4 1620 MHD	1	個			
B2 インバート樹	SC-4 1290 MHD	1	個			
B3 インバート樹	SC-4 1300 MHD	1	個			
B4 インバート樹	SC-4 1220 MHD	1	個			
B5 インバート樹	SC-4 1190 MHD	1	個			
B6 インバート樹	SC-4 1100 MHD	1	個			
B7 インバート樹	SC-4 1040 MHD	1	個			
C1 小口径樹(公設樹)	90Y 150-200-1560 樹脂製	1	個			
C2 小口径樹	90L 150-200-1540 樹脂製	1	個			
C3 小口径樹	90Y 150-200-1250 防護ハット(T-8)	1	個			
C4 小口径樹	90Y 150-200-960 防護ハット(T-8)	1	個			
C5 小口径樹	90Y 150-200-940 防護ハット(T-8)	1	個			
C6 小口径樹	90Y 150-200-710 防護ハット(T-8)	1	個			
C7 小口径樹	90Y 150-200-700 防護ハット(T-8)	1	個			
C8 小口径樹	45L 150-200-1540 樹脂製	1	個			

機械設備工事 別紙明細

給食センター		排水設備		屋外排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
桝類	小口径桝	1	式			別紙 00-0013
C9 小口径桝	90Y 150-200-1480 樹脂製	1	個			
C10 小口径桝	90Y 150-200-1220 樹脂製	1	個			
C11 小口径桝	90Y 150-200-1200 樹脂製	1	個			
C12 小口径桝	90Y 150-200-1000 樹脂製	1	個			
C13 小口径桝	90Y 150-200-980 樹脂製	1	個			
C14 小口径桝	90Y 150-200-960 樹脂製	1	個			
C15 小口径桝	90Y 150-200-940 樹脂製	1	個			
C16 小口径桝	90Y 150-200-920 樹脂製	1	個			
C17 小口径桝	90Y 150-200-900 樹脂製	1	個			
C18 小口径桝	90Y 150-200-600 樹脂製	1	個			
C19 小口径桝	90L 150-200-580 樹脂製	1	個			
A5 小口径桝	90Y 100-150-840 樹脂製	1	個			
A6 小口径桝	90Y 100-150-790 樹脂製	1	個			
A7 小口径桝	90Y 100-150-650 樹脂製	1	個			
A8 小口径桝	90L 100-150-550 樹脂製	1	個			
A9 小口径桝	90L 100-150-710 樹脂製	1	個			
A10 小口径桝	90Y 100-150-660 樹脂製	1	個			
A11 小口径桝	90Y 100-150-520 樹脂製	1	個			
A12 小口径桝	90Y 100-150-460 樹脂製	1	個			

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

給食センター		排水設備		屋内排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温	排水管 保温	1	式			別紙 00-0016
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 25A	7	m			
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 32A	4	m			
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 40A	63	m			
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 50A	279	m			
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 65A	43	m			
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 80A	28	m			
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 100A	176	m			
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 125A	59	m			
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 200A	265	m			
排水管 保温	ロックウｰﾙ 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 25A	8	m			
排水管 保温	ロックウｰﾙ 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 40A	8	m			
排水管 保温	ロックウｰﾙ 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 50A	14	m			
排水管 保温	ロックウｰﾙ 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 65A	10	m			
計						
形鋼振れ止め支持	排水配管振止	1	式			別紙 00-0017
排水配管振止		3	%			
計						

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

給食センター 給湯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温	給湯管 保温	1	式			別紙 00-0021
給湯管 保温	ク°ラスウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 20A	740	m			
給湯管 保温	ク°ラスウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 25A	147	m			
給湯管 保温	ク°ラスウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 32A	128	m			
給湯管 保温	ク°ラスウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 40A	126	m			
給湯管 保温	ク°ラスウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 50A	35	m			
給湯管 保温	ク°ラスウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 65A	92	m			
給湯管 保温	ク°ラスウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 80A	64	m			
給湯管 保温	ク°ラスウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 100A	81	m			
給湯管 保温	ク°ラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミカ°ラスクロス 20A	39	m			
給湯管 保温	ク°ラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	204	m			
計						
搬入費	複数搬入	1	式			別紙 00-0022
搬入費	複数搬入 3,000kg以下 HWB-1	3.47	t			
搬入費	複数搬入 1,000kg以下 ST-1	0.75	t			
搬入費	複数搬入 500kg以下 SXT-1	0.3	t			
計						

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

給食センター		蒸気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温	蒸気管 保温	1	式			別紙 00-0026
蒸気管 保温	ロックウール 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 20A	103	m			
蒸気管 保温	ロックウール 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 25A	179	m			
蒸気管 保温	ロックウール 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 32A	68	m			
蒸気管 保温	ロックウール 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 40A	100	m			
蒸気管 保温	ロックウール 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 50A	96	m			
蒸気管 保温	ロックウール 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 65A	51	m			
蒸気管 保温	ロックウール 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 80A	99	m			
蒸気管 保温	ロックウール 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 100A	6	m			
蒸気管 保温	ロックウール 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 125A	59	m			
蒸気管 保温	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカﾞラス化粧原紙 25A	10	m			
蒸気管 保温	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカﾞラス化粧原紙 32A	9	m			
蒸気管 保温	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカﾞラス化粧原紙 40A	4	m			
蒸気管 保温	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカﾞラス化粧原紙 50A	22	m			
蒸気管 保温	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカﾞラス化粧原紙 65A	65	m			
蒸気管 保温	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカﾞラス化粧原紙 80A	17	m			
蒸気管 保温	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカﾞラス化粧原紙 100A	14	m			
蒸気管 保温	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカﾞラス化粧原紙 125A	11	m			
蒸気管 保温	ロックウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	27	m			
蒸気管 保温	ロックウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	24	m			

機械設備工事 別紙明細

給食センター 蒸気設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温	蒸気管 保温	1	式			別紙 00-0026
蒸気管 保温	ロックワール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 32A	1	m			
蒸気管 保温	ロックワール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 40A	3	m			
蒸気管 保温	ロックワール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	4	m			
蒸気管 保温	ロックワール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A	3	m			
計						
搬入費	複数搬入	1	式			別紙 00-0027
搬入費	複数搬入 3,000kg以下 SB-1	4.98	t			
搬入費	複数搬入 250kg以下 SOF-1	0.1	t			
搬入費	複数搬入 500kg以下 HWT-1	0.3	t			
搬入費	複数搬入 500kg以下 VGP-1	0.3	t			
搬入費	複数搬入 250kg以下 SH-1	0.15	t			
搬入費	複数搬入 250kg以下 HC-1	0.19	t			
計						
形鋼振れ止め支持	蒸気配管振止	1	式			別紙 00-0028
蒸気配管振止		3	%			
計						

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

給食センター		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温	給水管 保温	1	式			別紙 00-0031
給水管 保温	ガラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A	1	m			
計						
搬入費		1	式			別紙 00-0032
搬入費	複数搬入 250kg以下 FP-1	0.18	t			
搬入費	複数搬入 250kg以下 JP-1	0.12	t			
計						
形鋼振れ止め支持	消火配管振止	1	式			別紙 00-0033
消火配管振止		3	%			
計						
スリーブ	消火配管	1	式			別紙 00-0034
消火配管スリーブ		7	%			
計						
デッキプレート 開口切断	消火配管	1	式			別紙 00-0035
消火配管デッキ		4	%			
計						

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

給食センター		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス工事	(中間圧ライン)	1	式			別紙 00-0037
ガス配管	PE 80A	55	m			
ガス配管	PLP 80A 溶接	90	m			
防護シート	20m巻	3	個			
防護版		55	m			
継手類		1	式			
ホールハーフ	80A	5	個			
ホールハーフ	50A	11	個			
ホールハーフ	15A	2	個			
ストレナー	50A	5	個			
フランジフレキ	50A	5	個			
圧力ゲージセット		6	個			
緊急遮断弁	80A	1	台			
感震器カバー		1	式			
ボイラ用メーター設置費		1	式			
ボイラ用メーター架台		1	式			
ボイラ用メーターユニット		1	式			
メーターフィルタ		1	式			
フィルターエレメント		1	式			
緊急遮断弁ユニット	80A	1	式			

機械設備工事 別紙明細

給食センター		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス工事	(中間圧ライン)	1	式			別紙 00-0037
器具が°ハナ		5	個			
鋼材		1	式			
消耗品		1	式			
既設孔取り出し	80A	3	か所			
切断工		3	か所			
連絡工		5	か所			
バルブ°取付	150A 80A 50A	15	か所			
緊急遮断弁設置		1	式			
ボ°イ°機器接続		5	か所			
支持架台制作		1	式			
支持架台取付		1	式			
貫通部補修		2	か所			
塗装工		43	m			
気密試験		1	式			
資材運搬費		1	式			
重機回送費		1	式			
土木工事費		1	式			
安全養生費		1	式			
現場管理費		1	式			

[illegible][illegible]

機械設備工事 別紙明細

給食センター		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス工事	(低圧ライン)	1	式			別紙 00-0038
ガス配管	PE 100A	55	m			
ガス配管	80A 溶接	88	m			
ガス配管	32A 溶接	50	m			
ガス配管	32A	55	m			
ガス配管	25A	10	m			
継手類		1	式			
ボールバルブ	100A	2	個			
ボールバルブ	80A	1	個			
ボールバルブ	32A	3	個			
バルブ		22	個			
遮断弁	YCB MVT80	1	式			
整圧器	REGIT50 (1次圧50kPa 20次圧2.2kPa)	1	式			
架台、BOX		1	式			
継手類	ガスメーター周辺	1	式			
鋼材		1	式			
消耗品		1	式			
切断工	100A	3	か所			
切断工	32A	3	か所			
切断工	25A	3	か所			

機械設備工事 別紙明細

給食センター		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス工事	(低圧ライン)	1	式			別紙 00-0038
連絡工	80A	3	か所			
連絡工	32A	3	か所			
連絡工	25A	3	か所			
バルブ取付		15	か所			
ガスメーター取付		1	式			
支持架台製作工		1	式			
支持架台取付工		1	式			
遮断弁設置		1	式			
貫通部補修	スリープ費4%含む	1	式			
塗装工		90	m			
気密試験		1	式			
資材運搬費		1	式			
重機回送費		1	式			
土木工事費		1	式			
安全養生費		1	式			
現場管理費		1	式			
法定福利費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

[illegible][illegible]

[illegible]

藤枝市 週休 2 日推進工事（建築工事）特記仕様書 [完全週休 2 日（土日）Ⅰ型]

1 発注方式

本工事は、受注者が対象期間開始前に発注者に対して「完全週休 2 日（土日）」に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休 2 日推進工事である。なお、「月単位の週休 2 日」及び「通期の週休 2 日」については、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。

2 週休 2 日の考え方

- (1) 「完全週休 2 日（土日）」とは、対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）日に指定し、2 日以上現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- (2) 「月単位の週休 2 日」とは、対象期間の全ての月において、4 週 8 休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- (3) 「通期の週休 2 日」とは、対象期間において、4 週 8 休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- (4) 「対象期間」とは、工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
- (5) 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて 1 日を通して現場が閉所された状態をいう。
- (6) 「現場休息」とは、分離発注工事（一つの工事現場で概ね同期間に施工される関連工事がある工事。以下同じ。）の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて 1 日を通して現場作業が無い状態をいう。
- (7) 週休 2 日の達成基準は、以下のとおりとする。

ア 完全週休 2 日（土日）の達成は、対象期間内の全ての週（原則として、日曜日から土曜日までの 7 日間とする。以下同じ。）ごとに現場閉所（現場休息）日数が 2 日以上水準に達していることをもって判断する。ただし、対象期間の日数が 7 日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達成しているとみなす。

イ 月単位の週休 2 日の達成は、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）日数割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が 28.5%（8 日 / 28 日）以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、土曜日及び日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該

月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていは、達成しているとみなす。

ウ 通期の週休2日の達成は、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が28.5%（8日/28日）以上の水準に達していることをもって判断する。

エ ア及びイにおいて、現場閉所（現場休息）日を土曜日及び日曜日としない場合においては、「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。完全週休2日（土日）に取り組む場合は、同一の週内において変更するものとする。

オ イ及びウにおける現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。

カ アからウにおいて、降雨、降雪等による予定外の現場閉所（現場休息）日についても、現場閉所（現場休息）日数に含めるものとする。

3 実施方法

(1) 対象期間開始前

受注者は、完全週休2日（土日）の取り組み希望の有無を監督員に文書（電磁的記録含む）で報告する。

対象期間を受発注者間協議により設定する。

受注者は、「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した実施工程表等を作成し、監督員の確認を得た上で週休2日に取り組むものとする。

分離発注工事の場合は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないように「現場閉所（現場休息）予定日」を調整した上で、実施工程表等を作成する。

(2) 対象期間中

受注者は、監督員が現場閉所（現場休息）の状況（実績）を確認するために、実施工程表等に「現場閉所（現場休息）日」を記載し、必要な都度、監督員に提出するものとする。

工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度実施工程表等を提出する。

(3) 週休2日達成状況確認時

監督員は、受注者が作成する「現場閉所（現場休息）日」が記載された実施工程表等により対象期間内の現場閉所（現場休息）率を算出し、週休2日推進工事達成状況確認書を作成し、受注者に交付する。

4 工事間調整

受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間の調整を適切に実施する。

5 実施困難な場合の対応

受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。

6 費用の計上

予定価格は、「完全週休２日（土日）」を前提に補正係数アにより労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費。以下同じ。）及び現場管理費を補正し作成している。

現場閉所（現場休息）の達成状況や、「完全週休２日（土日）」の取組の協議の状況に応じて、(1)により補正を変更する（補正係数に変更が生じない場合を除く）。

(1) 発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、その状況に応じた補正係数アまたはイに変更し、月単位の週休２日が未達成の場合は補正係数を除し、請負代金額のうち補正分を変更する。

ア 完全週休２日（土日）適用工事	労務費	補正係数 1.02
	現場管理費	補正係数 1.01
イ 月単位の週休２日適用工事	労務費	補正係数 1.02

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく差別的取扱いの

禁止及び合理的配慮の提供についての留意事項に関する特記事項等

(受注者の責務)

- 1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」(平成28年3月11日藤枝市長決定)第2条に規定する不当な差別的取扱いの禁止及び第3条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。
- 2 本市作成の「視覚情報のためのカラーユニバーサルデザインガイドライン」(令和3年1月発行)を参考に、カラーユニバーサルデザインに配慮すること。

情報共有システム（ASP）の活用に関する特記仕様書

第1条（情報共有システムの活用）

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施する。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必要な事項を以下のとおり定める。

第2条（システムの選定）

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。

- ・「土木工事」の場合

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版）

（国土交通省）

- ・「建築・建築設備工事」の場合

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版）

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室）

第3条（利用契約）

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数やワークフロー機能の対象者等については、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。

第4条（費用負担）

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるものとし、受注者の負担とする。

工事写真の電子データに関する特記仕様書

第1条（工事写真の提出）

当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下のとおり定める。

第2条（工事写真）

工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。

第3条（電子データの作成）

電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものとする。

第4条（提出方法）

納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で2部提出する。

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで納品するものとする。

第5条（定めなき事項）

本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と協議するものとする。

遠隔臨場の実施に関する特記仕様書

本工事（業務）は、遠隔臨場の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施することができる。

（定義）

第1条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用いた立会・段階確認及び検査のことをいう。

（適用）

第2条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等により映像及び音声を監督員又は検査員等にリアルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことをいう。

（実施方法）

第3条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。

（1）事前調整

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、メール等での調整を可とする。

（2）実施記録

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨場であることを明記した写真により行うものとする。

（実施手続）

第4条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。

（1）事前調整

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。

（2）立会・段階確認、検査の申請

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第2号様式）の確認項目欄又は検査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場合と同様とする。

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行った場合においても、臨場により実施するものとする。

（3）立会・段階確認、検査の実施

受注者は、所定の日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中止し、通常の臨場で確認を実施するものとする。

（4）立会・段階確認、検査の確認

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第2号様式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施した場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。

（機材等の手配・仕様）

第5条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。

- (1) 受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。
- (2) 発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。
- (3) 利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定する。

(費用)

第6条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に含まれるものとし、別途計上しない。

中東情勢による建設資材への影響を踏まえた設計変更に係る特記仕様書

- 1 本工事は、中東情勢の変化等に伴う供給の偏り又は流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」という。）の調達に必要な経費について、通常の調達に要する費用を超えて追加的に必要となる経費（以下「別途調達経費」という。）を設計変更の対象とする工事である。
- 2 調達検討資材は、ナフサを由来とする建設資材のうち、本工事で調達する資材であって、中東情勢の変化等に伴う供給の偏り又は流通の目詰まりにより調達が困難となっているものとし、受発注者間の協議により決定する。
- 3 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となることが見込まれる場合は、当該資材を調達する前に、調達検討資材に関する協議書（様式1）及び別途調達経費の予定額を確認できる見積書その他必要な資料を監督員に提出し、協議しなければならない。

ただし、迅速な対応が必要であり、事前に書面を提出することが困難な場合は、口頭、ファクシミリ又は電子メール等により協議することができる。この場合、受注者は、事後、遅滞なく様式1及び必要な資料を提出しなければならない。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

 - (1) 設計図書に定める資材を調達できず、代替資材を調達した場合
 - (2) 設計図書に定める資材を調達するため、流通経路を見直したことにより、別途調達経費が必要となった場合
 - (3) 設計図書に定める資材を調達したが、流通状況を踏まえた別途調達経費が必要となった場合
- 4 受注者は、調達検討資材の調達後、調達検討資材に関する実施報告書（様式2）及び別途調達経費の内容を確認できる証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出しなければならない。証明書類は、資材名、調達時期、購入数量、購入単価等が記載された取引伝票、見積書、請求書等とする。
- 5 受注者は、代替資材を調達しようとする場合は、当該代替資材を調達する前に、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満たしていることを確認できる資料（カタログ等）を監督員に提出しなければならない。
- 6 発注者は、受注者から提出された様式1、様式2、証明書類その他必要な資料により、妥当性を確認できた別途調達経費について、設計変更の対象とする。

ただし、受注者の責めに帰すべき事由により生じた増加費用、第3項に定める協議を行わずに調達したことにより妥当性を確認できない費用その他発注者が合理的な費用であることを確認できないものは、設計変更の対象としない。
- 7 調達検討資材の調達方法の変更等に伴い工期の変更が必要となる場合は、受発注者間で協議の上、必要な変更を行うものとする。
- 8 本特記仕様書に基づき設計変更の対象とした費用は、藤枝市建設工事請負契約約款第25条（スライド条項）に基づく請負代金額の変更に係る算定の対象としない。