

工事名称 市営住宅三沢団地エレベーター増築工事

工事場所 藤枝市 時ヶ谷 地内

設計年月日：令和8年9月25日

工 事 概 要

建設工事名 市営住宅三沢団地エレベーター増築工事

建設工事箇所 藤枝市 時ヶ谷 地内

工 期 令和 9 年 8 月 24日まで

工 事 概 要 鉄骨造3階建て、延べ面積19.11㎡の市営住宅三沢団地
エレベーター増築工事

工 事 仕 様 図面に記載されていない事項は、すべて特記仕様による

※工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である

※本工事は完全週休2日（土日）Ⅰ型の週休2日推進工事である
別紙1の藤枝市週休2日推進工事（建築工事）特記仕様書を参照すること

※本工事の共通費については、公共住宅建設工事積算基準に基づき積算している

(工事価格)

()

()

工事費内訳

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

[illegible]

昇降機設備工事 種目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

建築工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工・地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水・タイル・左官		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
外構		1		式		
発生材撤去・運搬・処分		1		式		
計						

電気設備工事 科目別内訳

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

[illegible]

昇降機設備工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模 鉄骨造 地上階	112	m ²			
墨出し	小規模 S造 地上階	242	m ²			
養生	S造	242	m ²			
整理清掃 後片付け	S造	242	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠600x1800(最上部安全手摺共) 掛払い手間・基本料・損料 運搬費共	685	m ²			
ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間・基本料・損料 運搬費共	685	m ²			
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエスデル 掛払い手間・基本料・損料 運搬費共	242	m ²			
法定福利費	上記細目に含む					
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		土工・地業				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【土工】						
[1期工事]						
根切り	つぼ, 布掘り 深さ1.6m程度	75.8	m ³			
床付け	総掘り	34.2	m ²			
[2期工事]						
根切り	つぼ, 布掘り 深さ1.6m程度	63.3	m ³			
床付け	総掘り	35.3	m ²			
土間下床付け	総掘り	210	m ²			
土工機械運搬	根切り、埋戻し —	2	往復			
小計						
【地業】						
[1期工事]						
砂利地業	再生クラッシュラン RC-40	5.8	m ³			
[2期工事]						
砂利地業	再生クラッシュラン RC-40	13.8	m ³			
土間下 砂利地業	再生クラッシュラン RC-40	25.2	m ³			
小計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		土工・地業				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【杭地業】						
[1期工事]						
鋼管杭	ｶﾞｲﾁｬｲﾌﾞ工法 同等品 φ 267.4 t=8.0mm 翼径550 L=5+2.6m	3	本			
鋼管杭	ｶﾞｲﾁｬｲﾌﾞ工法 同等品 φ 267.4 t=8.0mm 翼径650 L=5+2.6m	8	本			
固定費	流動費・運搬費含む	1	式			
[2期工事]						
鋼管杭	ｶﾞｲﾁｬｲﾌﾞ工法 同等品 φ 267.4 t=8.0mm 翼径550 L=5+2.6m	5	本			
鋼管杭	ｶﾞｲﾁｬｲﾌﾞ工法 同等品 φ 267.4 t=8.0mm 翼径650 L=5+2.6m	6	本			
固定費	流動費・運搬費含む	1	式			
小計						
法定福利費	上記細目に含む					
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事 鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[1期工事]						
異形棒鋼	D10 SD295A 他	1	式			別紙 00-0001
鉄筋が 圧接	D19以上	16	か所			
鉄筋加工組立	S造 床版 -	3.3	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1	式			別紙 00-0002
スクラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0003
[2期工事]						
異形棒鋼	D10 SD295A 他	1	式			別紙 00-0004
鉄筋が 圧接	D19以上	40	か所			
鉄筋加工組立	S造 床版 -	2.7	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1	式			別紙 00-0005
スクラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0006
溶接金網敷き	φ 6×150×150	67.1	m ²			
超音波探傷試験費	自主・第三者検査 共通費に含む					
法定福利費	上記細目に含む					
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事						
コンクリート						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	捨てコンクリート JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25)	14.4	m3			
普通コンクリート	土間コンクリート JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25)	25.2	m3			
[1期工事]						
普通コンクリート	捨てコンクリート JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25)	1.8	m3			
普通コンクリート	基礎 JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25)	14.5	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	1.8	m3			
コンクリート打設手間	基礎 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準踏高 圧送費、基本料別途	14.5	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	10m3/回未満	2	回			
[2期工事]						
普通コンクリート	捨てコンクリート JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25)	2.4	m3			
普通コンクリート	基礎 JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25)	19	m3			
普通コンクリート	デッキ上 JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25)	27.7	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	2.4	m3			
コンクリート打設手間	基礎 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準踏高 圧送費、基本料別途	19	m3			
コンクリート打設手間	デッキ上 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途	27.7	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	10m3/回未満	3	回			
鉄骨柱脚 コンクリート巻き	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 220 防水保護コンクリート 人力打設 S15～18	1	m3			
法定福利費	上記細目に含む					
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[基礎部]						
型枠	普通合板型枠 基礎部	171	m ²			
型枠	打放合板型枠塗装合板	6.5	m ²			
型枠運搬	4t車 2階建以下	178	m ²			
[スラブ]						
型枠	普通合板型枠 デッキ両端	5	m ²			
型枠	打放合板型枠塗装合板 デッキ両端	24.7	m ²			
型枠運搬	4t車 2階建以下	29.7	m ²			
法定福利費	上記細目に含む					
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[1期工事]						
【本体鉄骨】						
◇鋼材費						
H形鋼 (SS400)	H-194x150x6x9	786	kg			
H形鋼 (SS400)	H-244x175x7x11	2,007	kg			
H形鋼 (SS400)	H-150x75x5x7	97	kg			
H形鋼 (SS400)	H-200x100x5.5x8	221	kg			
H形鋼 (SN400B)	H-194x150x6x9	482	kg			
H形鋼 (SN400B)	H-244x175x7x11	1,320	kg			
コラム (BCR295)	□-200x200x9	3,189	kg			
コラム (BCR295)	□-200x200x12	2,356	kg			
リッパ 溝形鋼 (SSC400)	C-100x50x20x2.3 塗装品	115	kg			
リッパ 溝形鋼 (SSC400)	C-250x45x25x4.5 塗装品	210	kg			
鋼板 (SS400)	PL-6	473	kg			
鋼板 (SS400)	PL-9	2,296	kg			
鋼板 (SN490C)	PL-16	1,267	kg			
鋼板 (SN490C)	PL-19	1,265	kg			
水平ブレース (SS400)	M16 タンパ ックル付 JIS規格品 L=2,000	4	本			
水平ブレース (SS400)	M16 タンパ ックル付 JIS規格品 L=2,100	2	本			
水平ブレース (SS400)	M16 タンパ ックル付 JIS規格品 L=2,850	4	本			

建築工事 細目別内訳

建築工事 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水平ブレース (SS400)	M16 ターンバックス付 JIS規格品 L=3, 800	1	本			
水平ブレース (SS400)	M16 ターンバックス付 JIS規格品 L=4, 100	1	本			
水平ブレース (SS400)	M16 ターンバックス付 JIS規格品 L=4, 150	2	本			
◇副資材費						
高力ボルト (トルシア形S10T)	HTB-M16x40	80	組			
高力ボルト (トルシア形S10T)	HTB-M16x45	32	組			
高力ボルト (トルシア形S10T)	HTB-M20x45	640	組			
高力ボルト (トルシア形S10T)	HTB-M20x50	768	組			
高力ボルト (トルシア形S10T)	HTB-M20x55	1, 536	組			
合成床デッキ	スーパーデッキ EZ50	33. 1	m ²			
工場製作費	工作図作成費、UT社内検査費共	14. 2	t			
錆止塗装費	JIS K5674 1種 2回塗	14. 2	t			
積込・運搬費	荷卸費共	14. 2	t			
本体鉄骨建方費	建方機械費共	14. 2	t			
現場鉄工費	鉄工費	14. 2	t			
小計						
【付帯鉄骨等】						
ベースバック	I 型 20-20V H1. 2 据付調整費、無収縮モルタル充填共	11	セット			

建築工事 細目別内訳

建築工事 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
中ボルト (SS400)	磨きボルト M12 (F4T) 本締め 折版受け	4	組			
取付費		1	式			
小計						
スクラップ 控除	鉄くず H2程度	505	kg			
超音波探傷試験	第三者検査	18	か所			
小計						
[2期工事]						
【本体鉄骨】						
◇鋼材費						
H形鋼 (SS400)	H-194x150x6x9	1,004	kg			
H形鋼 (SS400)	H-244x175x7x11	2,930	kg			
H形鋼 (SS400)	H-150x75x5x7	123	kg			
H形鋼 (SS400)	H-200x100x5.5x8	374	kg			
H形鋼 (SS400)	H-150x150x7x10	323	kg			
H形鋼 (SN400B)	H-194x150x6x9	482	kg			
H形鋼 (SN400B)	H-244x175x7x11	1,297	kg			
コラム (BCR295)	□-200x200x9	3,093	kg			

建築工事 細目別内訳

建築工事 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コラム (BCR295)	□-200x200x12	2,356	kg			
リッパ 溝形鋼 (SSC400)	C-100x50x20x2.3 塗装品	119	kg			
リッパ 溝形鋼 (SSC400)	C-150x75x7x10.5 塗装品	87.9	kg			
鋼板 (SS400)	PL-6	481	kg			
鋼板 (SS400)	PL-9	1,523	kg			
鋼板 (SN490C)	PL-16	89.2	kg			
鋼板 (SN490C)	PL-19	422	kg			
水平ブレース (SS400)	M16 タンパックル付 JIS規格品 L=1,700	2	本			
水平ブレース (SS400)	M16 タンパックル付 JIS規格品 L=2,400	6	本			
水平ブレース (SS400)	M16 タンパックル付 JIS規格品 L=2,800	2	本			
水平ブレース (SS400)	M16 タンパックル付 JIS規格品 L=2,850	1	本			
水平ブレース (SS400)	M16 タンパックル付 JIS規格品 L=3,000	4	本			
EVファスター	PL-12 補強リッパ PL-9	15	か所			
◇副資材費						
高力ボルト (トルシア形S10T)	HTB-M16x40	64	組			
高力ボルト (トルシア形S10T)	HTB-M16x45	104	組			
高力ボルト (トルシア形S10T)	HTB-M20x45	480	組			
高力ボルト (トルシア形S10T)	HTB-M20x50	576	組			
高力ボルト (トルシア形S10T)	HTB-M20x55	1,152	組			
合成床デッキ	スーパーEデッキ EZ50	34	m ²			

建築工事 細目別内訳

建築工事 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工場製作費	工作図作成費、UT社内検査費共	14	t			
錆止塗装費	JIS K5674 1種 2回塗	14	t			
積込・運搬費	荷卸費共	14	t			
本体鉄骨建方費	建方機械費共	14	t			
現場鉄工費	鉄工費	14	t			
小計						
【付帯鉄骨等】						
ベースパック	I 型 20-20V H1.2 据付調整費, 無収縮モルタル充填共	7	セット			
ベースパック	I 型 20-20V H1.29 据付調整費, 無収縮モルタル充填共	4	セット			
中ボルト (SS400)	磨きボルト M12 (F4T) 本締め 折版受け	16	組			
取付費		1	式			
小計						
スクラップ 控除	鉄くず H2程度	488	kg			
超音波探傷試験	第三者検査	18	か所			
小計						
法定福利費	上記細目に含む					

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建築工事 防水・タイル・左官						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【防水】						
屋上 塗膜防水	X-1 緩衝工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカー標準色	4.3	m ²			
屋上 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカー標準色	2.2	m ²			
EVビッド内 塗膜防水	X-1 緩衝工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカー標準色	4	m ²			
EVビッド内 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカー標準色	8.7	m ²			
外壁板間シーリング	変性シリコン系 (MS-2) 10x10	56	m			
柱脚部シーリング	変性シリコン系 (MS-2) 10x10	43.2	m			
小計						
【タイル】						
外部 障害者用タイル張り	磁器質 300角 下地モルタル共 外構スロープ含む	26	枚			
小計						
【左官】						
外部通路 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	10.8	m ²			
デッキ上 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	130	m ²			
排水溝 勾配モルタル塗り	金ごて 幅100	92	m			
排水溝 勾配モルタル塗り	金ごて 幅175	3.9	m			
排水溝 勾配モルタル塗り	金ごて 幅300	1.4	m			
既存ルーフトレイン モルタル埋め	金ごて モルタル仕上げ	0.5	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建築工事 屋根及びとい						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 丸ハゼぶき	ｶｰｰG鋼板 厚0.6 90 室内断熱材裏貼有無機質断熱材t4	85.8	m ²			
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ	ｽﾃﾝﾚｽﾎﾟﾙﾄ仕様	68.3	m			
軒先面戸	ｶｰｰG鋼板	28.9	m			
水止め面戸	ｶｰｰG鋼板	29.5	m			
ｴﾌﾟﾛﾝ面戸	ｶｰｰG鋼板	29.5	m			
棟包み	ｶｰｰG鋼板 厚0.4 糸尺395	21.3	m			
棟包み	ｶｰｰG鋼板 厚0.4 糸尺650	5.3	m			
ｸﾗﾊﾟﾞ包み	ｶｰｰG鋼板 厚0.4 糸尺395	13.4	m			
ｸﾗﾊﾟﾞ包み	ｶｰｰG鋼板 厚0.4 糸尺650	4.8	m			
水切り	ｶｰｰG鋼板 厚0.4 糸尺230 EVｼｬﾌﾄ周囲	5.3	m			
軒樋	硬質塩ﾋﾞｰ 角型 前高型130	28.9	m			
落とし口	75φ	4	か所			
縦樋	VP75φ SUS掴み金物φ1,100	42	m			
T字管	VP75φ	1	か所			
縦樋	VP50φ SUS掴み金物φ1,100	11.6	m			
呼び樋	VP50φ SUS掴み金物φ1,100	7.6	m			
エルﾎﾞ	VP50φ	10	か所			
箱樋	SUS t=0.6 w120xd450xh50 落とし口50φ含む	1	か所			
[既存改修]						
軒樋	硬質塩ﾋﾞｰ 角型 前高型165	25.8	m			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建築工事		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ笠木	アルミ製 直線部一般 幅300 L=1.3m	2	か所			
アルミ笠木	アルミ製 直線部一般 幅300 L=1.95m	2	か所			
アルミ笠木	アルミ製 コーナ部 幅300	4	か所			
エクステンションジョイント	ステンレス製 ノンスリップ 幅100 L=2.35m 1時間耐火 設置費共	1	か所			
エクステンションジョイント	ステンレス製 ノンスリップ 幅200 L=2.25m 1時間耐火 設置費共	2	か所			
エクステンションジョイント	ステンレス製 ノンスリップ 幅200 L=2.2m 1時間耐火 設置費共	4	か所			
エクステンションジョイント	ステンレス製 ノンスリップ 幅100 L=1.35m 1時間耐火 設置費共	2	か所			
オーバーフロー管	ステンレス製25φ キャップ付き	1	か所			
スロープ SUS手摺	SUS42.7φ HL 直線部 H700 L=5.76m	1	か所			
スロープ SUS手摺	SUS42.7φ HL 直線部 H700 L=5.82m	1	か所			
EV前通路 SUS手摺	SUS42.7φ HL 直線部 H800 L=2.22m ボリカーボネット板t=5入り	1	か所			
EV前通路 SUS手摺	SUS42.7φ HL 直線部 H800 L=1.6m ボリカーボネット板t=5入り	1	か所			
EV前通路 SUS手摺	SUS42.7φ HL 直線部 H800 L=1.86m ボリカーボネット板t=5入り	1	か所			
EV前通路 SUS手摺	SUS42.7φ HL コーナ部 H800 L=0.75+0.08m 縦格子取付プレート共	2	か所			
スロープ SUS手摺	SUS42.7φ HL コーナ部 H800 L=3.65+3.88m 縦格子取付プレート共	1	か所			
スロープ SUS手摺	SUS42.7φ HL コーナ部 H800 L=2.5+2.73m 縦格子取付プレート共	1	か所			
スロープ SUS手摺	SUS42.7φ HL コーナ部 H800 L=5.22+0.08m 縦格子取付プレート共	1	か所			
スロープ SUS手摺	SUS42.7φ HL コーナ部 H800 L=5.22+0.6m 縦格子取付プレート共	1	か所			
スロープ SUS手摺	SUS42.7φ HL コーナ部 H1100 L=0.8+0.08m 既存手摺接合	4	か所			
スロープ SUS手摺	SUS42.7φ HL コーナ部 H1100 L=1.7+0.08m 既存手摺接合	4	か所			

建築工事 細目別内訳

建築工事		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ手摺	61型BL 補助手摺付き H1100 L=3.415m 全面ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾆｰﾄ板	2	か所			
アルミ手摺	61型BL 補助手摺付き H1100 L=1.55m 全面ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾆｰﾄ板	2	か所			
アルミ手摺	61型BL 補助手摺付き H1100 L=1.5m 全面ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾆｰﾄ板	2	か所			
アルミ手摺	61型BL 補助手摺付き H1100 L=4.92m 一部ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾆｰﾄ板	2	か所			
アルミ手摺	61型BL 補助手摺付き H1100 L=4.75m 一部ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾆｰﾄ板	8	か所			
アルミ手摺	61型BL 補助手摺付き H1100 L=2.45m 一部格子板	4	か所			
アルミ手摺	61型BL 補助手摺付き H1100 L=1.75m 全面格子	2	か所			
アルミ手摺	61型BL 補助手摺付き H1100 L=3.75m 一部ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾆｰﾄ板	4	か所			
アルミ手摺	61型BL 補助手摺付き H1100 L=4.2m 一部ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾆｰﾄ板	2	か所			
アルミ手摺	61型BL 補助手摺付き H1100 L=5.1m 一部ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾆｰﾄ板	2	か所			
アルミ手摺	61型BL 補助手摺付き H1100 L=3.53m 一部ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾆｰﾄ板	2	か所			
止水板	鉄板入りﾌﾞﾘﾅﾙｺﾞﾑ製 H100	8.2	m			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	鋳鉄製 横引 50φ	10	か所			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	既存品取付手間 50φ	6	か所			
法定福利費	上記細目に含む					
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建築工事 外構						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新規通路】						
普通コンクリート	土間コンクリート JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25)	25.2	m3			
砂利地業	再生クラッシュラン RC-40	25.2	m3			
異形棒鋼	D10 SD295A	1,246	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	1,246	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1	式			別紙 00-0007
スクラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0008
伸縮目地	カッター入れ	65.6	m			
小計						
【新規見切り】	A・B					
根切り	入力士工 - -	24	m3			
埋戻し	山砂の類	18.9	m3			
砂利地業	再生クラッシュラン RC-40	3.5	m3			
不用土処分	駿遠開発事業㈱	5.1	m3			
不用土運搬	ダンプトラック 4t積級 ハックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	5.1	m3			
異形棒鋼	D10 SD295A	69.2	kg			
異形棒鋼	D13 SD295A	124	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	193	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	193	kg			
スクラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0009

建築工事 細目別内訳

建築工事 外構						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	捨てコンクリート JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25)	1.2	m3			
普通コンクリート	躯体 JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25)	5.9	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	1.2	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	5.9	m3			
型枠	普通合板型枠 基礎部	26.8	m ²			
型枠	打放合板型枠塗装合板	32.6	m ²			
型枠運搬	4t車 往復	59.4	m ²			
小計						
【スロープ [〃] 】	1・2・3					
墨出し	小規模 RC・SRC造 外部廊下	21.2	m ²			
根切り	人力士工 － －	25.1	m3			
埋戻し	発生土	13.2	m3			
盛土	山砂の類	3.2	m3			
不用土処分	駿遠開発事業㈱	4.7	m3			
不用土運搬	ダンプトラック 4t積級 パックお約0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	4.7	m3			
砂利地業	再生クラッシュラン RC-40	3.2	m3			
異形棒鋼	D10 SD295A	260	kg			
異形棒鋼	D13 SD295A	112	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 －	372	kg			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	372	kg			

建築工事 細目別内訳

建築工事 外構						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 控除	H2程度	10	kg			
普通コンクリート	捨てコンクリート JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25)	1.1	m ³			
普通コンクリート	躯体 JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25)	5.7	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	1.1	m ³			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	5.7	m ³			
型枠	普通合板型枠 基礎部	20.5	m ²			
型枠	打放合板型枠塗装合板	16.2	m ²			
型枠運搬	4t車 2階建以下	36.7	m ²			
床面 ほうき目仕上げ	はけ引き	17.6	m ²			
障害者用タイル張り	磁器質 300角 ※タイル工事に計上					
小計						
法定福利費	上記細目に含む					
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事 発生材撤去・運搬・処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(解体)						
RC造壁 撤去	手摺壁, 小階段 鉄筋切断共 集積共	3.5	m ³			
カッター入れ	コンクリート面	37.7	m			
軒樋 撤去	塩ビ製 前高165 集積共	25.8	m			
コンクリート見切り 撤去	160x170xh120 乗入れ用 集積共	1.6	m			
コンクリート見切り 撤去	160x170xh200 集積共	77.1	m			
インターロッキング [※] 撤去	100x200 厚60	152	m ²			
植込み 撤去	植栽	2.8	m ²			
小計						
(運搬)						
発生材運搬 コンクリート類	積込共	6.1	m ³			
発生材運搬 がれき類	積込共	9.1	m ³			
発生材運搬 植栽	積込共	2.5	m ³			
発生材運搬 軒樋	積込共 0.8m ³ 程度	1	式			
小計						
(処分)						
発生材処分 コンクリート類	コンクリート類	6.1	m ³			
発生材処分 がれき類	がれき類	9.1	m ³			
発生材処分 植栽	植栽	2.5	m ³			
発生材処分 軒樋	0.8m ³ 程度	1	式			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[1期工事]						
電灯幹線						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	3	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	3	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 盤内	1	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	2	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 盤内	1	m			
二種金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エキステンション用等	2	m			
二種金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキステンション用等	2	m			
開閉器 (単体)	ELCB3P50AF50AT	1	個			
開閉器盤	L P - M	1	面			
小計						
電灯分岐						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	92	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	2	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	8	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	1.6mm	113	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	46	m			
導入線	1.2mm	12	m			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
導入線 (PF管内)	1. 2mm	15	m			
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 2C 管内	34	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	27	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	10	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	20	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	18	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(24) エクステンション用等	2	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エクステンション用等	1	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エクステンション用等	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	78	m			
合成樹脂製コンクリートボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	17	個			
金属製露出丸形ボックス (塗装共)	25 (22) 1方出	3	個			
プルボックス	200×200×100 (SUS, WP)	2	個			
プルボックス	300×300×200 (SUS, WP) セパレーター付	3	個			
プルボックス	400×400×200 (SUS, WP)	2	個			
プルボックス	400×400×200 (SUS, WP) セパレーター付	2	個			
人感センサー	親器 (8A) 屋外タイプ	3	個			
人感センサー	子器 屋外タイプ	7	個			
露出取付カバー	WTK2091	10	個			
照明器具	A LBF3MP/RP-2-06	12	個			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
コンセント分岐						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	4	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	13	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm ²	52	m			
導入線 (PF管内)	1.2mm	2	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 2C 管内	56	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 3C 管内	4	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	9	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	18	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(24) エクステンション用等	1	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エクステンション用等	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	13	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 露出	4	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	9	m			
合成樹脂製コンクリートボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	1	個			
ケーブルボックス	200×200×100 (SUS, WP)	1	個			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	7	m			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事	敷均し含む	1	式			別紙 00-0010
小計						
[2期工事]						
電灯分岐						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1. 6mm	139	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	1. 6mm	143	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2. 0mm	71	m			
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 2C 管内	21	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	35	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	11	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	15	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	68	m			
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
合成樹脂製コンクリートボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	15	個			
金属製露出丸形ボックス (塗装共)	19 (16) 1方出	1	個			
金属製露出丸形ボックス (塗装共)	25 (22) 1方出	3	個			
プルボックス	300×300×200 (SUS, WP) セパレーター付	3	個			
人感センサー	子器 屋外タイプ	11	個			
露出取付カバー	WTK2091	11	個			
照明器具	A LBF3MP/RP-2-06	13	個			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
コンセント分岐						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	1. 6mm	23	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2. 0mm	45	m			
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 2C 管内	32	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
合成樹脂製 コンクリートボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	1	個			
プルボックス	200×200×100 (SUS, WP)	1	個			
プルボックス	300×300×200 (SUS, WP) セパレーター付	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個			
小計						
法定福利費	上記細目に含む					
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 動力・構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【動力設備】						
[1期工事]						
動力幹線						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	34	m			
導入線	1.2mm	6	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 3C 盤内	1	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 3C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	34	m			
EM-CETケーブル	14mm ² 盤内	1	m			
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	9	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	45	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(24) エクステンション用等	2	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エクステンション用等	5	m			
小計						
[2期工事]						
動力幹線						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	32	m			
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	32	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	5	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	5	m			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		動力・構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
【構内交換設備】						
[1期工事]						
導入線	1.2mm	6	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm ² 2P 管内	21	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	25	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ヒートシールド被覆有)	(17) エクステンション用等	2	m			
プルボックス	200×200×100(SUS, WP)	1	個			
小計						
[2期工事]						
EM-EBTケーブル	0.4mm ² 2P 管内	32	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	21	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	5	m			
小計						
法定福利費	上記細目に含む					
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		火災報知設備		非常警報		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[1期工事]						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	2	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	1.6mm	25	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	49	m			
導入線 (PF管内)	1.2mm	3	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C 管内	50	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 2C 管内	26	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm ² - 2C 管内	54	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	25	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	46	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	43	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エクステンション用等	8	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(24) エクステンション用等	7	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	52	m			
合成樹脂製コンクリートボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	2	個			
プルボックス	200×200×100 (SUS, WP) セハレータ付	9	個			
非常警報一体型	露出型 防水型	6	個			
小計						
[2期工事]						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	1.6mm	21	m			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		火災報知設備		非常警報		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	42	m			
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm 3C 管内	31	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm 2C 管内	31	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm 2C FEP内 (PF・CD)	21	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	27	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	27	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ヒール被覆有)	(17) エクステンション用等	4	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ヒール被覆有)	(24) エクステンション用等	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	39	m			
合成樹脂製コンクリートボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	1	個			
プルボックス	200×200×100 (SUS, WP) セハレター付	7	個			
非常警報一体型	露出型 防水型	3	個			
小計						
法定福利費	上記細目に含む					
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		発生材撤去・運搬・処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(撤去)						
電灯設備 撤去費	600V絶縁電線、開閉器	1	式			別紙 00-0019
動力・構内交換設備 撤去費	CVケーブル、薄鋼電線管	1	式			別紙 00-0020
小計						
(運搬)						
撤去品運搬費	4tコンテナ車 6～8㎡ 片道25km程度	1	式			
小計						
(処分)						
撤去品処分費	混合廃棄物Ⅰ、Ⅱ 金属くず	1	式			
小計						
法定福利費	上記細目に含む					
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		屋外給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)改修	ねじ接合 地中配管 32A	23	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)改修	ねじ接合 地中配管 40A	48	m			
給水保護管	75A	6	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	3	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	2	個			
弁柵	機 械 バックホ0.45m3 VC-1(550H)	5	組			
配管切断接続費	鋼管類 32A 保温無	3	か所			
配管切断接続費	鋼管類 40A 保温無	3	か所			
埋設標識テープ	150幅	70	m			
地中埋設標	コンクリート製	3	個			
地中埋設標	鉄 製	13	個			
土工事		1	式			別紙 00-0011
不用土処分	駿遠開発事業㈱	2.8	m3			
法定福利費	上記細目に含む					
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 100A	150	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 150A	16	m			
雨水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 100A	51	m			
汚水・雑排水樹	小口径樹 他	1	式			別紙 00-0012
雨水樹	雨水樹 他	1	式			別紙 00-0013
配管切断接続費	樹脂管 100A 保温無	21	か所			
配管切断接続費	樹脂管 150A 保温無	1	か所			
土工事		1	式			別紙 00-0014
不用土処分	駿遠開発事業㈱	14	m3			
法定福利費	上記細目に含む					
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事						
屋外ガス設備			都市ガス設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋設管（増設）	PE 30A	6	m			
埋設管（増設）	PE 50A	25	m			
埋設管（増設）	PE 75A	30	m			
埋設ホールハブ [※] （中BOX含）	50A	5	個			
切断工	32A	2	か所			
切断工	50A	4	か所			
切断工	80A	6	か所			
既設孔取出	32A	2	か所			
既設孔取出	50A	4	か所			
既設孔取出	80A	4	か所			
連絡工	32A	2	か所			
連絡工	50A	4	か所			
連絡工	80A	4	か所			
元プラグ工	50A	5	か所			
ガス栓・バルブ等取付	50A	5	か所			
安全管理費	諸経費含む	1	式			
法定福利費	上記細目に含む					
計						

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管 改修	地中配管 32A	13	m			
水道用ポリエチレン管 改修	転がし配管 32A	2	m			
水道用ポリエチレン管 改修	転がし配管 40A	52	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 32A	4	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1	個			
土工事		1	式			別紙 00-0016
仮設配管撤去	水道用ポリエチレン管	1	式			別紙 00-0017
都市ガス 仮設配管工事	取付工	1	式			別紙 00-0018
法定福利費	上記細目に含む					
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 発生材撤去・運搬・処分						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(解体)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) 撤去	ねじ接合 地中配管 32A	5	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) 撤去	ねじ接合 地中配管 40A	47	m			
土工事	給水配管	1	式			別紙 00-0021
排水・硬質塩化ビニル管 (VU) 撤去	地中配管 100A	118	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VU) 撤去	地中配管 150A	5	m			
雨水・硬質塩化ビニル管 (VU) 撤去	地中配管 100A	31	m			
汚水・雑排水樹撤去	小口径樹 他	1	式			別紙 00-0022
雨水樹 撤去	雨水樹	1	式			別紙 00-0023
土工事	汚水・雑排水・雨水配管	1	式			別紙 00-0024
都市ガス配管撤去工事	50A, 80A配管撤去	1	式			別紙 00-0025
小計						
(運搬)						
発生材運搬費	4t コンテナ車 25km程度	1	式			別紙 00-0026
小計						
(処分)						
発生材処分費	コンクリート塊、混合廃棄物、廃プラ 金属くず	1	式			別紙 00-0027
小計						
法定福利費	上記細目に含む					
計						

昇降機設備工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 別紙明細

建築工事 鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	D10 SD295A 他	1	式			別紙 00-0001
異形棒鋼	D10 SD295A	58.5	kg			
異形棒鋼	D13 SD295A	1,178	kg			
異形棒鋼	D16 SD295A	262	kg			
異形棒鋼	D19 SD345	386	kg			
異形棒鋼	D22 SD345	1,546	kg			
計						
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1	式			別紙 00-0002
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	3.3	t			
計						
スクラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0003
スクラップ 控除	H2程度	92.4	kg			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事 鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	D10 SD295A 他	1	式			別紙 00-0004
異形棒鋼	D10 SD295A	44.5	kg			
異形棒鋼	D13 SD295A	933	kg			
異形棒鋼	D16 SD295A	198	kg			
異形棒鋼	D19 SD345	362	kg			
異形棒鋼	D22 SD345	1,316	kg			
計						
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1	式			別紙 00-0005
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	2.7	t			
計						
スクラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0006
スクラップ 控除	H2程度	76.8	kg			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事 外構						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1	式			別紙 00-0007
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1,246	kg			
計						
スクラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0008
スクラップ 控除	H2程度	59.9	kg			
計						
スクラップ 控除	H2程度	1	式			別紙 00-0009
スクラップ 控除	H2程度	5.2	kg			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水・雑排水桝	小口径桝 他	1	式			別紙 00-0012
6 小口径桝	90Y 100-200φ ㊦0H 塩ビ製蓋	1	か所			
7 小口径桝	DR 100-200φ ㊦10H 塩ビ製蓋	1	か所			
8 小口径桝	ST 100-200φ ㊦30H 塩ビ製蓋	1	か所			
9 小口径桝	90L 100-200φ ㊦90H 塩ビ製蓋	1	か所			
10 小口径桝	90L 100-200φ ㊦70H 塩ビ製蓋	1	か所			
11 小口径桝	90Y 100-200φ ㊦30H 塩ビ製蓋	1	か所			
12 小口径桝	90Y 100-200φ ㊦00H 塩ビ製蓋	1	か所			
13 小口径桝	DR 100-200φ ㊦90H 塩ビ製蓋	1	か所			
14 小口径桝	45L 100-200φ ㊦30H 塩ビ製蓋	1	か所			
15 小口径桝	45L 100-200φ ㊦70H T-2铸铁蓋	1	か所			
16 小口径桝	90L 100-200φ ㊦00H T-2铸铁蓋	1	か所			
17 小口径桝	90L 100-200φ ㊦30H T-2铸铁蓋	1	か所			
18 小口径桝 蓋レベル調整	150φ T-2铸铁蓋	1	か所			
19 小口径桝	DR 100-200φ ㊦20H 塩ビ製蓋	1	か所			
20 小口径桝	DR 100-200φ ㊦350H 塩ビ製蓋	1	か所			
21 小口径桝	45L 100-200φ ㊦20H 塩ビ製蓋	1	か所			
22 小口径桝	DR 100-200φ ㊦310H 塩ビ製蓋	1	か所			
24 小口径桝	90L 100-200φ ㊦30H 塩ビ製蓋	1	か所			
25 小口径桝	ST 100-200φ ㊦10H 塩ビ製蓋	1	か所			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水・雑排水桝	小口径桝 他	1	式			別紙 00-0012
26 小口径桝	ST 100-200φ ㊦30H 塩ビ製蓋	1	か所			
27 小口径桝	90L 100-200φ ㊦40H 塩ビ製蓋	1	か所			
28 小口径桝	90L 100-200φ ㊦10H 塩ビ製蓋	1	か所			
29 小口径桝	90L 100-200φ ㊦90H 塩ビ製蓋	1	か所			
30 小口径桝	DR 100-200φ ㊦70H 塩ビ製蓋	1	か所			
31 小口径桝	90L 100-200φ ㊦90H 塩ビ製蓋	1	か所			
32 小口径桝	90Y 100-200φ ㊦50H 塩ビ製蓋	1	か所			
33 小口径桝	DR 100-200φ ㊦30H 塩ビ製蓋	1	か所			
35 小口径桝	90Y 100-200φ ㊦60H T-2铸铁蓋	1	か所			
36 トラップ 桝	RC 600角 ㊦80H MHA	1	か所			
37 小口径桝	90WY 150-200φ ㊦80H T-2铸铁蓋	1	か所			
38 小口径桝	ST 100-200φ ㊦70H 塩ビ製蓋	1	か所			
39 小口径桝	90Y 100-200φ ㊦80H 塩ビ製蓋	1	か所			
40 小口径桝	90Y 100-200φ ㊦80H 塩ビ製蓋	1	か所			
41 小口径桝	DR 100-200φ ㊦30H 塩ビ製蓋	1	か所			
42 小口径桝	45L 100-200φ ㊦30H 塩ビ製蓋	1	か所			
43 小口径桝	45L 100-200φ ㊦90H T-2铸铁蓋	1	か所			
44 小口径桝	90L 100-200φ ㊦30H T-2铸铁蓋	1	か所			
45 小口径桝	90L 100-200φ ㊦30H T-2铸铁蓋	1	か所			

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水桝	雨水桝 他	1	式			別紙 00-0013
G 雨水桝	RC 450角430H 格子蓋	1	か所			
H 雨水桝	RC 450角430H 格子蓋	1	か所			
I 雨水桝	RC 450角430H 格子蓋	1	か所			
K 小口径桝	90L 100-200φ230H 塩ビ製蓋	1	か所			
P 雨水桝	RC 450角610H MHB	1	か所			
Q 雨水桝	RC 300角700H MHA	1	か所			
R 雨水桝	RC 300角800H 格子蓋	1	か所			
S 雨水桝	RC 300角670H 格子蓋	1	か所			
U 雨水桝	RC 300角830H MHB	1	か所			
V 雨水桝	RC 300角800H MHB	1	か所			
W 雨水桝	RC 300角710H MHB	1	か所			
X 雨水桝	RC 300角630H MHB	1	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 浄化槽付帯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土木工事	簡易山留工事	1	式			別紙 00-0015
仮設工事	安全費含む	1	式			
根切り	機械	26.8	m ³			
埋戻し	良質土	21.9	m ³			
不用土処分	駿遠開発事業㈱	26.8	m ³			
床付け	プレート転圧	6.1	m ²			
砕石地業	RC40	0.6	m ³			
機械運搬費	1回	1	式			
捨てコンクリート	18N 手間共	0.3	m ³			
有筋コンクリート	21N 手間共	1	m ³			
普通型枠	普通合板	2.8	m ²			
鉄筋	SD295A D13 加工組立共	75	kg			
コンクリートコテ 押さえ	金鍍仕上げ	6.2	m ²			
水替え費	水中ポンプ 程度	1	式			
簡易山留工事	アルミ矢板	35.5	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0016
根切り(機械)	ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.1	m3			
埋戻し	機 械 ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.1	m3			
計						
仮設配管撤去	水道用ポリエチレン管	1	式			別紙 00-0017
水道用ポリエチレン管 撤去	地中配管 32A	13	m			
水道用ポリエチレン管 撤去	転がし配管 32A	2	m			
水道用ポリエチレン管 撤去	転がし配管 40A	52	m			
土工事	根切・埋戻し ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	式			別紙 00-0017/00-001
計						
土工事	根切・埋戻し ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	式			別紙 00-0017/00-001
根切り(機械)	ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.1	m3			
埋戻し	機 械 ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.1	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
都市ガス 仮設配管工事	取付工	1	式			別紙 00-0018
非埋設管(増設)	SGP 50A	18	m			
非埋設管(増設)	SGP 80A	33	m			
地上用ホースルーフ	32A	2	個			
地上用ホースルーフ	50A	3	個			
埋設用ホースルーフ (ハーフBOX含)	80A	2	個			
配管撤去費	50A	18	m			
配管撤去費	80A	33	m			
切断工	32A	2	個			
切断工	50A	3	個			
切断工	80A	6	個			
既設孔取出	32A	2	か所			
既設孔取出	50A	3	か所			
既設孔取出	80A	1	か所			
連絡工	32A	2	か所			
連絡工	50A	3	か所			
連絡工	80A	1	か所			
元プラグ工	40A	2	か所			
元プラグ工	50A	3	か所			
元プラグ工	80A	1	か所			

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 発生材撤去・運搬・処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水・雑排水桝 撤去	小口径桝 他	1	式			別紙 00-0022
⑥小口径桝	100-150φ ㊦0H 塩ビ製蓋	1	か所			
⑦小口径桝	100-150φ ㊦0H 塩ビ製蓋	1	か所			
⑧小口径桝	100-150φ ㊦20H T-2铸铁蓋	1	か所			
⑨小口径桝	100-150φ ㊦30H T-2铸铁蓋	1	か所			
⑩小口径桝	100-150φ ㊦30H T-2铸铁蓋	1	か所			
⑪小口径桝	100-150φ ㊦70H T-2铸铁蓋	1	か所			
⑫小口径桝	100-150φ ㊦30H T-2铸铁蓋	1	か所			
⑭小口径桝	100-150φ ㊦20H 塩ビ製蓋	1	か所			
⑮小口径桝	100-150φ ㊦40H T-2铸铁蓋	1	か所			
⑰小口径桝	100-150φ ㊦60H 塩ビ製蓋	1	か所			
⑱小口径桝	100-150φ ㊦30H 塩ビ製蓋	1	か所			
⑲小口径桝	100-150φ ㊦30H T-2铸铁蓋	1	か所			
㉑小口径桝	100-150φ ㊦10H 塩ビ製蓋	1	か所			
㉒トラップ 桝	RC 600角 ㊦40H MHA	1	か所			
㉓小口径桝	100-150φ ㊦20H T-2铸铁蓋	1	か所			
㉔小口径桝	100-150φ ㊦30H T-2铸铁蓋	1	か所			
㉕小口径桝	100-150φ ㊦30H T-2铸铁蓋	1	か所			
㉘小口径桝	100-150φ ㊦70H 塩ビ製蓋	1	か所			
㉙小口径桝	100-150φ ㊦30H T-2铸铁蓋	1	か所			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 発生材撤去・運搬・処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水・雑排水樹 撤去	小口径樹 他	1	式			別紙 00-0022
計						
雨水樹 撤去	雨水樹	1	式			別紙 00-0023
G 雨水樹	RC 450角420H 格子蓋	1	か所			
H 雨水樹	RC 450角530H MHB	1	か所			
I 雨水樹	RC 450角430H MHB	1	か所			
P 雨水樹	RC 450角530H 塩ビ製蓋	1	か所			
Q 雨水樹	RC 300角530H MHB	1	か所			
R 雨水樹	RC 300角640H 格子蓋	1	か所			
S 雨水樹	RC 300角570H MHB	1	か所			
計						
土工事	汚水・雑排水・雨水配管	1	式			別紙 00-0024
根切り(機械)	ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	34.6	m3			
埋戻し	機 械 ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	34.6	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 発生材撤去・運搬・処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
都市ガス 配管撤去工事	50A, 80A配管撤去	1	式			別紙 00-0025
配管撤去費	50A	13	m			
配管撤去費	80A	23	m			
切断工	50A	10	か所			
切断工	80A	18	か所			
安全管理費	諸経費含む	1	式			
計						
発生材運搬費	4t コンテナ車 25km程度	1	式			別紙 00-0026
運搬費	4t コンテナ車 25km程度	1	式			
計						
発生材処分費	コンクリート塊、混合廃棄物、廃プラ 金属くず	1	式			別紙 00-0027
コンクリート塊	有筋	0.2	m3			
混合廃棄物Ⅰ	機器類・保温類	1.98	m3			
混合廃棄物Ⅲ	その他	0.19	m3			
廃プラスチックⅠ	塩ビ管・継手	3.89	m3			
廃プラスチックⅠ	その他	0.46	m3			
金属くずⅠ	鉄くず	222	kg			
計						

共通仮設費（積上分） 明細

[illegible]

藤枝市 週休 2 日推進工事（建築工事）特記仕様書 [完全週休 2 日（土日）Ⅰ型]

1 発注方式

本工事は、受注者が対象期間開始前に発注者に対して「完全週休 2 日（土日）」に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休 2 日推進工事である。なお、「月単位の週休 2 日」及び「通期の週休 2 日」については、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。

2 週休 2 日の考え方

- (1) 「完全週休 2 日（土日）」とは、対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）日に指定し、2 日以上現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- (2) 「月単位の週休 2 日」とは、対象期間の全ての月において、4 週 8 休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- (3) 「通期の週休 2 日」とは、対象期間において、4 週 8 休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- (4) 「対象期間」とは、工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
- (5) 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて 1 日を通して現場が閉所された状態をいう。
- (6) 「現場休息」とは、分離発注工事（一つの工事現場で概ね同期間に施工される関連工事がある工事。以下同じ。）の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて 1 日を通して現場作業が無い状態をいう。
- (7) 週休 2 日の達成基準は、以下のとおりとする。

ア 完全週休 2 日（土日）の達成は、対象期間内の全ての週（原則として、日曜日から土曜日までの 7 日間とする。以下同じ。）ごとに現場閉所（現場休息）日数が 2 日以上水準に達していることをもって判断する。ただし、対象期間の日数が 7 日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達成しているとみなす。

イ 月単位の週休 2 日の達成は、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）日数割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が 28.5%（8 日 / 28 日）以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、土曜日及び日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該

月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていは、達成しているとみなす。

ウ 通期の週休 2 日の達成は、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が 28.5 %（8 日 / 28 日）以上の水準に達していることをもって判断する。

エ ア及びイにおいて、現場閉所（現場休息）日を土曜日及び日曜日としない場合においては、「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。完全週休 2 日（土日）に取り組む場合は、同一の週内において変更するものとする。

オ イ及びウにおける現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。

カ アからウにおいて、降雨、降雪等による予定外の現場閉所（現場休息）日についても、現場閉所（現場休息）日数に含めるものとする。

3 実施方法

(1) 対象期間開始前

受注者は、完全週休 2 日（土日）の取り組み希望の有無を監督員に文書（電磁的記録含む）で報告する。

対象期間を受発注者間協議により設定する。

受注者は、「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した実施工程表等を作成し、監督員の確認を得た上で週休 2 日に取り組むものとする。

分離発注工事の場合は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないように「現場閉所（現場休息）予定日」を調整した上で、実施工程表等を作成する。

(2) 対象期間中

受注者は、監督員が現場閉所（現場休息）の状況（実績）を確認するために、実施工程表等に「現場閉所（現場休息）日」を記載し、必要な都度、監督員に提出するものとする。

工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度実施工程表等を提出する。

(3) 週休 2 日達成状況確認時

監督員は、受注者が作成する「現場閉所（現場休息）日」が記載された実施工程表等により対象期間内の現場閉所（現場休息）率を算出し、週休 2 日推進工事達成状況確認書を作成し、受注者に交付する。

4 工事間調整

受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間の調整を適切に実施する。

5 実施困難な場合の対応

受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。

6 費用の計上

予定価格は、「完全週休２日（土日）」を前提に補正係数アにより労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費。以下同じ。）及び現場管理費を補正し作成している。

現場閉所（現場休息）の達成状況や、「完全週休２日（土日）」の取組の協議の状況に応じて、(1)により補正を変更する（補正係数に変更が生じない場合を除く）。

(1) 発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、その状況に応じた補正係数アまたはイに変更し、月単位の週休２日が未達成の場合は補正係数を除し、請負代金額のうち補正分を変更する。

ア 完全週休２日（土日）適用工事	労務費	補正係数 1.02
	現場管理費	補正係数 1.01
イ 月単位の週休２日適用工事	労務費	補正係数 1.02

交通誘導警備員の配置に関する特記仕様書(標準)

(交通誘導警備員の設計計上数量)

第1条 本工事の施工に関しては、設計書に計上した交通誘導警備員の人員を配置する。なお、配置場所については、監督員と協議するものとする。

(安全対策)

第2条 受注者は工事の施工に当たって交通整理を行うときは、公共工事の円滑な執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。

2 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更が生じた場合も同様とする。

3 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容の判る写真、交通誘導警備員勤務実績表を併せて提出しなければならない。

(その他)

第3条 交通誘導警備員は、原則、警備業法（昭和47年法律第117号一部改正平成16年法律第50号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。

2 現場代理人は、交通誘導警備員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監督員へ報告し、協議を行うものとする。

3 現場代理人は、交通誘導警備員の点呼を取り、交通誘導警備員の健康状態や交通整理状況を常時把握し、以上のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。

4 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘導警備員を適正に配置するものとする。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく差別的取扱いの

禁止及び合理的配慮の提供についての留意事項に関する特記事項等

(受注者の責務)

- 1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」(平成28年3月11日藤枝市長決定)第2条に規定する不当な差別的取扱いの禁止及び第3条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。
- 2 本市作成の「視覚情報のためのカラーユニバーサルデザインガイドライン」(令和3年1月発行)を参考に、カラーユニバーサルデザインに配慮すること。

情報共有システム（ASP）の活用に関する特記仕様書

第1条（情報共有システムの活用）

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施する。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必要な事項を以下のとおり定める。

第2条（システムの選定）

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。

- ・「土木工事」の場合

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版）

（国土交通省）

- ・「建築・建築設備工事」の場合

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版）

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室）

第3条（利用契約）

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数やワークフロー機能の対象者等については、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。

第4条（費用負担）

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるものとし、受注者の負担とする。

工事写真の電子データに関する特記仕様書

第1条（工事写真の提出）

当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下のとおり定める。

第2条（工事写真）

工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。

第3条（電子データの作成）

電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものとする。

第4条（提出方法）

納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で2部提出する。

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで納品するものとする。

第5条（定めなき事項）

本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と協議するものとする。

遠隔臨場の実施に関する特記仕様書

本工事（業務）は、遠隔臨場の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施することができる。

（定義）

第1条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用いた立会・段階確認及び検査のことをいう。

（適用）

第2条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等により映像及び音声を監督員又は検査員等にリアルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことをいう。

（実施方法）

第3条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。

（1）事前調整

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、メール等での調整を可とする。

（2）実施記録

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨場であることを明記した写真により行うものとする。

（実施手続）

第4条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。

（1）事前調整

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。

（2）立会・段階確認、検査の申請

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第2号様式）の確認項目欄又は検査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場合と同様とする。

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行った場合においても、臨場により実施するものとする。

（3）立会・段階確認、検査の実施

受注者は、所定の日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中止し、通常の臨場で確認を実施するものとする。

（4）立会・段階確認、検査の確認

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第2号様式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施した場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。

（機材等の手配・仕様）

第5条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。

- (1) 受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。
- (2) 発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。
- (3) 利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定する。

(費用)

第6条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に含まれるものとし、別途計上しない。

中東情勢による建設資材への影響を踏まえた設計変更に係る特記仕様書

- 1 本工事は、中東情勢の変化等に伴う供給の偏り又は流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」という。）の調達に必要な経費について、通常の調達に要する費用を超えて追加的に必要となる経費（以下「別途調達経費」という。）を設計変更の対象とする工事である。
- 2 調達検討資材は、ナフサを由来とする建設資材のうち、本工事で調達する資材であって、中東情勢の変化等に伴う供給の偏り又は流通の目詰まりにより調達が困難となっているものとし、受発注者間の協議により決定する。
- 3 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となることを見込まれる場合は、当該資材を調達する前に、調達検討資材に関する協議書（様式 1）及び別途調達経費の予定額を確認できる見積書その他必要な資料を監督員に提出し、協議しなければならない。

ただし、迅速な対応が必要であり、事前に書面を提出することが困難な場合は、口頭、ファクシミリ又は電子メール等により協議することができる。この場合、受注者は、事後、遅滞なく様式 1 及び必要な資料を提出しなければならない。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

 - (1) 設計図書に定める資材を調達できず、代替資材を調達した場合
 - (2) 設計図書に定める資材を調達するため、流通経路を見直したことにより、別途調達経費が必要となった場合
 - (3) 設計図書に定める資材を調達したが、流通状況を踏まえた別途調達経費が必要となった場合
- 4 受注者は、調達検討資材の調達後、調達検討資材に関する実施報告書（様式 2）及び別途調達経費の内容を確認できる証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出しなければならない。証明書類は、資材名、調達時期、購入数量、購入単価等が記載された取引伝票、見積書、請求書等とする。
- 5 受注者は、代替資材を調達しようとする場合は、当該代替資材を調達する前に、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満たしていることを確認できる資料（カタログ等）を監督員に提出しなければならない。
- 6 発注者は、受注者から提出された様式 1、様式 2、証明書類その他必要な資料により、妥当性を確認できた別途調達経費について、設計変更の対象とする。

ただし、受注者の責めに帰すべき事由により生じた増加費用、第 3 項に定める協議を行わずに調達したことにより妥当性を確認できない費用その他発注者が合理的な費用であることを確認できないものは、設計変更の対象としない。
- 7 調達検討資材の調達方法の変更等に伴い工期の変更が必要となる場合は、受発注者間で協議の上、必要な変更を行うものとする。
- 8 本特記仕様書に基づき設計変更の対象とした費用は、藤枝市建設工事請負契約約款第 25 条（スライド条項）に基づく請負代金額の変更に係る算定の対象としない。