

令和 7 年度				実施設計書		審査 設計者													
工事番号 (設計書コード)		37-FE310-07-04-04																	
建設工事名		令和7年度 蓮華寺池公園若王子側法面急傾斜地崩壊対策工事																	
路線河川名		蓮華寺池公園		建設工事箇所		藤枝市 若王子 地内													
建設工事金額																			
工 期		令和 8 年 3 月 2 5 日限り				週休2日推進工事補正 (月単位の週休2日(合計))													
建設工事概要		<table><tr><td>施工延長</td><td>41.8</td><td>m</td></tr><tr><td>重力式擁壁工</td><td>42</td><td>m</td></tr><tr><td>落石防護柵工</td><td>31</td><td>m</td></tr><tr><td>のり面保護工</td><td>250</td><td>m2</td></tr></table>						施工延長	41.8	m	重力式擁壁工	42	m	落石防護柵工	31	m	のり面保護工	250	m2
施工延長	41.8	m																	
重力式擁壁工	42	m																	
落石防護柵工	31	m																	
のり面保護工	250	m2																	
歩掛・単価適用年度		令和 7 年 9 月		基本単価		令和 7 年 9 月		地区コード 220 地区											
起 終 点 指 定		4 + 0.00		⇔		6 + 1.80													

内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である



位置図

S=1 : 10000

工事箇所

令和7年度 蓮華寺池公園若王子側法面急傾斜地崩壊対策工事

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
- 斜面对策					
	式	1			
-- 擁壁工					
	式	1			
--- 作業土工					
	式	1			
---- 掘削					
	m 3	340			SP 1号表 数量コードMC
---- 積込（ルーズ）					
	m 3	340			SP 2号表 数量コードMC
---- 床掘り					
	m 3	370			SP 3号表 数量コードME
---- 埋戻し（擁壁前面）					流用土
	m 3	40			SP 4号表 数量コードRB1
---- 埋戻し（擁壁背面）					M0011
	m 3	120			購入土 第 1号表 数量コードRB2

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 基面整正	m ²	120			SP 6号表 数量コードKS
--- 法面整形工	式	1			
---- 法面整形	m ²	250			SP 7号表 数量コードNS
--- のり面保護工	式	1			
---- 人力施工による植生工 植生マット工	m ²	250			第 2号表 数量コードNS
--- 残土処理工	式	1			
---- 建設発生土運搬・処分 運搬距離 L=17.9km 処分先：駿遠開発事業(株) 切山残土処分場 牧之原市切山新菰沢594	m ³	670			M0001 第 3号表 数量コードZ10
--- 基礎工	式	1			
---- 栗石基礎工 栗石または割栗石(再生材)	m ²	48			第 4号表 数量コードGK

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- コマ基礎工 500型 5列	m	23			M0004 第 5号表 数量コードKB1
--- 場所打擁壁工	式	1			
---- 重力式擁壁	式	1			M0002 第 9号表
--- 落石防護柵工	式	1			
---- 落石防護柵工	式	1			M0003 第 10号表
-- 構造物撤去工	式	1			
--- かご撤去工	式	1			
---- ふとんかご撤去	m	65			SP 10号表 数量コードFT
---- ふとんかご詰石運搬・処分 処分先：(株)静岡砕石センター 焼津市小浜字松ヶ久保370-2 L=9.0km	式	1			M0012 第 14号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
-- 仮設工	式	1			
--- 交通管理工	式	1			
---- 交通誘導警備員	式	1			第 15号表
直接工事費計					
工種区分 No. 7 砂防・地滑り等工事					
共通仮設費 (地域補正しない)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 (地域補正しない)	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価計					
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)	式	1			
工事価格計					
消費税相当額	式	1			
請負工事費					

作業土工

測点間距離 20 m

数量計算表

測点 中間点 距離(m) コメント				MC 掘削			ME 床掘			RB1 埋戻し (流用土)		
				数 量	平均値	立積 (06)	数 量	平均値	立積 (06)	数 量	平均値	立積 (06)
4	+0.00	0.00		7.10			8.70			0.90		
4	+10.01	10.01		29.50	18.300	183.180	10.10	9.400	94.090	0.90	0.900	9.010
4	+15.26	5.25		15.20	22.350	117.340	9.50	9.800	51.450	0.90	0.900	4.730
4	+19.00	3.74	(1)	0.80	8.000	29.920	7.70	8.600	32.160	0.90	0.900	3.370
4	+19.00	0.00	(2)	0.80	0.800		8.70	8.200		0.80	0.850	
5	+0.00	1.00		0.80	0.800	0.800	8.70	8.700	8.700	0.80	0.800	0.800
6	+0.00	20.00		0.40	0.600	12.000	8.10	8.400	168.000	0.90	0.850	17.000
6	+1.80	1.80	(1)	0.70	0.550	0.990	8.70	8.400	15.120	0.80	0.850	1.530
合	計	41.80			(MC)	344.230		(ME)	369.520		(RB1)	36.440

作業土工

数量計算表

測点間距離 20 m

測点 中間点 距離(m) コメント				RB2 埋戻し			KS 基面整正			
				数 量	平均値	立積（0 6）	数 量	平均値	面積（0 6）	
4	+0.00	0.00		3.60			2.60			
4	+10.01	10.01		3.60	3.600	36.040	2.60	2.600	26.030	
4	+15.26	5.25		3.60	3.600	18.900	2.60	2.600	13.650	
4	+19.00	3.74	(1)	2.40	3.000	11.220	2.90	2.750	10.290	
4	+19.00	0.00	(2)	2.30	2.350		2.90	2.900		
5	+0.00	1.00		2.30	2.300	2.300	2.90	2.900	2.900	
6	+0.00	20.00		2.30	2.300	46.000	2.90	2.900	58.000	
6	+1.80	1.80	(1)	2.30	2.300	4.140	2.90	2.900	5.220	
合	計	41.80		(RB2) 118.600			(KS) 116.090			

法面整形工				数量計算表			測点間距離 20 m	
測点 中間点 距離(m) コメント				NS 法面整形				
				数 量 平均値 面積 (06)				
4	+0.00	0.00		11.00				
4	+10.01	10.01		16.10 13.550 135.640				
4	+15.26	5.25		10.70 13.400 70.350				
4	+19.00	3.74	(1)	0.40 5.550 20.760				
4	+19.00	0.00	(2)	0.40 0.400				
5	+0.00	1.00		0.40 0.400 0.400				
6	+0.00	20.00		1.20 0.800 16.000				
6	+1.80	1.80		1.40 1.300 2.340				
合	計	41.80		(NS) 245.490				

延長計算表

数 量 計 算 名 称	コード	起 点 測 点 中間点	終 点 測 点 中間点	数 量 (m)
重力式擁壁延長 (H3.5 栗石基礎) 測点間距離 20 m 合 計	JL1 (02)	4 +0.00	4 +19.00	19.00 19.00
重力式擁壁延長 (H3.5 独楽基礎) 測点間距離 20 m 合 計	JL2 (02)	4 +19.00	6 +1.80	22.80 22.80
コマ基礎5列 測点間距離 20 m 合 計	KB1 (02)	4 +19.00	6 +1.80	22.80 22.80

重 力 式 擁 壁			数 量 調 整 表		数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式			
重力式擁壁	J Y (0 2)	$= (51.63 * JL1 + 51.63 * JL2 + 57.66 * JL3 + 64.0 * JL4) / 10$ $= (51.63 * 19 + 51.63 * 22.8 + 57.66 * 0 + 64.0 * 0) / 10$ $= 215.810$ <div>.....</div>			
	G K (0 2)	$= 2.55 * JL1$ $= 2.55 * 19$ $= 48.450$			

構造物取壊し

数 量 調 整 表			数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式	
ふとんかご撤去	F T (0 2)	= 27 * 2 + 11	
		= 65.000	
		
ふとんかご詰石	F I (0 6)	= 0.5 * 1.2 * 0.95 * (27 * 2 + 11)	
		= 37.050	
		
詰石重量	F I J (0 6)	= F I * 2.6	
		= 37.05 * 2.6	
		= 96.330	

土 量 調 整 表			
発生土登録表	**（発生土→埋戻土→盛土）流用表**	**残土処理場指定表**	**残土処理容量指定**
発生土 変化率	発生土 - - - - 流用順位 - - - -	発生土 処理順位	
MC 344 0.90	ME 1 番目 RB1 機械 370 → 36	MC 1 番目 Z10 344 → 344	Z10 99,999
ME 370 0.90		ME 1 番目 Z10 370 → 330	
	盛土内訳指定表		**残土量合計**
	盛 土 流用土 不足土 RB1 R99 F99 36 = 36 + 0		Z10 674

MOO11		埋戻し(擁壁背面)		第 1号表	
金 円 100 m3 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
埋戻し		m3	100		SP 5号表
路体材 山土		m3	126		
計					
単価		m3			

人力施工による植生工
植生マット工

第 2号表

金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面工 (植生マット工) 肥料袋付	m2	1			1 市場単価 (基本額) [合計金額対象外]
(補正係数: 週休2日補正)	X				
[加算率: S] 施工規模: 250m2以上500m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

MOOO1					
建設発生土運搬・処分 運搬距離 L=17.9km 処分先：駿遠開発事業(株) 切山残土処分場 牧之原市切山新菰沢594					
第 3号表					
金 円 100 m3 当り					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	m3	100			SP 8号表
建設発生土処分費 処分先：駿遠開発事業(株) 切山残土処分場 牧之原市切山新菰沢594	m3	125			第4種建設発生土 土量変化率(粘性土) L=1.25
計					
単価	m3				

栗石等基礎工 栗石または割栗石（再生材）					
第 4号表					
金 円 100 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
割栗石 5 - 15cm	m3	17.1			
土木一般世話役	人				1
特殊作業員	人				1
普通作業員	人				1
バックホウ運転 山積0.8m3、平積0.6m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	日				1
諸 雑 費	%				
計					
単価	m2				

M O O O 4					
コマ基礎工 500型 5列					
第 5号表					
金 円 10 m 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
コマ基礎ブロック布設 500型 5列		m	10		
					見積 第 6号表
コマ基礎材料費 500型5列		m	10		
					第 7号表
計					
単価		m			

M O O O 5					
コマ基礎ブロック布設 500型 5列					
第 6号表					
金	円	10 m 当り	見積		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役					1
	人				
特殊作業員					1
	人				
普通作業員					1
	人				
ブロック工					1
	人				
ラフテレーンクレーン オペレータ付き 油圧伸縮ジブ型25 t 吊					1
	日				賃料
諸雑費					
	%				
計					
単価					
	m				

M O O O 6

コマ基礎材料費
500型5列

第 7号表

金 円 10 m 当り

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コマ型ブロック 連結6連タイプ2×3	個	16.9			見積り
鉄筋 異形棒鋼 D13mm規格品SD345 一般構造物, 一般構造物 (補正無)	t	0.1			市場単価を適用 (材料を含む), 10t未満 第 8号表
中詰め碎石 RC - 40 再生基礎裏込材	m3	9.6			
余盛部碎石 RC - 40 再生基礎裏込材	m3	2.5			
計					
単価	m				

鉄筋 異形棒鋼 D13mm規格品SD345 一般構造物、一般構造物（補正無） 金 円 1 t 当り 市場単価を適用（材料を含む）、10t未満						第 8号表
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼 SD345 D13	t	1.03				
鉄筋工（鉄筋加工・組立） 一般構造物	t	1				1 市場単価（基準額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X					
〔加算率：S1〕 施工規模	%					
補正後市場単価	t	1				
諸雑費	式	1				
計（合計金額対象外は除く）						

MO002

重力式擁壁

第 9号表

金	円	1 式 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
重力式擁壁		m3	216			SP 9号表 数量コードJY	
計							

M O O O 3 落石防護柵工					
第 10号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
落石防護柵（支柱設置） 中間支柱 柵高2.00m	本	10			第 11号表
落石防護柵（支柱設置） 端末支柱 柵高2.00m	本	2			第 12号表
落石防護柵（ロープ・金網設置工） 柵高2.00m ロープ本数 7本（間隔保持材付）	m	30.8			第 13号表
計					

<div> <div>落石防護柵（支柱設置） 中間支柱 柵高2.00m</div> <div>第 11号表</div> </div>					
金	円	1 本 当り			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
落石防護柵設置工（中間支柱設置） 柵高2.00m					1
	本	1			市場単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後市場単価	本	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

落石防護柵（支柱設置） 端末支柱 柵高2.00m					
第 12号表					
金 円 1 本 当 り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
落石防護柵設置工（端末支柱設置） 柵高2.00m					1
	本	1			市場単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後市場単価	本	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

落石防護柵（ロープ・金網設置工） 柵高2.00m ロープ本数 7本（間隔保持材付）					
第 13号表					
金 円 1 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
落石防護柵設置工（ロ-プ・金網設置） 柵高2.00m、ロ-プ7本（間隔保持材付）	m	1			1 市場単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

[illegible]

交通誘導警備員

第 15号表

金 円 1 式 当り					
積 算 項 目		単位	数 量	単 価	金 額
交通誘導警備員B					
		人	2		2日、1人
計					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
掘削	土質＝土砂，施工方法＝片切掘削 ＊土砂の種類＝土砂（粘性土）	SP 1 号表
積込（ルーズ）	土質＝土砂，作業内容＝土量 5 0，0 0 0 m ³ 未満 ＊土砂の種類＝土砂（粘性土）	SP 2 号表
床掘り	土質＝土砂，施工方法＝標準，土留方式の種類＝無し，障害の有無＝無し ＊土砂の種類＝土砂（粘性土）	SP 3 号表
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 ＊土砂の種類＝土砂（粘性土）	SP 4 号表
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅 1 m 以上 4 m 未満	SP 5 号表
基面整正	基面整正＝基面整正	SP 6 号表
法面整形	整形箇所＝切土部，現場制約の有無＝無し，土質＝レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	SP 7 号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積 0. 8 m ³ （平積 0. 6 m ³ ），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），D I D 区間の有無＝有り，運搬距離＝1 9. 5 k m 以下	SP 8 号表
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝2. 0 m 以上 5. 0 m 以下，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，基礎碎石の有無＝無し，均しコンクリートの有無＝有り，養生工の種類＝一般養生，圧送管延長距離区分＝延長無し &コンクリート規格＝1 8 - 8 - 4 0 - B B W / C 6 0 % 以下	SP 9 号表
ふとんかご	作業区分＝撤去，ふとんかご種別＝階段式，ふとんかご規格＝高さ 5 0 c m × 幅 1 2 0 c m	SP 1 0 号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5 t 級、吊能力2.9 t, D I D区間の有無＝有り, 片道運搬距離 (k m) ＝9.0 k m以下	SP 1 1 号表

情報共有システム（ASP）の活用に関する特記仕様書

第1条（情報共有システムの活用）

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施する。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必要な事項を以下のとおり定める。

第2条（システムの選定）

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。

- ・「土木工事」の場合

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版）

（国土交通省）

- ・「建築・建築設備工事」の場合

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版）

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室）

第3条（利用契約）

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数やワークフロー機能の対象者等については、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。

第4条（費用負担）

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるものとし、受注者の負担とする。

障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 の提供についての留意事項に関する特記事項

（受注者の責務）

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）第 10 条第 1 項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」（平成 28 年 3 月 11 日藤枝市長決定）第 2 条に規定する不当な差別的取扱いの禁止及び第 3 条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。

工事写真の電子データに関する特記仕様書

第1条（工事写真の提出）

当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下のとおり定める。

第2条（工事写真）

工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。

第3条（電子データの作成）

電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものとする。

第4条（提出方法）

納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で2部提出する。

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで納品するものとする。

第5条（定めなき事項）

本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と協議するものとする。

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施することができる。

（定義）

第1条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用いた立会・段階確認及び検査のことをいう。

（適用）

第2条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリアルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるものとする。

（実施方法）

第3条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。

（1）事前調整

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、メール等での調整を可とする。

（2）実施記録

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨場であることを明記した写真により行うものとする。

（実施手続）

第4条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。

（1）事前調整

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。

（2）立会・段階確認、検査の申請

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第2号様式）の確認項目欄又は検査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場合と同様とする。

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行った場合においても、臨場により実施するものとする。

（3）立会・段階確認、検査の実施

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。

（4）立会・段階確認、検査の確認

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第2号様式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施した場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。

(機材等の手配・仕様)

第5条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。

- (1) 受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。
- (2) 発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。
- (3) 利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定する。

(費用)

第6条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に含まれるものとし、別途計上しない。

(調査への協力)

第7条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアンケート調査等に協力する。

個人情報取扱特記仕様書

1 基本的事項

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。

2 秘密の保持

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3 収集の制限

- (1) 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
- (2) 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。

4 利用及び提供の制限

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

5 適正管理

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

6 複写又は複製の禁止

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を、複写し、又は複製してはならない。

7 再委託の禁止

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

8 資料等の返済等

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

9 従事者への周知

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

10 実地調査

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

11 事故報告

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）

（交通誘導員の設計計上数量）

第1条 本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。なお、配置場所等については、監督員と協議するものとする。

（安全対策）

第2条 受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。

2 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更が生じた場合も同様とする。

3 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。

（その他）

第3条 交通誘導員は、原則、警備業法（昭和47年法律第117号一部改正平成16年法律第50号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。

2 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監督員へ報告し、協議を行うものとする。

3 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。

4 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘導員を適正に配置するものとする。

藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書

（目的）

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを推進し、その労働環境の改善を目的とする。

（用語の定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。）から工事完成日（後片付け期間を除く。）までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間は含まない。
- (2) 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみを行う場合は休工日に含む。）をいう。
- (3) 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率で表示したものをいう。
- (4) 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。
ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５％に満たない月においては、当該月の土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
- (5) 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５％以上の状態をいう。

（費用の計上）

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定める「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。

（実施方法）

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。

- (1) 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこれに基づき施工を行う。
- (2) 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を監督員に提出する。
- (3) 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率について確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上

による減額変更契約を行うものとする。

(工期設定の条件)

第5条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。








- (1) 雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合において、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（6日）並びに夏季休暇（3日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。

ただし、猛暑期間（6月～9月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨休率「0.8」とする。

- (2) 工事の性格 () 日
(3) 地域の事情 () 日
(4) 自然条件 () 日
(5) その他 () 日

地下埋設物調査書

(令和7年度 蓮華寺池公園若王子側法面急傾斜地崩壊対策工事)

埋設物	埋設状況			管理者	
	縦方向	横方向	特殊箇所	市	管理側
水道管	地下埋設物管理図により無いことを確認した。				
ガス管	地下埋設物管理図により無いことを確認した。				
大井川広域水道企業団	地下埋設物管理図により無いことを確認した。				
大井川土地改良区	地下埋設物管理図により無いことを確認した。				
N T T ケーブル	地下埋設物管理図により無いことを確認した。				
中部電力ケーブル	地下埋設物管理図により無いことを確認した。				
下水道管	地下埋設物管理図により無いことを確認した。				

位置図

