

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度(社総)焼津岡部線ほか道路整備(函渠)工事  
建設工事箇所： 藤枝市 岡部町内谷 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

アンカー削孔工( 23) (100箇所当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役		人	0.79	労務費
特殊作業員		人	2.37	労務費
普通作業員		人	0.79	労務費
Eポキシ樹脂注入材		kg	30.82	
コンクリート穿孔機損料	50cm級 2.7kw	日	0.79	
諸雑費		式	1	上記労務費の16%以内

## 積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名: 令和7年度(社総)焼津岡部線ほか道路整備(函渠)工事

建設工事箇所: 藤枝市 岡部町内谷 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

乾式吹付工

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
橋りょう世話役		人	10.30	
橋りょう特殊工		人	20.60	
普通作業員		人	20.60	
橋りょう塗装工		人	3.90	
ポリマーセメント		t	27.68	材料費
運搬・積卸		t	27.68	材料費
乾式吹付機機械損料	400V 50～60hz	時間	61.80	
乾式モルタルサイロ機械損料	400V 3t級	時間	61.80	
給水洗浄設備機械損料	加圧ポンプ	時間	61.80	
コンプレッサー運転	11.0m3/min 除湿式	時間	61.80	
発動発電機運転	400V 45KVA	時間	61.80	
クレーン付トラック運転	4t積、2.9t吊り	時間	61.80	
諸雑費		式	1	上記材料費を除く合計額の5%以内

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度(社総)焼津岡部線ほか道路整備(函渠)工事  
建設工事箇所： 藤枝市 岡部町内谷 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

運搬・積卸 (80t当り)				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役		人	1.00	
普通作業員		人	5.00	
クレーン付トラック運転	4t積、2.9t吊り	時間	10.00	
トラック損料	10t	t	80.00	
諸雑費		式	1	上記合計額の5%以内