

積算基準の「見積参考資料」(1／6)

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名：令和7年度(市単)特定環境保全平島地内マンホール蓋改築工事
建設工事箇所：藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

マンホール蓋改築特殊工法		円形カッター工法(φ950 t=150mm)			(1箇所当り)
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
舗装版切断	φ950 t=150	箇所	1		
蓋高調整工	掘削深度 t=150	箇所	1		
舗装復旧工	φ950 t=150	箇所	1		
施工材料	φ950	箇所	1		
諸雑費		式			

舗装版切断		φ950 t=150			(1箇所当り)
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
土木一般世話役		人	0.05		
運転手(特殊)		人	0.09		
普通作業員		人	0.09		
機械損料	カッター車	日	0.09	単価見積	
カッターブレード損耗費	φ950	cm	15	単価見積	
軽油(カッター車運転)	パトロール給油	L	4.32		
ガソリン(発電機100V/2KW)	JIS2号 レギュラースタンド	L	1.02		
諸雑費		%	13	上記合計金額に対する	

積算基準の「見積参考資料」(2/6)

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度(市単)特定環境保全平島地内マンホール蓋改築工事
建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

蓋高調整工		掘削深度 t=150		(1箇所当り)	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
土木一般世話役		人	0.08		
運転手(特殊)		人	0.17		
特殊作業員		人	0.17		
普通作業員		人	0.34		
アンカーボルト取付工		式	1	単価見積	
機械損料	クレーン付トラック・コンプレッサー	日	0.17	単価見積	
軽油(クレーン付きトラック運転)	パトロール給油	L	7.92		
軽油(コンプレッサー運転)	パトロール給油	L	2.64		
ガソリン(発電機100V・2KW)	JIS2号 レギュラースタンド	L	1.87		
諸雑費		%	13	上記合計金額に対する	

舗装復旧工		φ950 t=150		(1箇所当り)	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
土木一般世話役		人	0.05		
特殊作業員		人	0.1		
普通作業員		人	0.21		
機械損料	振動転圧機・コンパクター	日	0.1	単価見積	
ガソリン(発電機・コンパクター)	JIS2号 レギュラースタンド	L	0.8		
諸雑費		%	13	上記合計金額に対する	

積算基準の「見積参考資料」(3／6)

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名：令和7年度(市単)特定環境保全平島地内マンホール蓋改築工事
建設工事箇所：藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

施工材料		φ 950			(1箇所当り)
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
マンホール用補強鉄筋	D6mm φ 600用	個	1	単価見積	
無収縮モルタル	SFモルタル超速攻性	kg	94	単価見積	
表層復旧材(加熱型密粒)	ERアスコン 厚t=50mm	kg	49	単価見積	
プライマー塗布	ERプライマー	kg	0.3	単価見積	
加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系	kg	0.48	単価見積	
切断線処理	セラミックサンド	kg	0.57	単価見積	
As系舗装用成型目地材	セロシール t=3mm	m	2.98	単価見積	
諸雑費		式	1		

積算基準の「見積参考資料」(4/6)

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名：令和7年度(市単)特定環境保全平島地内マンホール蓋改築工事
建設工事箇所：藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

マンホール蓋改築特殊工法		円形カッター工法(φ1000 t=250mm)		(1箇所当り)	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
舗装版切断	φ1000 t=100	箇所	1		
蓋高調整工	掘削深度 t=300	箇所	1		
舗装仮復旧工	φ1000 t=50	箇所	1		
施工材料	φ1000 t=100	箇所	1		
諸雑費		式			

舗装版切断		φ1000 t=100		(1箇所当り)	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
土木一般世話役		人	0.05		
運転手(特殊)		人	0.06		
普通作業員		人	0.06		
機械損料	カッター車	日	0.06	単価見積	
カッターブレード損耗費	φ1000	cm	15	単価見積	
軽油(カッター車運転)	パトロール給油	L	4.32		
ガソリン(発電機100V/2KW)	JIS2号 レギュラースタンド	L	1.02		
諸雑費		%	13	上記合計金額に対する	

積算基準の「見積参考資料」(5/6)

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和7年度(市単)特定環境保全平島地内マンホール蓋改築工事
建設工事箇所： 藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

蓋高調整工		掘削深度 t=300		(1箇所当り)	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
土木一般世話役		人	0.21	斜壁h=200取壊し作業含む	
運転手(特殊)		人	0.41		
特殊作業員		人	0.41		
普通作業員		人	0.83		
機械損料	クレーン付トラック・コンプレッサー	日	0.41	単価見積	
軽油(クレーン付きトラック運転)	パトロール給油	L	14.52		
軽油(コンプレッサー運転)	パトロール給油	L	4.84		
ガソリン(発電機100V・2KW)	JIS2号 レギュラースタンド	L	3.43		
諸雑費		%	13	上記合計金額に対する	

舗装仮復旧工		φ 1000 t=50		(1箇所当り)	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
土木一般世話役		人	0.07		
特殊作業員		人	0.14		
普通作業員		人	0.27		
機械損料	振動転圧機・コンパクター	日	0.14	単価見積	
ガソリン(発電機・コンパクター)	JIS2号 レギュラースタンド	L	0.8		
諸雑費		%	13	上記合計金額に対する	

積算基準の「見積参考資料」(6／6)

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名：令和7年度(市単)特定環境保全平島地内マンホール蓋改築工事
建設工事箇所：藤枝市 平島 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

施工材料		φ1000			(1箇所当り)
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
嵩上げブロック	φ600×900×100mm	個	1	単価見積	
接着剤	オートンアドハー 1000R	本	1	単価見積	
マンホール用補強鉄筋	D6mm φ600用	個	1	単価見積	
無収縮モルタル	SFモルタル超速攻性	kg	158	単価見積	
諸雑費		式	1		