

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和8年度(道補)ふれあい大橋長寿命化工事

建設工事箇所： 藤枝市 志太四丁目・稲川 地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

循環式ブラスト工法

(1,000m²当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
橋りょう世話役		人	14.7	
橋りょう塗装工		人	102.9	
循環式ブラストマシーン賃料		台/日	14.7	
ブラストノズル・ブラストホース賃料		台/日	14.7	
循環式ブラストマシーン整備料		台/日	14.7	
空気圧縮機損料	可搬式・スクリーエンジン・19.4m ³ /min 第2次排ガス	台/日	14.7	
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動・定格容量 100/125kVA	台/日	14.7	
研削材賃料	HV硬さ: 450以下 ※高炭素鋳鋼グリッド等級A同等	kg	2,000	
燃料費	パトロール給油	日	14.7	
諸雑費	労務費の5%	%	5	
施工形状補正率		%	62	

ターンバックル交換工(部材No.8-1、9-2)

(1箇所当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
橋りょう世話役		人	2.0	
橋りょう特殊工		人	8.0	
普通作業員		人	4.0	
油圧ジャッキ・ポンプ・ホースセット	300kN200ST	組・日	4.0	
高所作業車	幅広デッキブーム型	台・日	2.0	
トラック(クレーン装置付)	2.9t吊	台/日	2.0	
諸雑費	労務費の20%	式	1.0	

ターンバックル交換工(部材No.10-2、10-3)

(1箇所当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
橋りょう世話役		人	3.0	
橋りょう特殊工		人	12.0	
普通作業員		人	6.0	
油圧ジャッキ・ポンプ・ホースセット	300kN600ST	組・日	6.0	
高所作業車	幅広デッキブーム型	台・日	3.0	
トラック(クレーン装置付)	2.9t吊	台/日	3.0	
諸雑費	労務費の20%	式	1.0	

ターンバックル交換工(部材No.11-4～15-6)

(1箇所当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
橋りょう世話役		人	4.0	
橋りょう特殊工		人	16.0	
普通作業員		人	8.0	
油圧ジャッキ・ポンプ・ホースセット	300kN600ST	組・日	8.0	
高所作業車	幅広デッキブーム型	台・日	4.0	
トラック(クレーン装置付)	2.9t吊	台/日	4.0	
諸雑費	労務費の20%	式	1.0	

くさび緊結式足場(手摺先行方式) 1段目 H3600 W600

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	0.5	
とび工	設置	人	1.5	
普通作業員	設置	人	0.5	
土木一般世話役	撤去	人	0.3	
とび工	撤去	人	0.8	
普通作業員	撤去	人	0.25	
基本料		m2	100	
損料	存置期間9か月間	m2	100	

くさび緊結式足場(手摺先行方式) 2段目 H3600・1800 W900

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	0.8	
とび工	設置	人	1.8	
普通作業員	設置	人	0.7	
土木一般世話役	撤去	人	0.4	
とび工	撤去	人	0.9	
普通作業員	撤去	人	0.35	
基本料		m2	100	
損料	存置期間9か月間	m2	100	

くさび足場通路面 板張・シート張り

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	1.0	
とび工	設置	人	2.8	
普通作業員	設置	人	0.8	
土木一般世話役	撤去	人	0.5	
とび工	撤去	人	1.5	
普通作業員	撤去	人	0.37	
消耗品		m2	100	

くさび足場通路面 フラッドパネル

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	0.5	
とび工	設置	人	1.0	
普通作業員	設置	人	0.5	
土木一般世話役	撤去	人	0.3	
とび工	撤去	人	0.5	
普通作業員	撤去	人	0.3	
基本料		m2	100	
損料	存置期間9か月間	m2	100	

単管足場 架台足場 単管パイプころばし@900

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	1.0	
とび工	設置	人	2.8	
普通作業員	設置	人	0.9	
土木一般世話役	撤去	人	0.5	
とび工	撤去	人	1.4	
普通作業員	撤去	人	0.4	
基本料		m2	100	
損料	存置期間9か月間	m2	100	

ペコビーム(2.64m)

(1本当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	0.05	
とび工	設置	人	0.05	
普通作業員	設置	人	0.05	
土木一般世話役	撤去	人	0.02	
とび工	撤去	人	0.02	
普通作業員	撤去	人	0.02	
基本料		本	1	
損料	存置期間9か月間	本	1	

架台足場板張・シート張り

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	1.0	
とび工	設置	人	3.0	
普通作業員	設置	人	1.0	
土木一般世話役	撤去	人	0.5	
とび工	撤去	人	1.5	
普通作業員	撤去	人	0.5	
消耗品		m2	100	

通路上面防護 骨組み

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	1.0	
とび工	設置	人	3.0	
普通作業員	設置	人	1.0	
土木一般世話役	撤去	人	0.5	
とび工	撤去	人	1.5	
普通作業員	撤去	人	0.5	
基本料		m2	100	
損料	存置期間9か月間	m2	100	

通路上面防護板張・シート張り

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	1.0	
とび工	設置	人	3.0	
普通作業員	設置	人	1.0	
土木一般世話役	撤去	人	0.5	
とび工	撤去	人	1.5	
普通作業員	撤去	人	0.5	
消耗品		m2	100	

朝顔 骨組み

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	0.8	
とび工	設置	人	1.8	
普通作業員	設置	人	0.7	
土木一般世話役	撤去	人	0.4	
とび工	撤去	人	0.9	
普通作業員	撤去	人	0.35	
基本料		m2	100	
損料	存置期間9か月間	m2	100	

朝顔 板張・シート張り

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	1.1	
とび工	設置	人	1.9	
普通作業員	設置	人	1.5	
土木一般世話役	撤去	人	0.5	
とび工	撤去	人	0.9	
普通作業員	撤去	人	0.8	
消耗品		m2	100	

朝顔 足場

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	2.1	
とび工	設置	人	4.3	
普通作業員	設置	人	2.0	
土木一般世話役	撤去	人	1.1	
とび工	撤去	人	2.1	
普通作業員	撤去	人	1.0	
基本料		m2	100	
損料	存置期間9か月間	m2	100	

朝顔足場 シート張り

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	1.3	
とび工	設置	人	3.4	
普通作業員	設置	人	1.2	
土木一般世話役	撤去	人	0.7	
とび工	撤去	人	1.6	
普通作業員	撤去	人	0.6	
消耗品		m2	100	

アーチリブ吊足場

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	2.0	
橋りょう特殊工	設置	人	6.5	
普通作業員	設置	人	4.2	
土木一般世話役	撤去	人	1.0	
橋りょう特殊工	撤去	人	3.5	
普通作業員	撤去	人	2.5	
基本料		m2	100	
損料	存置期間9か月間	m2	100	

アーチリブ 上面、内外側面足場

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	0.4	
橋りょう特殊工	設置	人	1.6	
普通作業員	設置	人	0.3	
土木一般世話役	撤去	人	0.2	
橋りょう特殊工	撤去	人	0.8	
普通作業員	撤去	人	0.2	
基本料		m2	100	
損料	存置期間9か月間	m2	100	

横支材底面足場

(1式当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	1.0	
橋りょう特殊工	設置	人	3.0	
普通作業員	設置	人	1.0	
土木一般世話役	撤去	人	0.5	
橋りょう特殊工	撤去	人	1.5	
普通作業員	撤去	人	0.5	
基本料		式	1	
損料	存置期間9か月間	式	1	

横支材上面足場

(1式当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	0.1	
橋りょう特殊工	設置	人	0.1	
普通作業員	設置	人	0.1	
土木一般世話役	撤去	人	0.1	
橋りょう特殊工	撤去	人	0.1	
普通作業員	撤去	人	0.1	
基本料		式	1	
損料	存置期間9か月間	式	1	

横支材側面足場

(1式当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	0.2	
橋りょう特殊工	設置	人	0.3	
普通作業員	設置	人	0.2	
土木一般世話役	撤去	人	0.1	
橋りょう特殊工	撤去	人	0.1	
普通作業員	撤去	人	0.1	
基本料		式	1	
損料	存置期間9か月間	式	1	

上面・側面防護工 骨組み

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	1.0	
橋りょう特殊工	設置	人	2.4	
普通作業員	設置	人	0.6	
土木一般世話役	撤去	人	0.5	
橋りょう特殊工	撤去	人	1.2	
普通作業員	撤去	人	0.3	
基本料		m2	100	
損料	存置期間9か月間	m2	100	

上面・側面防護工 板張・シート張

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	0.8	
橋りょう特殊工	設置	人	2.8	
普通作業員	設置	人	0.8	
土木一般世話役	撤去	人	0.4	
橋りょう特殊工	撤去	人	1.5	
普通作業員	撤去	人	0.4	
消耗品		m2	100	

側径間上面防護工 骨組み

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	1.2	
とび工	設置	人	2.0	
普通作業員	設置	人	1.5	
土木一般世話役	撤去	人	0.5	
とび工	撤去	人	1.0	
普通作業員	撤去	人	0.8	
基本料		m2	100	
損料	存置期間9か月間	m2	100	

側径間上面防護工 板張・シート張

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	1.2	
とび工	設置	人	3.0	
普通作業員	設置	人	1.0	
土木一般世話役	撤去	人	0.6	
とび工	撤去	人	1.5	
普通作業員	撤去	人	0.5	
消耗品		m2	100	

歩行者防護 骨組み

(100m2当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	設置	人	1.2	
とび工	設置	人	3.0	
普通作業員	設置	人	1.0	
土木一般世話役	撤去	人	0.6	
とび工	撤去	人	1.5	
普通作業員	撤去	人	0.5	
基本料		m2	100	
損料	存置期間9か月間	m2	100	