

積算基準の「見積参考資料」

- ・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
- ・この「見積参考資料」の有効期限は、本業務委託の入札日までとします。

委託名: 令和8年度(道補)羽佐間戸沢線1号橋長寿命化工事
委託箇所: 藤枝市 岡部町羽佐間・殿 地内

本建設工事の業務価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

1.伸縮目地補修工

伸縮目地補修工

(10m当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役		人	1	
特殊作業員		人	2	
普通作業員		人	2	
ユニコールド	補修用充填材 1セット500g	kg	4.8	$0.02 \times 0.02 \times 10 \times 1000 \times 1.2$ (ロス)
バックアップ材	ポリエチレンフォーム	L	4	$0.02 \times 0.02 \times 10 \times 1000$
諸雑費	対象:労務費	%	16	

2.水切り設置工

水切り設置工(接着剤固定式)

(10m当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役		人	0.3	
特殊作業員		人	0.9	
普通作業員		人	0.3	
ウォーターカッター	下面用 20×25×1000	m	10	
諸雑費	対象:労務費	%	10	

3.橋面防水工

床版水抜きパイプ設置工

(4箇所当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役		人	0.5	
特殊作業員		人	1	
普通作業員		人	0.4	
スラブドレーン	標-3 床版厚240～350mm 樹脂用φ25	組	4	
注入材	エポキシ樹脂 3kg/セット	セット	1	
諸雑費	対象:労務費	%	5	

フレキシブルチューブ設置工

(4箇所当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
普通作業員		人	0.5	
フレキシブルチューブ	φ25 樹脂フレキ	m	3.2	0.81×4
取付金具	ステンCL金具 アンカー2本付	セット	4	
諸雑費	対象:労務費	%	3	