

藤枝市建設工事工期設定要領

(目的)

第1条 この要領は、藤枝市が発注する週休2日工事（土木工事）において工期設定を行うための必要事項を定め、建設工事における週休2日の推進に向けた適切な工期設定を行うことを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要領は、藤枝市週休2日工事（土木工事）実施要領（令和2年2月18日藤枝市通達第2号）第4条の規定により発注する工事に適用する。

(定義)

第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 工期 工事の始期から工事の終期までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間の合計をいう。
- (2) 準備期間 施工に先立って行う、労務、資機材の調達、調査、測量、設計照査、現場事務所の設置等で、工事の始期から直接工事費に計上されている種別・細別について工事着手するまでの期間をいう。この場合における期間は、次のとおりとする。
 - ア 直接工事費に計上されている作業からは、照査を行うための作業（足場設置等）は除く。
 - イ 「土木工事共通仕様書及び農林土木工事共通仕様書」の工事着手は、準備期間内の調査、測量、現場事務所等の設置等の現地での準備作業を含む。
 - ウ 主たる工種区分ごとに次の表に示す準備期間を最低限必要な日数とし、工事規模や地域の状況に応じて設定する。ただし、次の表に記載がない工種区分については、30日を最低準備期間として工事内容に合わせて設定することを基本とする。

工種	準備期間	工種	準備期間
河川工事	40日	舗装工事（修繕）	60日
河川・道路構造物工事	40日	共同溝等工事	80日
道路改良工事	40日	トンネル工事	80日
鋼橋架設工事	90日	砂防・地すべり等工事	30日

P C 橋工事	7 0 日	道路維持工事	5 0 日
橋梁保全工事	6 0 日	河川維持工事	3 0 日
舗装工事（新設）	5 0 日	電線共同溝工事	9 0 日

- (3) 施工に必要な実日数（実働日数） 種別・細別ごとの日当たり施工量、積算数量及びその他の施工の諸条件（施工パーティ数、施工時間等）により算出される実働日数をいう。
- (4) 不稼働日 雨休日（日曜日及び土曜日、祝日、年末年始、夏期休暇、降雨日並びに降雪日をいう。以下同じ。）及びその他不稼働日をいう。
- (5) 後片付け期間 施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の期間をいう。ただし、20日を最低限必要な日数とし、工事規模や地域の状況に応じて設定するものとする。
- (6) 作業所要日数 作業別の施工に必要な実日数をいい、実働日数と雨休日を合計し算出した日数をいう。
- (7) その他不稼働日 地形的な特性、地元関係者や関係機関との協議状況、関連工事等の進捗状況等を考慮した作業不能日数をいい、次に掲げる事項を考慮したものをいう。
- ア 工事の性格の考慮 工事を行うに当たっては、その工事特有の条件がある。その条件によってはその条件を考慮した工期設定を行う必要があり、その条件に伴う日数を必要に応じて加算する。
- イ 地域の実情の考慮 当該工事を行う地域により当該地域の祭り等何らかの理由により施工できない期間等がある場合は、それに伴う日数を必要に応じて加算する。
- ウ その他 ア及びイ以外の事情がある場合は、適切に見込むこと。

（実施方法）

第4条 工期の設定等の実施方法は、次のとおりとする。

- (1) 工期の設定 工期の設定は、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間として設定した日数の合計日数で行う。
- (2) 工期設定の条件明示 設定された工期に工事の性格、地域の事情、自然条件等により日数を見込むなど特記事項がある場合には、特記仕様書においてその条件を明示することとする。

（その他）

第5条 工事途中において、工事工程に関する疑義が生じた場合には、速やかに

発注者と受注者とは協議して方針を決定するものとし、必要に応じて工期の変更を行うものとする。

附 則

この要領は、令和2年2月18日から施行する。