

◆学校施設の耐震化

学校施設の耐震化については、現在公表されている藤枝市の公共建築物の耐震性能リストにおいて、耐震性能の劣っているランクⅢに該当する施設を、第四次総合計画後期計画（平成18年～平成22年）の中で耐震対策を完了する計画を、1年前倒して平成21年度中に完了する予定で進めてきました。

また、耐震性能のやや劣っているランクⅡに該当する施設も、平成23年度中に完了する予定で進めてきました。

【平成23年度末で耐震化率100%達成】

平成24年3月末で、倒壊の危険性がある耐震性能ランクⅢ及びランクⅡの学校施設の耐震化率は、100%となりました。

今後は劣化した外壁や設備などの学校施設について実施していく予定です。

学校施設の耐震対策の実施状況

工事実施年度	校名	施設名	建築年	耐震性能 ランク	実施状況	Is値：構造耐震指標 値（補強後）
平成18年度	瀬戸谷小学校	体育館	S 4 8	I a	H18補強済	Is値=1.53
	青島中学校北棟	校舎	S 4 9	I a	H18補強済	Is値=1.21
	大洲中学校	体育館	S 4 8	I a	H18補強済	Is値=1.68
平成19年度	西益津小学校（増築棟）	校舎	S 5 3	I a	H19補強済	Is値=1.21
	大洲小学校	校舎	S 5 1	I a	H19補強済	Is値=1.20
	青島中学校南棟	校舎	S 4 9	I a	H19補強済	Is値=1.26
	西益津中学校南棟	校舎	S 5 3	I a	H19補強済	Is値=1.19
	葉梨中学校	校舎	S 5 5	I a	H19補強済	Is値=1.24
平成20年度	大洲小学校	体育館	S 5 6	I a	H20補強済	Is値=1.83
	葉梨小学校（管理・教室棟）	校舎	S 5 0	I a	H20補強済	Is値=1.09
	藤岡小学校	体育館	S 5 1	I a	H20補強済	Is値=1.51
	西益津中学校北棟	校舎	S 5 2	I a	H20補強済	Is値=1.26
	広幡中学校	校舎	S 5 3	I a	H20補強済	Is値=1.30
平成21年度	葉梨小学校	体育館	S 5 2	I a	H21補強済	Is値=1.75
	藤岡小学校	校舎	S 4 9	I a	H21補強済	Is値=1.26
	広幡小学校北棟	校舎	S 5 4	I a	H21補強済	Is値=1.37
	藤枝中学校北棟	校舎	S 5 4	I a	H21補強済	Is値=1.26
	高洲中学校	校舎	S 5 0	I a	H21補強済	Is値=1.21
平成23年度	青島小学校（管理・特別教室棟）	校舎	S 4 6	I a	H23補強済	Is値=1.40
	青島小学校（普通・特別教室棟）	校舎	S 5 5	I a	H23補強済	Is値=1.35
	西益津小学校（新館教室棟）	校舎	S 5 6	I a	H23補強済	Is値=1.41
	高洲南小学校（管理・教室棟）	校舎	S 5 6	I a	H23補強済	Is値=1.23
	高洲南小学校（教室棟）	校舎	S 5 6	I a	H23補強済	Is値=1.28
	広幡中学校（特別活動棟）	校舎	S 5 3	I a	H23補強済	Is値=1.64
	岡部中学校（特別教室棟）	校舎	S 5 5	I a	H23補強済	Is値=1.27

※Is値（構造耐震指標値）による耐震性能基準

Is値≧0.6（建築基準法の基準に相当）

Is値≧0.7（文部科学省基準）

ランクⅠa	耐震性能が優れている建物 軽微な被害にとどまり地震後も建物を使用できる
ランクⅡ	耐震性能がやや劣る建物 倒壊する危険は低い、かなりの被害が想定される
ランクⅢ	耐震性能が劣る建物 倒壊する危険性があり、大きな被害が想定される