



第1-1号明細書

藤枝市立北部学校給食センター空調設備設置工事

内訳明細書

No.	名 称	種 別	単 位 数 量	員 数	単 位	数 量	単 価 円	金 額 円	摘 要
1	スポットバザーカEXタイプ	KBHP-GP180-S3 電源3相200V 冷房能力16.0kw 暖房能力18.0kw 消費電力 冷房時4.32kw 風量 強70 定格48m <sup>3</sup> /min 外形寸法 室内機920H×950W×330D 室外機 1338H×1050W×330D 製品重量 室内機65kg 室外機122kg			台	5			
2	多機能ワイヤードリモコン	KBOP-34MA1			個	5			
3	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA02C			個	5			
4	可変風向ガイド	KBOP-GV01B			個	5			
5	吸込フィルターセット	ES-BZF22			個	5			
6	集中ドレンパン	FM-DDP30			個	5			
7	室内機用ドレンソケット	KBOP-DS05			個	5			
8	室外機用ドレンソケット	KBOP-DS06			個	5			
9	室内機取付け金具物	床自立型SUS OK機材 K-KWS15G			個	5			W1144×D529×H1759~1809
10	室内機搬入・据付				人工	3			
11	室外機搬入・据付				人工	3			
12	冷媒配管材料	9.5Ø			m	67			
13	冷媒配管材料	19.1Ø (20 t)			m	67			
14	ドレン配管材料	AC25mm			m	67			
15	配管支持金物				式	1			
16	配管施工費	冷媒配管・ドレン配管共			人工	19			
17	ラッキング工事	SUS使用			人工	5			
18	耐圧試験・真空引き				台	5			
19	雑材料・消耗品費				式	1			
20	運搬費				式	1			
							小計		

## 藤枝市立北部学校給食センター空調設備設置に伴う電源工事

## 内訳明細書

第1-2号明細書

No.	名称	種別	単 位 数 量	員 数	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1	電線管	露出 VE28mm			m	10	円	円	
2	電線管	露出 VE54mm			m	45			
3	電線管	露出 VE54mm			m	45			
4	電線管付属品				式	1			
5	電線管支持材料				式	1			
6	プルボックス	250×250×200 合成樹脂製 WP			個	1			
7	プルボックス	300×300×200 合成樹脂製 WP			個	7			
8	防水型プリカチューブ	G28mm			m	17			
9	防水型プリカチューブ	G36mm			m	12.5			
10	防水型プリカチューブ	G54mm			m	4			
11	防水型プリカチューブ	G70mm			m	4			
12	防水型プリカチューブコネクタ	G28mm			個	17			
13	防水型プリカチューブコネクタ	G36mm			個	14			
14	防水型プリカチューブコネクタ	G54mm			個	9			
15	防水型プリカチューブコネクタ	G70mm			個	7			
16	動力分電盤	屋外・防水・壁掛型			面	1			
		動力主幹 MCCB3P150A 負荷ELB3P50A×5 SP×2							
17	既設キュービクル改造費	動力用トランス3相100KVA 電灯トランス20KVA			式	1			
18	ケーブル	管内 CV 14mm2-4C			m	210			
19	ケーブル	管内 600V CVT 60mm2			m	60			
20	雑材料・消耗品費				式	1			
21	電工労務費				人工	15			
22	電力会社申請手続費				式	1			
23	主任技術者竣工書類・竣工検査費				式	1			
24	運搬費				式	1			
							小計		